



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO
03/2023 FMAS

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE, Estado de Sergipe, inscrito no CNPJ nº 14.811.023/0001-90, por intermédio de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 01 de 03 de Janeiro de 2022, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que realizará a licitação na modalidade PREGÃO, na forma **ELETRÔNICA 03/2023/FMAS**, cujo tipo é o de tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE/SE**, sendo sua execução processados de forma parcelada, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e Anexos do Edital, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais 1069 de 12 de janeiro de 2015 e 127 de 02 de junho de 2020 e 195 de 13 de maio de 2021 e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

1.1. O certame será realizado através do site www.licitanet.com.br, nas datas e horários indicados a seguir:
Abertura das propostas Início da sessão de disputa de preços: às 09h00min do dia 11 de julho de 2023, horário de Brasília;

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE/SE**, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.

2.2. A licitação será licitada de forma Global, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados nos respectivo Orçamento de 2023, com dotação suficiente, obedecendo à classificação pertinentes:

3.2. Em conformidade com o disposto no § 2º, do art. 7º, do Decreto Nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a dotação orçamentária será indicada somente antes da formalização do contrato ou instrumento equivalente;

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal **LICITANET**, por meio do sítio www.licitanet.com.br.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de **LICITANET**), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.3. Os interessados em se credenciar no Portal **LICITANET** s poderão obter maiores informações na página www.licitanet.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail: licitacao.rosariodocatete@gmail.com.

4.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou o município de **Rosário do Catete/SE**, responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6. O credenciamento junto ao Portal de Licitanet implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.8. O Pregão será conduzido pelo Pregoeiro do município de Rosário do Catete/SE, com apoio técnico e operacional do Portal de Licitanet, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam previamente credenciados no sistema www.licitanet.com.br.

5.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.3.5. Que estejam sob falência concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

5.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes deverão enviar/anexar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço (**conforme Modelo de Proposta Comercial - anexo V do edital**), até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessas documentações.

6.1.1. A documentação **preferencialmente** deverá ser apresentada, sob a forma de autenticação digital, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA:

7.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.licitanet.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

7.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

7.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

7.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.3.1. Valor unitário e total para cada item, em moeda corrente nacional;

7.3.2. Conter descrição clara e detalhada do material ofertado, indicando nome, marca, bem como outros elementos que melhor os identifiquem (conforme o caso e a aplicação), e os produtos deverão ter certificação dos órgãos de qualidade e/ou de outros órgãos de fiscalização competentes, quando couber;

7.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

7.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

7.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

7.6.1. As propostas omissas serão reputadas válidas pelo prazo indicado neste subitem;



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes **Declarações online**, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

7.7.1. Declaração para os devidos fins legais que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

7.7.2. Declaração para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente de obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

7.7.3. Declaração para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

7.7.4. Declaração que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

7.8. As declarações exigidas neste edital, além de assinaladas no sistema, deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e com os documentos de habilitação, conforme modelos Anexos II, III, IV, V, VI.

7.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas no **item 12.6** deste Edital.

8- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESA- ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

8.1. Será observado e assegurado tratamento diferenciado concedido às Microempresas – ME e às Empresas de Pequeno Porte – EPP na participação em certames licitatórios deste Município de Itabaiana, conforme determina a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, em especial o previsto nos artigos 43 a 45 da referida lei e a Lei Complementar n.º 147 de 07 de agosto de 2014.

8.2. As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o(a) proponente for declarado(a) vencedor(a) do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art. 43, § 1º da Lei Complementar n.º 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 147/2014.

8.4. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os(as) licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.5. Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

I– a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte -EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II– não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem nas hipóteses dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

III– no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 9.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 9.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 9.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 9.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor **Menor Preço Global**.
- 9.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 9.11. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (**Portal de Licitanet**).
- 9.12. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 9.13. O licitante somente poderá oferecer lance superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 9.14. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R\$ 1,00 (um real)**.
- 9.15. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 9.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 9.17. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 9.18. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 9.19. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 9.20. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 9.21. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 9.22. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 9.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico www.licitanet.com.br.
- 9.24. O critério de julgamento adotado será o **Menor Preço Global**, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 9.25. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 9.26. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.
- 9.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto nos Art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda a primeira hipótese.
- 9.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
- 9.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 9.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, quando o licitante terá o prazo de **30 (trinta) minutos** para aceitação, podendo ser acompanhado pelos demais licitantes.
- 9.28.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **24h (vinte e quatro horas)** o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 9.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

9.30. O Pregoeiro quando necessário convocará o licitante no chat, para assumir o 2º ou demais colocados, ou negociar redução de valor, o mesmo terá o prazo de **30 (trinta) minutos** para responder no chat.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 19.768/2019.

10.2. Será **DESCLASSIFICADA** a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

10.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

10.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

10.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 (duas) horas**, sob pena de não aceitação da proposta.

10.6. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-

10.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.8.1. O Pregoeiro convocará **no chat** o próximo classificado, o qual deverá responder no prazo de **30 (trinta) minutos**, quanto a sua aceitação.

10.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “*chat*” a nova data e horário para a sua continuidade.

10.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

10.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

10.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11. DA HABILITAÇÃO

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consulta_requerido.php).

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

11.1.1. Para a consulta de licitante pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>);

11.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

11.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

11.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

11.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.1.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (duas) horas**, sob pena de inabilitação.

11.1.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

11.1.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.1.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.2. Habilitação jurídica:

11.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

11.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

11.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

11.2.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

11.2.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

11.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

11.2.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CGC ou CNPJ), conforme o caso (art. 29, I da Lei nº. 8.666/93);

11.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (art. 29, II da Lei nº. 8.666/93);

11.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas (art. 29, III da Lei nº. 8.666/93):

11.3.3.1. Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: **Federal**, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da Receita Federal, conforme Portaria Conjunta PGFN/SRF nº.3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº. 1, de 19/05/2006; **Estadual**, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda Estadual do respectivo domicílio ou sede do licitante; e **Municipal**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal do respectivo domicílio ou sede do licitante;

11.3.4. Certificado de Regularidade do **FGTS – CRF** (art. 29, IV da Lei nº. 8.666/93);

11.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943." (NR).



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.3.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.3.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

12.4. Qualificação Econômico-Financeira.

12.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou da execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. No caso de o documento mencionado neste item não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado 30 (trinta) dias da data de sua emissão; (Art. 31 II da Lei nº. 8.666/93).

12.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2022), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a apresentação de balancetes ou balanço provisórios, e, se encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, poderá ser atualizado seus valores por índices oficiais (art. 31, inc. I e §5º da Lei nº 8.666/93).

1) A comprovação da boa situação financeira será verificada através do cálculo dos seguintes índices contábeis: **Índices de Liquidez Geral - ILG e de Liquidez Corrente - ILC iguais ou maiores do que 1,0 (um).**

2) Estes índices deverão ser calculados e demonstrados pelos licitantes, em documento assinado pelo contador da empresa, de acordo as técnicas correntes de contabilidade, segundo as fórmulas:

$$ILG = \frac{AC + RL}{PC + ELP} \geq 1$$

Onde:

ILG	=	Índice de Liquidez Geral
AC	=	Ativo Circulante
RLP	=	Realizável a Longo Prazo
PC	=	Passivo Circulante
ELP	=	Exigível a longo Prazo

$$ILC = \frac{AC}{PC} \geq 1$$

Onde:

ILC	=	Índice de Liquidez Corrente
AC	=	Ativo Circulante
PC	=	Passivo Circulante

2.1. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de balanço de abertura ou do último balanço patrimonial levantado, conforme o caso.

3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

3.1. Publicados em diário oficial ou jornal de grande circulação;

3.2. Autenticados ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou autenticado através do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital);

3.3. Autenticados ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou Por cópia do livro diário, inclusive dos termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

3.4. Serão aceitos como forma de comprovação do Capital Social Integralizado:

3.5. Balanço Patrimonial do último exercício social, onde conste a respectiva demonstração;

3.6. Certidão atualizada da respectiva Junta Comercial, emitida a, no máximo, 90 (noventa) dias.

12.5. Qualificação Técnica

12.5.1. A comprovação de aptidão referida no item acima será comprovada mediante a apresentação de ATESTADO (os), fornecido por pessoa jurídica de direito público.

12.5.2. Alvará de Licença e Funcionamento, fornecido pela Prefeitura do domicílio da licitante e compatível com o objeto desta licitação;



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.5.3. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU do domicílio ou sede da licitante (art. 30, inc. I da Lei nº 8.666/93).

12.5.4. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (capacitação técnico operacional), e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico (capacitação técnico profissional) adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos (art. 30, inc. II e §1º, inc. I da Lei nº 8.666/93), a qual dar-se-á, exclusivamente, da forma que segue:

1). Capacitação técnico-operacional:

1.1). A comprovação de aptidão supramencionada será feita por atestado(os) ou certidões de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional e equivalente ou superior, em nome da empresa licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

2). Capacitação técnico-profissional:

2.1). A capacitação técnico-profissional será feita mediante comprovação de o licitante possuir em seu quadro de pessoal, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, devidamente registrado no CREA ou CAU do domicílio ou sede da licitante, com apresentação de registro válido à data prevista para entrega da proposta, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional e equivalente ou superior, atestado(s) esse(s) devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, o(s) qual(is) deverá(ão), também, ser apresentado(s).

2.1.1). Para comprovação do vínculo profissional, serão aceitos, na forma do Acórdão nº 7.286/2010 – TCU - 2ª Câmara:

2.1.2). Contrato Social, se sócio, devidamente atualizado;

2.1.3). Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada;

2.1.4). Contrato de Trabalho, regido pela CLT;

2.1.5). Contrato de Prestação de Serviços, regido pelo Código Civil; ou

2.1.6). Certidão de registro da licitante no CREA, se nela constar o nome do profissional indicado.

2.2). O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverá participar, diretamente, da obra objeto desta licitação, sendo isso devidamente declarado e apresentado na forma do Anexo III, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração Municipal, de acordo com o prescreve o §10º do art. 30 da Lei nº 8.666/93.

12.5.5. Outros Elementos

12.6 Das Declarações:

12.6.1. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias – **Modelo Anexo V;**

12.6.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores **Modelo Anexo III;**

12.6.3. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição – Modelo Anexo IV;

12.6.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

12.7. Demais Disposições:

12.7.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

12.7.2. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

12.7.3. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

12.7.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.7.5. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.7.6. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item (ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

12.7.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **24h (vinte e quatro horas)**, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

13.2. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

13.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

13.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

13.4.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, fabricante Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, vinculam a Contratada.

13.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

13.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

13.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

13.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

13.9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

14. DOS RECURSOS

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, motivadamente, registrar no sistema eletrônico sua intenção de recorrer, no prazo estabelecido no **subitem 12.3** quando lhe será concedido o prazo de **3 (três) dias** para apresentar os memoriais dos recursos.

14.2. Manifestada a intenção de interpor recurso por qualquer dos licitantes, ficarão os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo **03 (três) dias**, contado a partir do término do prazo dorecorrente.

14.3. O sistema aceitará o registro da intenção de recorrer nos **30 (trinta) minutos** posteriores ao ato de declaração do vencedor.

14.4. Não serão recebidos recursos imotivados ou insubsistentes.

14.5. A falta de manifestação do licitante acarretará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.

14.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

14.8. Os memoriais dos recursos e das contrarrazões **deverão ser encaminhados obrigatoriamente pela plataforma do www.licitanet.com.br**.

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

15.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

15.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

15.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na documentação apresentada pelo licitante, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados atualizados.



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

17. DO CONTRATO

17.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de **05 (cinco)** dias, contados a partir da data desua convocação, para assinar o contrato de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do contrato de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até **03 (três) dias úteis**, a contar da data desse recebimento.

17.3. O prazo estabelecido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

17.4. Serão formalizados tantos contratos quanto necessários para a contratação de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

17.4.1. Será incluído no contrato, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o valor referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

17.5. O Contratado deverá manter, durante toda a validade do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.

17.5.1. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

17.5.2. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

17.6. Havendo interesse público e no caso de fornecimento não previsto no Projeto inicial, a futura fornecedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões, de qualquer ordem, que se fizerem necessários, até os limites fixados na Lei nº 8.666/93.

17.7. O contrato decorrente desta Licitação terá validade de 10 (dez) meses, contado a partir da data da sua assinatura, nos termos do art. 15, §3º, III da Lei nº 8.666/93.

17.8. O contrato terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital e Termo de Referência, Anexo I deste edital.

19. DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DO CONTRATO

19.1. Quando haja descumprimento das condições previstas no instrumento contratual;

19.2. Não retirada da respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

19.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e não restar comprovada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

19.4. Não aceitar manter o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado e não restar comprovada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

19.5. Sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 ou no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002;

19.6. Tiver presentes razões do interesse público

19.7 O cancelamento contrato, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deve ser formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador;

19.8. O fornecedor pode solicitar o cancelamento do contrato na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

20. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

20.1. A execução contrato será fiscalizada pelo gestor da respectiva ata nomeado através de portaria, com autoridade para exercer, em nome do Município, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da prestação dos serviços contratados.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O prazo para pagamento das notas fiscais apresentadas será de 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da nota fiscal, devidamente atestada e acompanhadas das certidões negativas, no protocolo do Setor Financeiro, devendo esta ser apresentada, com o atesto do recebimento do servidor público responsável pela conferência da mercadoria, acompanhadas da seguinte documentação hábil à quitação: Nota fiscal; Ordem de serviços, com o respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor competente da Prefeitura; Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Certidão de Débitos Trabalhistas.

21.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 21.1 com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento;

21.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados na forma do item 14.1.

22. DOS REAJUSTES DE PREÇOS

22.1. É vedado qualquer reajuste de preços pelo período de 12 meses, com fulcro na Lei nº 10.192 de 14/02/2001, exceto por força de legislação ulterior que o permita, porém, poderá haver revisão, repactuação ou reequilíbrio econômico financeiro.

22.2. A revisão de valores, para majorar ou diminuir, poderá ocorrer de ofício ou a pedido da licitante signatária do contrato, nas seguintes condições:

22.3. Para majorar, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II "d" e § 2º, da Lei nº 8.666/93, desde que demonstrado, por parte da licitante contratada, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e /ou fato da administração, desde que imprevisíveis ou de difícil previsão.

22.4. Para diminuir, quando a Administração verificar que o preço contratado encontra-se substancialmente superior ao praticado no mercado.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até **03 (três) dias** úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

23.1.1. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, via plataforma do no sítio www.licitanet.com.br,

23.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até **02 (dois) dias** úteis contados da data de recebimento da impugnação.

23.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até **03 (três) dias** úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

23.5. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

23.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

23.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.6.2. As impugnações e os seus respectivos julgamentos serão publicados no sítio www.licitanet.com.br, para conhecimento dos interessados.

24. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME

24.1 A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a presente licitação, em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

24.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual ou documento equivalente.



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

25. DA FRAUDE À LICITAÇÃO

25.1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos, contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejará a formulação de imediata representação ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as providências direcionadas à apuração dos fatos e instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para os fins estabelecidos no art. 88, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

26.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

26.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

26.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

26.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

26.11. A(s) Licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou supressões de até 25% do objeto licitado, em havendo celebração de Contrato, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

26.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://rosariodocatete.se.gov.br> e pela plataforma do Licitanet.

26.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

26.13.1. ANEXO I - Termo de Referência;

26.13.2. ANEXO II - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

26.13.3. ANEXO III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;

26.13.4. ANEXO IV - Modelo de Declaração Relativa a Trabalho de Menores;

26.13.5. ANEXO V - Modelo de Declaração relativa a conhecimento de exigências editalícias;

26.13.6. ANEXO VI - Modelo declaração do responsável técnico

26.13.8. ANEXO VII – Modelo de Minuta de Contrato.

Rosário do Catete/SE, 26 de junho de 2023.

Cledson Silva Santos
Pregoeiro



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO BÁSICO

1.0. JUSTIFICATIVA

1.1. Na forma do art. 3º, inciso I, da Lei nº10.520/2002, justifica-se aqui a necessidade da futura contratação de empresa para manutenção e reforma dos prédios do CRAS, CREAS e Centro de Convivência localizados no município, da forma que segue:

Considerando a necessidade do município em manter e reformar os prédios do CRAS, CREAS e Centro de Convivência no município de Rosário do Catete;

Considerando que os prédios acima citados necessitam de adaptação para acessibilidade dos mesmos, a fim de uma melhor utilização da população do município;

Considerando que a atual gestão preza pelo melhor conforto e acessibilidade dos munícipes que utilizam dos prédios, tornando assim um ambiente agradável e de melhor funcionalidade;

Considerando que o município não possui operadores em quantidade suficiente para realizar os serviços;

Considerando ainda, que o valor médio de cada serviço estimado está compatível com o praticado no mercado, obtido através do Sistema ORSE;

Considerando que a adjudicação será pelo valor global justifica-se considerando que os itens definidos neste termo de referência são caracterizados por identidade na execução, quanto a equipamentos e materiais e qualificação do profissional, e se acaso estes fossem realizados por diversas empresas, não haveria a garantia de eficiência que se pretende na execução dos serviços, assim como a adjudicação global garantirá um maior controle na sua fiscalização.

2.0. OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para reforma e manutenção dos prédios do Cras, Creas e Centro de Convivência no município de Rosário do Catete/SE, conforme tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL (R\$)
01	Reforma e Manutenção dos prédios do CRAS, CREAS e Centro de Convivência no município de Rosário do Catete/SE	678.740,35

2.1.1. Os serviços estão especificados na Planilha Orçamentária constante no Anexo I deste Termo de Referência.

3.0. DA VIGÊNCIA

3.1. O processo deste certame terá vigência de **05 (cinco) meses**, a partir da data da sua assinatura.

3.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pelo contrato, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.0. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O objeto desta licitação deverá ser executado parceladamente, mediante a expedição de Ordem de Serviço e Nota de Empenho pelo setor competente;

4.1.2. Os serviços descritos neste Termo de Referência deverão ser executados no prazo descrito no cronograma;

4.1.2.1. A equipe de Engenharia do município irá elaborar planilhas para especificar os serviços que deverão ser executados pela CONTRATADA;

4.1.3. A futura CONTRATADA e sua equipe de serviços de manutenção estarão sob a supervisão dos técnicos e engenheiros lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

4.1.4. Os serviços deverão ser executados em consonância com as normas técnicas da ABNT, bem como as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e de acordo com os códigos ORSE apresentados na planilha orçamentária em anexo.

4.1.5. A futura CONTRATADA deverá manter sua equipe devidamente fardada, protegida com equipamentos de proteção individual e com veículo à disposição para o transporte ao local do serviço

4.1.5.1. Entende-se por equipamentos de proteção individual (EPI'S) aqueles que são exigidos pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras, protetores auriculares e capas plásticas, entre outros.



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.1.6. Os materiais de consumo, peças de reposição e insumos relacionados aos equipamentos e ferramental básicos, necessários ou complementares à sua utilização, a serem utilizados na execução dos serviços contínuos e/ou eventuais, serão de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional para o município, face ao fato dos respectivos custos já comporem os valores referentes à mão de obra para a execução dos serviços, exceto aqueles materiais de consumo cujos custos não estão incluídos na composição do serviço e que serão fornecidos pela CONTRATANTE.

4.1.7. Os serviços, somente serão considerados executados mediante a aprovação, pela Fiscalização, de todas as etapas, incluídas a retirada dos entulhos, a reconstituição das partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa limpeza das áreas afetadas.

4.2. O Fornecedor é obrigado a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação, no menor prazo viável de acordo com os serviços e determinação do Fiscal do Contrato.

4.3. O Fornecedor deve manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação que deu origem ao contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades previstas no edital.

4.4. O Fornecedor deve alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita execução dos serviços, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Órgão Gerenciador.

5.0. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

5.1.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura – CAU do domicílio ou sede da licitante.

5.1.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente através de atestado(s) ou certidão(ões) de prestação de serviços similares de complexidade tecnológica equivalente ou superior, em nome da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

5.1.3. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro de pessoal, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA/CAU do domicílio ou sede da licitante.

5.1.3.1. A comprovação de vinculação entre a licitante e o(s) profissional(is) responsável(is) devidamente registrado no CREA/CAU, com apresentação de registro válido à data prevista para entrega da proposta deverá ser demonstrada da seguinte forma:

a) Contrato Social, se sócio, devidamente atualizado;

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada;

c) Contrato de Trabalho, regido pela CLT;

d) Contrato de Prestação de Serviços, regido pelo Código Civil; ou

e) Certidão de registro da licitante no CREA/CAU, se nela constar o nome do profissional indicado.

5.1.3.2. Indicação do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, mediante a apresentação da relação explícita e da declaração formal de sua disponibilidade.

6.0. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

6.1. Nos termos do art. 67, Lei nº 8.666, de 1993, será designado por meio de portaria o representante abaixo indicado para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

6.1.1. Será sugerida a indicação como fiscal a Sr^a. **Gabriela Cruz Leão Gomes**, inscrita no CREA nº 271687674-9 SE, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

6.1.2. Será sugerida a indicação como gestor o Sr. **Deivson Alves de Oliveira**, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.0. DO PAGAMENTO

- 7.1.** O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Fornecedor Contratado.
- 7.2.** Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão gerenciador atestar a execução do objeto.
- 7.3.** A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.
- 7.4.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o Fornecedor Contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o órgão gerenciador.
- 7.5.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.6.** Antes de cada pagamento ao Fornecedor Contratado, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 7.7.** Constatando-se, a situação de irregularidade do Fornecedor Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do órgão gerenciador.
- 7.8.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o órgão gerenciador deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor registrado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.9.** Persistindo a irregularidade, o órgão gerenciador deverá adotar as medidas necessárias ao cancelamento do registro de preços nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Fornecedor Contratado a ampla defesa.
- 7.10.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Fornecedor Contratado não regularize sua situação.
- 7.11.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 7.12.** O Fornecedor Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 7.13.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Fornecedor Contratado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo órgão gerenciador, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

8.0. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

- 8.1.** O preço que será tomado como referência é a média obtida por esta administração municipal, conforme Planilha elaborado no Sistema de Orçamentação de Obras de Sergipe - ORSE.
- 8.2.** O custo total estimado do registro de preços é de **R\$ 678.740,35** (seiscentos e setenta e oito mil setecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos).

9.0. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

9.1. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes dos serviços desta licitação serão consignados no orçamento da Assistência Social, mediante Solicitação de Despesa anexa do processo e dotação orçamentária informada na ordem de serviço.

Rosário do Catete/SE, 21 de junho de 2023.

GABRIELA CRUZ LEÃO GOMES
Engenheira Civil
CREA/SE 2716878749



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2023

na _____ (Razão Social da empresa), com sede na _____ (endereço completo), inscrita no CNPJ nº _____, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº _____ da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, declara que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 03/2023.

(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

Observação:

a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa;



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2023

A empresa _____, inscrita no CNPJ _____, por intermédio do seu representante legal _____, declara sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com as Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Localidade, ___ de _____ de _____.

___ (assinatura/carimbo) ___



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2023

A _____ (nome da empresa) _____, inscrita no CNPJ nº _____, situada à _____ (endereço completo) _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz - SIM () NÃO ()

_____, de _____ de _____.

Representante legal
(carimbo e assinatura do responsável legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ANEXO V

DECLARAÇÃO RELATIVA A CONHECIMENTO DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS (Modelo)

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2023

A _____ (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº _____, situada à _____ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para todos os efeitos legais que recebeu o Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2023 e seus Anexos, tomando conhecimento, portanto, de todas as cláusulas e exigências Editalícias neles contidas, para o fiel e integral cumprimento das obrigações decorrente do referido certame.

(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (modelo)
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2023**

_____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr. (a) _____, portador da Carteira de Identidade nº. _____ e do CPF nº.
_____, DECLARA que o Senhor _____, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil),
portador do registro nº. _____ no CREA- _____ é integrante do seu QUADRO DE PESSOAL na qualidade de
_____, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, situação essa pela qual
o mesmo aceita participar da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2023, na qualidade de Responsável Técnico.

(local e data)

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

Representante Legal

CONCORDO em Participar do Pregão Eletrônico nº 03/2023, na qualidade da qualidade de RESPONSÁVEL
TÉCNICO.

(nome do profissional)

Registro nº _____ – CREA/CAU-



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO nº ___/2023**

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O FMAS E, DO OUTRO, A EMPRESA _____, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ROSÁRIO DO CATETE, através da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social, doravante denominado apenas CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.811.023/0001-90, com sede à Travessa Padre Gilson, s/nº, Centro, CEP 49.760-000, cidade Rosário do Catete/SE, representada pela Secretária Municipal de Assistência e do Desenvolvimento Social a Srª. Verônica Menezes Bispo, brasileira, portador do RG nº XXXXXXXXX SSP/SE, CPF nº XXXXXXXX e a empresa _____, doravante denominada CONTRATADA, e a empresa, do outro lado, a _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, com sede na _____, neste ato representada por _____, portador da carteira de identidade nº _____ SSP/____, CPF nº _____, tendo em vista o que consta no processo nº XX/2023 Pregão Eletrônico FMAS têm, entre si, ajustado o presente contrato de fornecimento, que se regerá pelas normas das Leis nos do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 127 de 02 de junho de 2020 e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, que será regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.192/01 e as Cláusulas e condições elencadas:

CLÁUSULA I – DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei nº 8.666/93)

O presente instrumento tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE/SE.**

Parágrafo único – Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato, devendo ser observados integralmente ao edital e a proposta elaborada pela CONTRATADA, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93)

O Serviço, objeto deste Contrato, terá sua Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por Preço Global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93)

Pela perfeita integral execução deste Contrato, a Prefeitura pagará à Contratada o valor Global de R\$ _____ (_____)

§1º - O pagamento será efetuado de acordo com a medição apresentada pela Contratada, após supervisão da fiscalização da Prefeitura, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação, no protocolo do órgão interessado, da documentação hábil à quitação:

I - Nota fiscal e Ordem de Serviço;

II - Relatório de andamento e medição dos serviços, para as parcelas intermediárias e termo de recebimento provisório do serviço, para a parcela final;

III - Comprovação de Regularidade com o ISS e com as Fazendas Federal e Estadual, além das Certidões de Regularidade de quitação junto ao INSS e FGTS, atualizadas.

§2º - As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços em Reais (R\$), obedecidas às parcelas das etapas dos serviços executados, de conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura única, após a conclusão dos serviços;

§3º - As faturas serão encaminhadas à fiscalização da Prefeitura, para análise e aprovação e posterior encaminhamento à Prefeitura para pagamento da execução dos serviços, que disporá de até 15 (quinze) dias para efetivação do pagamento;

§4º - Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização da Prefeitura dos serviços faturados, será de imediato comunicado à firma contratada para retificação e apresentação da nova fatura, escoimada das causas de seu indeferimento;



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

§5º - O não pagamento da fatura no prazo estipulado nos §§ 1º/3º acarretará indenização por inadimplência pela variação do INPC, entre a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40, XIV, "c" da Lei nº 8.666/93;

§6º - Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrato;

§7º - Os valores ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o prazo dos serviços ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei nº 8.880/94, ou na ocorrência de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a finalidade cobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma proporção e periodicidade da variação, verificada nos índices do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, por tipo de serviços apurados pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, desde que compatível com o preço de mercado, na forma do art. 40, XI da Lei nº 8.666/93;

§8º - No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão calculados até o mês previsto no Cronograma físico-financeiro, para o evento gerador do faturamento.

§9º - Os pagamentos poderão ser suspensos pela Prefeitura, nos seguintes casos:

I - Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que possam, de qualquer forma, prejudicar a Prefeitura;

II - Inadimplência de obrigações da Contratada para com a Prefeitura por conta do Contrato;

III - Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pela Prefeitura e nos demais Anexos deste Edital;

IV - Erros ou vícios nas faturas.

§10º - De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

§11º - O pagamento das obrigações relativas ao contrato deve obedecer e cumprir a ordem cronológica das datas das respectivas exigências, a teor do que dispõe o art. 7º§ 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964, art. 5º e 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e artigos 5º a 8º da Resolução nº 296/2016 emanada do TCE/SE.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93)

O prazo máximo de execução dos serviços, objeto deste Contrato, será de **10 (dez) meses**, contados a partir da emissão e do consequente recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor, que poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo com o art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93:

I - Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração

IV - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei nº 8.666/93 e fixados no Contrato;

V - Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§1º - Ocorrendo impedimento, paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução poderá ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de termo aditivo, devidamente justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do §2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

§2º - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos referidos neste Contrato em dia de expediente na Prefeitura, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei nº. 8.666/93)

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo especificada:

Unidade Orçamentária: _____

Ação: _____

Elemento de despesa: _____

Fonte de recurso: _____



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso VII e XIII, da Lei nº 8.666/93)

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, se obriga a:

- I - Acompanhar, controlar e analisar a execução quanto à eficiência, eficácia e a efetividade na realização dos serviços prestados;
- II - Observar para que, durante toda a vigência do Contrato, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada;
- III - Indicar os seus representantes responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e controle do objeto deste Contrato;
- IV - Notificar à Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para as devidas correções;
- V - Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento.

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, se obriga a:

- I - Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
- II - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que, a critério da Prefeitura, se façam necessários nos serviços, objeto deste Contrato, até os limites fixados no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
- III - Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato;
- IV - Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste Contrato, sejam essas de natureza trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Prefeitura, relativamente a esses encargos, inclusive os que, eventualmente, advirem de prejuízos causados a terceiros;
- V - Manter no escritório da obra o livro de ocorrências, onde serão anotadas todas as ocorrências havidas na execução dos serviços, livro este que será assinado semanalmente pelo responsável técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;
- VI - Manter, durante toda execução do Contrato, as condições inicialmente pactuadas de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Parágrafo Único - Será assegurada à Prefeitura a fiscalização na execução dos trabalhos contratados, comprometendo-se a Contratada a fornecer informações, dados e elementos que lhe forem requisitados pela Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS E PENALIDADES (Art. 55, inciso VII, da Lei nº 8.666/93)

Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida, será aplicada multa de 01% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, e em caso de descumprimento de cada um dos prazos parciais previstos no cronograma físico-financeiro, e desde que a motivo do atraso tenha sido por culpa exclusiva da Contratada, salvo se a justificativa do atraso for aceita pela fiscalização da Contratante. O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos será considerado como inexecução total do contrato.

§1º - A multa prevista no item anterior será deduzida dos pagamentos a serem efetuados à Contratada, sendo restituída na hipótese de ocorrer a recuperação dos atrasos verificados.

§2º - Caberá, ainda, a aplicação dessa multa nos seguintes casos:

- I - Não executar os serviços de acordo com o projeto, especificação e normas técnicas vigentes;
- II - Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;
- III - Por transferência de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor deste Termo se o transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização da Contratante.

§3º - Serão considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atraso na entrega dos serviços contratados decorrer de:

- I - Período excepcional de chuva;
- II - Ordem escrita para paralisar ou restringir a execução dos trabalhos, de interesse da Contratante;
- III - Falta de elemento técnico, quando o serviço deles couber à Contratante.

§4º - No caso de ficar comprovada a existência de irregularidades ou ocorrer inadimplemento contratual que possa ser responsabilizada a Contratada, e, ainda, em caso de inexecução, total ou parcial, do contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa:

- I - Advertência;
- II - Multa de 01% (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado na obra;
- III - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

§5º - Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei nº 8.666/93. O valor da multa, neste caso, será de 10% (dez por cento) do valor adjudicado.

§6º - A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta Licitação ensejará sua rescisão, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93)

A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2º do art. 79 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93)

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei nº 8.666/93).

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos do Pregão 03/2023 que, simultaneamente:

- constam do Processo Administrativo que a originou;
- não contrariem o interesse público;

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;

III - nos preceitos do Direito Público;

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei nº 8.666/93).

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2º, II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67, Lei nº 8.666/93).

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, fica designado o servidor _____ - CPF nº _____, lotado na _____ deste Órgão, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.

§1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.

§2º - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

§3º - Correrão por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem pagas, assim como as contribuições devidas ao INSS, bem como serão de sua exclusiva responsabilidade as obrigações ou encargos trabalhistas, da Previdência Social, de seguros com referência ao pessoal empregado, contratado ou que prestar qualquer serviço na execução da obra ou fiscalização dos serviços decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ADEQUAÇÃO A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (Nº13.709/18).

Em virtude da vigência da Lei nº 13.709/18, que visa asseverar o direito constitucional a privacidade e proteção de dados, a assessoria jurídica especializada na temática e prestadora de serviços da Prefeitura Municipal de Rosário



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

do Catete/SE, sugere que sejam incluídas as cláusulas abaixo, nos contratos firmados pelo Órgão com terceiros, que possuam em seu objeto qualquer ação configurada como tratamento de dados pessoais (coleta, uso, armazenamento e descarte), com o fito de estabelecer consonância com os princípios e fundamentos contidos na referida legislação. Ainda, recomenda-se, também, atenção a inclusão das cláusulas em sede de editais de licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE** asseguram o cumprimento do dever de proteção, confidencialidade, sigilo, bem como a implementação de medidas técnicas e administrativas suficientes a asseverar a segurança de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenham acesso, em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados (nº 13.709/18).

A **CONTRATADA** assevera que adotará todas as medidas ao seu alcance para evitar que haja acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento de dados não tutelada pela LGPD;

CONTRATADA e a **CONTRATANTE** se comprometem a tratar dados pessoais somente com o fito de cumprimento do objeto deste instrumento contratual, ressalvando-se a hipótese de obediência a eventuais obrigações legais e regulatórias;

A **CONTRATADA** se compromete a não disponibilizar dados com terceiros, a exceção de ser compelida a cumprir com alguma determinação legal, regulatória, atender ordem expedida por autoridade pública ou sendo autorizada pela **CONTRATANTE**, hipóteses nas quais a **CONTRATADA** compartilhará o que for requerido;

A **CONTRATADA** se compromete a eliminar todos os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse, em virtude do cumprimento do objeto deste contrato, tão longo não haja necessidade de realizar tratamentos de dados;

A **CONTRATADA** notificará, imediatamente, a **CONTRATANTE**, no caso de vazamento, perda parcial ou total de informações, dados pessoais e/ou base de dados;

A notificação efetuada não eximirá as responsabilidades e eventuais sanções que possam incidir em razão de vazamento, perda parcial ou total de informações, dados pessoais e/ou base de dados;

Através do presente contrato, a **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE** reconhecem restam obrigadas a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente;

A **CONTRATADA** obriga-se a manter os meios de comunicação com o encarregado sempre atualizados para tratar sobre assuntos pertinentes ao disposto na Lei nº 13.709/18;

O dever de sigilo, confidencialidade e proteção de dados permanecem vigentes, mesmo após a extinção do presente contrato, sob pena das sanções previstas na LGPD;

A ausência de cumprimento de obrigações dispostas nesta cláusula poderá resultar a **CONTRATADA** ou **CONTRATANTE** processo administrativo para apuração de responsabilidades e, conseqüente, sanção sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS (Art. 73, Lei nº 8.666/93)

Em consonância com o art. 73, I da Lei nº 8.666/93, o objeto deste Contrato será recebido:

a. Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicação escrita do Contratado;

b. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

I - Com a prévia e expressa aprovação da Prefeitura, sem perda das responsabilidades contratuais e legais, a Contratada poderá subcontratar parte dos serviços deste Contrato, respeitado o limite máximo de 40% (quarenta por cento) do valor contratado.

II - A subcontratação não altera os direitos e as obrigações da Contratada perante a Prefeitura.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

III - Para a execução deste Contrato, a Prefeitura poderá designar, por ato da Diretoria a que se vincula este Contrato, um Engenheiro como seu representante, com a competência de Gestor de Contrato da Prefeitura, que, dentre outras atribuições, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços objeto deste Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

IV - Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência prevista no ato de designação, deverá o Gestor de Contrato da Prefeitura poderá solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes.

V - Durante a execução deste Contrato, a Prefeitura poderá exigir da Contratada seguro para garantia de pessoas e bens, para um bom e perfeito desenvolvimento dos trabalhos contratados, conforme o grau de criticidade da etapa de execução dos serviços, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Carmópolis, Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

_____/SE, ____ de _____ de 2023.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

I - _____

II - _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 - Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

PLANILHA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO

Cod. Empreendimento: 00058

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO					2.416,45
01.005	Aluguel de betoneira 400 l com motor à diesel (com carregador)	mês	1	5	450,00	2.250,00
01.007	Aluguel de escada de acesso para andaime fachadeiro (aluguel mensal) m ² x mês - Largura= 1,20m; extensão do lance=4,80m c/ patamares	m ² /mês	1	5	33,29	166,45
VALOR TOTAL :						2.416,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00058 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	0,97%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,59%
05	L - Lucro	%	6,16%
06	I - TRIBUTOS		8,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			22,47%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2019						UNID	
100660/SINAPI							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0340	1,25	0,04			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0340	0,59	0,02			
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0680	0,49	0,03			
39026 / SINAPI	Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0060	23,55	0,14			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020	0,07	0,01			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020	1,14	0,12			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020	0,78	0,08			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1020	4,66	0,48			
20007 / SINAPI	Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta , e = *1* cm, l = *5* cm, pinus /eucalipto / virola ou equivalente da regioao	m	1,1630	3,90	4,54			
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	h	0,0680	1,34	0,09			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0347565	5,92	0,44			
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,06905332	7,44	1,09			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,51	MATERIAL	5,54	CUSTO TOTAL	7,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	1,58	8,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 20007 / SINAPI	Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta , e = *1* cm, l = *5* cm, pinus /eucalipto / virola ou e	m	1,1630					
M 39026 / SINAPI	Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0060					
O 88261 / SINAPI	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	h	0,0680					
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,0340					

CÓDIGO	Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados)						UNID
01803/ORSE							cj
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00005	518,00	0,03		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00005	246,00	0,01		
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	209,50	0,02		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados)						UNID	
01803 / ORSE							cj	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0540	20,95	1,13			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
00157 / ORSE	Alizar em madeira 1º qualid., 5x1 cm (2,20x0,90cm), para 1 lado	cj	2,0000	99,00	198,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00075	58,32	0,04			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00005	29,90	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	31,50	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00075	6,35	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	par	0,0023	10,93	0,03			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,92	6,27			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,5000	7,81	8,28			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,87	MATERIAL	202,07	CUSTO TOTAL	217,35	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,04	ENC.(111,9300%)	7,68	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(22,4700 %)	48,84	266,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00157 / ORSE	Alizar em madeira 1º qualid., 5x1 cm (2,20x0,90cm), para 1 lado						cj	2,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados)	UNID
01803/ORSE		cj
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0540
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,5000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,5000

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	UNID			
00151/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000448	10,22	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000128	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000064	327,80	0,02
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000256	20,00	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000448	11,26	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000064	27,50	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000064	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000128	16,50	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00008704	36,90	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0167808	101,30	1,70
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00064512	12,15	0,01
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,5116	1,00	2,51
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5116	0,80	2,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	,00008704	209,50	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00247296	10,93	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00086016	58,32	0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	,00021504	15,79	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00004352	31,50	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016128	179,32	0,29
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000256	18,80	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,10945536	14,00	1,53
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,08280832	4,50	0,37

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	UNID
00151/ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00013056	18,58	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00086016	6,35	0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000128	40,80	0,01
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	20,0000	0,82	16,40
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0048384	165,00	0,80
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00032	10,80	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0048384	4,90	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00193536	13,00	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4352	5,92	5,46
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6400	7,80	10,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,10945536	5,00	0,55
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0048384	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00043008	300,00	0,13

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	7,57	MATERIAL	25,83	CUSTO TOTAL	42,61	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	8,47	SERV. TERCEIRO	0,74	BDI (22,4700 %)	9,57	52,18

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	20,0000
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3	0,0138
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3800
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6400
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3800

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte	UNID
00091/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
--------	----------	----	-----	------------	-------------

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	UNID			
00091 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0012	40,80	0,05
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00072	31,50	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00216	18,58	0,04
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0024	18,80	0,05
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0030	10,80	0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0594	165,00	9,80
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,06992	4,50	4,81
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,01056	6,35	0,07
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,34376	14,00	18,81
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01056	58,32	0,62
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0006	27,50	0,02
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0024	20,00	0,05
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00792	12,15	0,10
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00264	15,79	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,03036	10,93	0,33
04730 / SINAPI	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,2000	119,30	143,16
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00144	209,50	0,30
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	90,0000	0,80	72,00
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,3240	100,00	32,40
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0594	4,90	0,29
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0012	13,52	0,02
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0006	327,80	0,20
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0042	10,22	0,04
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0042	11,26	0,05
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0006	25,95	0,02
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0012	16,50	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00144	36,90	0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,02376	13,00	0,31
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0198	179,32	3,55
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	7,2000	5,92	90,33
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,0000	7,80	99,18
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID
00091/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0594	12,54	0,74			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00528	300,00	1,58			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,34376	5,00	6,72			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	89,42	MATERIAL	287,25	CUSTO TOTAL	485,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	100,09	SERV. TERCEIRO	9,04	BDI (22,4700 %)	109,16	594,96

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 04730 / SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,2000
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec	m3	0,3000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	6,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	6,0000

CÓDIGO	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	UNID
103247/SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
42425 / SINAPI	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio	un	1,0000	2.132,37	2.132,37
MATERIAL					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	4,66	21,75
07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	un	9,0000	0,36	3,24
11976 / SINAPI	Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	6,0000	1,28	7,68
13246 / SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	4,0000	0,48	1,92
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	10,0000	0,96	9,60
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	0,78	3,64
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	2,3334	1,25	2,92
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	1,14	2,66

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe						UNID	
103247/SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	0,59	1,38			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	0,86	2,01			
37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000	26,35	52,70			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	0,07	0,33			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	1,14	5,32			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,36165747	5,92	29,63			
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	,40111526	6,06	30,84			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	60,43	MATERIAL	115,10	CUSTO TOTAL	2.307,93	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	2.132,40	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	518,59	2.826,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
E 42425 / SINAPI	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc	un	1,0000					
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	10,0000					
M 07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	9,0000					
M 11976 / SINAPI	Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	6,0000					
M 13246 / SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	4,0000					
M 37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000					
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares	h	2,3334					
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	2,3334					

CÓDIGO	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe						UNID
103250/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
42422 / SINAPI	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio	un	1,0000	3.165,57	3.165,57		
	MATERIAL						
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5230	0,59	1,49		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,0460	4,66	23,51		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe						UNID	
103250 / SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	2,5230	1,25	3,15			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5230	1,14	2,88			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,0460	0,78	3,94			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5230	0,86	2,17			
37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000	26,35	52,70			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,0460	0,07	0,35			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,0460	1,14	5,75			
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	10,0000	0,96	9,60			
07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	9,0000	0,36	3,24			
11976 / SINAPI	Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	6,0000	1,28	7,68			
13246 / SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	4,0000	0,48	1,92			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	,59621746	6,06	33,34			
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,55355353	5,92	32,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	65,32	MATERIAL	118,30	CUSTO TOTAL	3.349,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3.165,67	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	752,59	4.101,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
E 42422 / SINAPI	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc	un	1,0000					
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	10,0000					
M 07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	9,0000					
M 11976 / SINAPI	Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	6,0000					
M 13246 / SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	4,0000					
M 37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000					
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares	h	2,5230					
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	2,5230					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe						UNID		
103253/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43184 / SINAPI	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a - sel o procel, gas hfc, controle s/fio	un	1,0000	4.375,12	4.375,12				
MATERIAL									
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,6335	1,14	3,00				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,2670	0,07	0,37				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	2,6335	1,25	3,29				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,2670	1,14	6,00				
07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	un	9,0000	0,36	3,24				
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	10,0000	0,96	9,60				
11976 / SINAPI	Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	6,0000	1,28	7,68				
13246 / SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	4,0000	0,48	1,92				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,6335	0,59	1,55				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,2670	4,66	24,54				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,2670	0,78	4,11				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,6335	0,86	2,26				
37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000	26,35	52,70				
MÃO-DE-OBRA (111,93%)									
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,66539168	5,92	33,44				
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	,70992417	6,06	34,80				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	68,19	MATERIAL	120,24	CUSTO TOTAL	4.563,59	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		4.375,16	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	1.025,44	5.589,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
E	43184 / SINAPI	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a - selo procel, gas hfc					un	1,0000	
M	01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5					un	10,0000	
M	07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips					un	9,0000	
M	11976 / SINAPI	Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm					un	6,0000	
M	13246 / SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve					un	4,0000	
M	37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco					un	2,0000	
O	88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares					h	2,6335	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	UNID
103253/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h 2,6335

CÓDIGO	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	UNID
13178/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00	1,49
13965 / ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	Un	1,0000	29,94	29,94
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,35	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	37,00	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,0002	141,00	0,03
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	46,30	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	13,00	0,05
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	179,32	0,54
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	209,50	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,93	0,05
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	58,32	0,09
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	15,79	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,15	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	7,89	16,72
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,92	12,55
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11
	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar						UNID	
13178 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10517 /ORSE								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	13,81	MATERIAL	35,90	CUSTO TOTAL	66,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	15,46	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI(22,4700 %)	14,95	81,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 13965 /ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	Un	1,0000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000					
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,0000					
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000					

CÓDIGO	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)						UNID
09858 /ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00004	246,00	0,01		
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00004	518,00	0,02		
MATERIAL							
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,1500	22,32	3,35		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00006	209,50	0,01		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00008	37,90	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00042	12,15	0,01		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00161	10,93	0,02		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00052	58,32	0,03		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00014	15,79	0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,07126	14,00	1,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00105	179,32	0,19		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00052	6,35	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,05439	4,50	0,24		
	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00126	13,00	0,02		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	UNID
09858 / ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00008	22,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00008	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00004	29,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00315	165,00	0,52
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	31,50	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00315	4,90	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,92	3,76
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,4000	7,81	6,62
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,07126	5,00	0,36
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00315	12,54	0,04
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00028	300,00	0,08

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,90	MATERIAL	5,41	CUSTO TOTAL	16,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,9300%)	5,48	SERV. TERCEIRO	0,48	BDI(22,4700 %)	3,66	19,96

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 05067 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,4000

CÓDIGO	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
100868 / SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,2988	1,25	0,37

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID	
100868 / SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9485	1,01	0,96			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2988	0,59	0,18			
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9485	0,32	0,30			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473	0,07	0,09			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473	1,14	1,42			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473	0,78	0,97			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473	4,66	5,81			
36081 / SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3 cm	un	1,0000	165,00	165,00			
04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-8	un	6,0000	17,79	106,74			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,96639819	7,81	16,00			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3054483	5,92	3,83			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,80	MATERIAL	281,86	CUSTO TOTAL	301,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	67,78	369,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylont					un	6,0000	
M 36081 / SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3 cm					un	1,0000	
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,9485	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,2988	

CÓDIGO	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento						UNID
03998 / ORSE							Un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000054	46,30	0,00		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000054	141,00	0,01		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000027	37,00	0,00		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000054	22,89	0,00		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000621	10,93	0,01		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	UNID
03998 / ORSE		Un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000486	13,00	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,001215	165,00	0,20
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000189	58,32	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,001215	4,90	0,01
03154 / ORSE	Cabeçote de alumínio de 4"	Un	1,0000	35,00	35,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,027486	14,00	0,38
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000405	179,32	0,07
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000216	6,35	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,017658	4,50	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000054	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000162	12,15	0,00
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2700	7,89	4,51
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001215	12,54	0,02
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000108	300,00	0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,027486	5,00	0,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	2,13	MATERIAL	35,78	CUSTO TOTAL	40,48	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	2,38	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI (22,4700 %)	9,10	49,58

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 03154 / ORSE	Cabeçote de alumínio de 4"	Un	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2700
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2700

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90° C	UNID
08458 / ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,027115	4,50	0,12

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90° C						UNID	
08458 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000272	6,35	0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000034	22,89	0,00			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000034	46,30	0,00			
03814 / ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m	1,0200	22,60	23,05			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000051	18,58	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000017	31,50	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00153	165,00	0,25			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00153	4,90	0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000612	13,00	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000034	36,90	0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,034612	14,00	0,48			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,000034	141,00	0,00			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000017	37,00	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000034	209,50	0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000782	10,93	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000255	58,32	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000068	15,79	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000204	12,15	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,000051	179,32	0,09			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1700	7,89	2,84			
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,1700	5,92	2,13			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,034612	5,00	0,17			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00153	12,54	0,02			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000136	300,00	0,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,35	MATERIAL	24,04	CUSTO TOTAL	29,24	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	2,62	SERV. TERCEIRO	0,23	BDI(22,4700 %)	6,57	35,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 03814 / ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m	1,0200					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1700					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90° C	UNID
08458 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,1700
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,1700
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,1700

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	UNID			
09140 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000225	58,32	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	13,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00003	46,30	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	12,15	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	15,79	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,00003	141,00	0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000015	37,00	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00003	209,50	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,93	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00003	22,89	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,35	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43
03812 / ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C	m	1,0200	8,55	8,72
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	179,32	0,08
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,023925	4,50	0,11
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015	31,50	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	165,00	0,22
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1500	5,92	1,88
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1500	7,89	2,51
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm ² , 1kv / 90° C						UNID
09140 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54	0,02		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00	0,15		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00	0,04		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	2,07	MATERIAL	9,61	CUSTO TOTAL	14,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	2,32	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI (22,4700 %)	3,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 03812 / ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm ² , 1kv / 90° C	m	1,0200				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1500				
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1500				
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1500				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1500				

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm ² , 1kv / 90° C						UNID
09006 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	179,32	0,08		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,35	0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	12,15	0,00		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	15,79	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000225	58,32	0,01		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,93	0,01		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,00003	141,00	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	165,00	0,22		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	13,00	0,01		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00003	209,50	0,01		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000015	37,00	0,00		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00003	46,30	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm ² , 1kv / 90° C							UNID
09006 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,023925	4,50	0,11			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00003	22,89	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015	31,50	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045	18,58	0,00			
03813 / ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm ² , 1kv / 90° C	m	1,0200	14,60	14,89			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1500	5,92	1,88			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1500	7,89	2,51			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54	0,02			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00	0,04			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00	0,15			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,07	MATERIAL	15,78	CUSTO TOTAL	20,38	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	2,32	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI (22,4700 %)	4,58	24,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 03813 / ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm ² , 1kv / 90° C	m	1,0200					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1500					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1500					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1500					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1500					

CÓDIGO	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento							UNID
04037 / ORSE								Un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00481 / ORSE	Caixa de passagem em alumínio 4" x 2"	un	1,0000	9,60	9,60			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	9,60	CUSTO TOTAL	9,60	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	2,16	11,76	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00481 / ORSE	Caixa de passagem em alumínio 4" x 2"							un	1,0000

CÓDIGO	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento							UNID
11415 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	37,00	0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00006	141,00	0,01			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	46,30	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01			
12356 / ORSE	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2"	un	1,0000	12,50	12,50			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00006	209,50	0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,93	0,02			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00045	58,32	0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,79	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,15	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	31,50	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	179,32	0,16			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50	0,22			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	22,89	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,92	3,76			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	7,89	5,02			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento						UNID	
11415/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,15	MATERIAL	14,28	CUSTO TOTAL	23,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	4,63	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (22,4700 %)	5,27	28,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 12356 /ORSE	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2"	un	1,0000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000					
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3000					
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000					

CÓDIGO	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID	
92865/SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4440	4,66	2,07			
10569 /SINAPI	Caixa de passagem / derivacao / luz, octogonal 4 x4, em acoesmaltada, com fundo movel simples (fms)	un	1,0000	3,85	3,85			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4440	0,78	0,35			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4440	1,14	0,51			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4440	0,07	0,03			
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4440	0,86	0,38			
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4440	1,14	0,51			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,23069352	7,89	3,86			
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,23069352	5,62	2,75			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,60	MATERIAL	7,68	CUSTO TOTAL	14,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	3,21	17,49

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID	
92865 / SINAPI		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 10569 / SINAPI	Caixa de passagem / derivacao / luz, octogonal 4 x4, em acoesmaltada, com fundo movel simples (fms)	un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2220
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,2220

CÓDIGO	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID						
92868 / SINAPI		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,434664	0,80	0,35			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,000963	100,00	0,10			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,007713	1,25	0,01			
02556 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un	1,0000	1,82	1,82			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,589713	4,66	2,75			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,589713	0,78	0,46			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,589713	1,14	0,67			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,589713	0,07	0,04			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5820	0,86	0,50			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,007713	0,59	0,00			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5820	1,14	0,66			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,30239556	5,62	3,60			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,30239556	7,89	5,06			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	,00788461	5,92	0,10			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,78	MATERIAL	7,32	CUSTO TOTAL	16,10	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	3,62	19,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02556 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un	1,0000					
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2910					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
92868/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,2910
O 88629 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3 0,0009

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	UNID			
00305/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000075	518,00	0,04
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000075	246,00	0,02
MATERIAL					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00015	37,90	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00015	36,90	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00015	209,50	0,03
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0004	38,75	0,02
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0002	900,00	0,18
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0004	115,50	0,05
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0002	498,61	0,10
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0004	362,00	0,14
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0016	279,89	0,45
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0004	60,50	0,02
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0004	91,42	0,04
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0006	29,53	0,02
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0004	113,70	0,05
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0004	70,40	0,03
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0004	63,97	0,03
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0006	17,95	0,01
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0004	209,42	0,08
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0002	105,74	0,02
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0002	30,11	0,01
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0006	381,42	0,23
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0063	13,00	0,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado n° 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)						UNID	
00305 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000225	18,58	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000075	31,50	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,250425	4,50	1,13			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01575	165,00	2,60			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000075	29,90	0,00			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00015	15,15	0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00015	22,89	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01575	4,90	0,08			
02446 / ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,1800	14,94	2,69			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,002725	6,35	0,02			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0021	12,15	0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	15,79	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,002725	58,32	0,16			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00805	10,93	0,09			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00525	179,32	0,94			
00494 / ORSE	Chapa de aço galvanizado n° 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	m2	0,5000	66,06	33,03			
10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,2500	40,98	10,25			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3563	14,00	4,99			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06160 / SINAPI	Soldador (horista)	h	2,0000	8,57	36,32			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,7500	7,81	12,41			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,7500	5,92	9,41			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01575	12,54	0,20			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3563	5,00	1,78			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0014	300,00	0,42			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,44	MATERIAL	57,63	CUSTO TOTAL	118,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,06	ENC.(111,9300%)	30,70	SERV. TERCEIRO	2,40	BDI(22,4700 %)	26,57	144,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00494 / ORSE	Chapa de aço galvanizado n° 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	m2	0,5000					
M 02446 / ORSE	Zarcão anticorrosivo	1	0,1800					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	UNID
00305 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg 0,2500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,7500
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,7500
O 10603 / ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h 2,0000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,7500
P 06160 / SINAPI	Soldador (horista)	h 2,0000

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	UNID			
03310 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00004	18,80	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000024	209,50	0,01
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	100,00	0,54
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	31,50	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	Un	0,00007	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00001	327,80	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00002	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00004	20,00	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,022396	14,00	0,31
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,80	1,81
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000506	10,93	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000176	58,32	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000044	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	12,15	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	18,58	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00001	25,95	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000176	6,35	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,017832	4,50	0,08
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00005	10,80	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00007	11,26	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	UNID
03310 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001	27,50	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00002	40,80	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00002	16,50	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396	13,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00099	4,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00099	165,00	0,16
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00033	179,32	0,06
MÃO-DE-OBRA (111,93%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	7,80	1,65
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1200	5,92	1,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,022396	5,00	0,11
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000088	300,00	0,03
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00099	12,54	0,01

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,49	MATERIAL	3,00	CUSTO TOTAL	6,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	1,67	SERV. TERCEIRO	0,15	BDI (22,4700 %)	1,42	7,73

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0050
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1000

CÓDIGO	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	UNID
00147 / ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00003248	518,00	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm			UNID	
00147 / ORSE				m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00003248	246,00	0,01
	MATERIAL				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00001077	16,50	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00179726	13,00	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000108	36,90	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00003772	11,26	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00000538	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00000538	27,50	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00006498	37,90	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00003772	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00000538	327,80	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000159	22,10	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00005399	31,50	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,08080207	4,50	0,36
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00002694	10,80	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00002155	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00016201	18,58	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0044932	4,90	0,02
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00001077	40,80	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00003248	29,90	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00006498	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00006498	22,89	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000159	36,90	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00076628	6,35	0,00
05069 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0330	21,35	0,70
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0194	22,00	0,43
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0495	22,00	1,09
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,3880	0,35	0,14
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,3880	0,22	0,09
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00059907	12,15	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00019965	15,79	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00076628	58,32	0,04

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm						UNID	
00147 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00229652	10,93	0,03			
06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,04026	19,50	0,79			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00001077	13,52	0,00			
05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,00825	20,95	0,17			
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0022572	126,92	0,29			
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0067716	127,59	0,86			
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,35937	5,81	2,09			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000108	209,50	0,02			
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0066	7,64	0,05			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,1644	0,80	2,53			
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0098604	101,30	1,00			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00002155	20,00	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0044932	165,00	0,74			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00149772	179,32	0,27			
00629 / ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	0,07722	30,99	2,39			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,10164686	14,00	1,42			
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,9700	9,99	9,69			
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,40491	9,25	3,75			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,053888	7,80	0,89			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,324978	7,81	5,38			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,079544	7,80	1,31			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,540086	5,92	6,78			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00039936	300,00	0,12			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0044932	12,54	0,06			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,10164686	5,00	0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,78	MATERIAL	28,99	CUSTO TOTAL	44,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,9300%)	7,58	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(22,4700 %)	9,90	53,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado						m3	0,0108

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	UNID
00147 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg 0,9700
O 03171 / ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2 0,3300
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,0500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,0500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,3000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID			
00095 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	518,00	0,02
MATERIAL					
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	6,35	0,04
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	179,32	2,29
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	165,00	6,33
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	27,50	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,50	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	36,90	0,06
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	13,00	0,20

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado						UNID	
00095 / ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,90	0,19			
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	36,90	0,00			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	22,10	0,00			
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00			
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430	101,30	95,53			
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	127,59	80,00			
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	126,92	26,53			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	10,93	0,21			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	58,32	0,40			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	15,79	0,03			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	12,15	0,06			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,80	204,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,001524	209,50	0,32			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	20,00	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	31,50	0,02			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,80	5,95			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	7,81	5,96			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	7,80	2,98			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	7,6200	5,92	95,60			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00	1,02			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54	0,48			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00	4,34			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	52,13	MATERIAL	431,89	CUSTO TOTAL	548,25	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,9300%)	58,36	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI(22,4700 %)	123,19	671,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 00124 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						m3	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID
00095 /ORSE		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3 1,0000

CÓDIGO	Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado	UNID
11610 /ORSE		cj

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0003	518,00	0,16
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0003	246,00	0,07
MATERIAL					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	12,15	0,04
13419 /ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA135 2I310S00 ou similar)	un	1,0000	209,90	209,90
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0045	6,35	0,03
01993 /ORSE	Roldana para porta correr (superior)	un	2,0000	39,07	78,14
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0006	37,90	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	15,79	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	179,32	1,61
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	209,50	0,13
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,93	0,15
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0045	58,32	0,26
02276 /ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho inferior em porta de correr	m	1,8000	13,26	23,87
02277 /ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	m	1,8000	42,51	76,52
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	165,00	4,46
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4785	4,50	2,15
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0003	29,90	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0006	15,15	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0006	22,89	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	13,00	0,14

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado							UNID
11610/ORSE								cj
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	5,92	37,64			
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	3,0000	7,44	47,30			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	40,08	MATERIAL	406,20	CUSTO TOTAL	495,48	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,23	ENC.(111,9300%)	44,86	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI (22,4700 %)	111,33	606,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01993 / ORSE	Roldana para porta correr (superior)	un	2,0000					
M 02276 / ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho inferior em porta de correr	m	1,8000					
M 02277 / ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	m	1,8000					
M 13419 / ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou simil	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000					
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,0000					
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	3,0000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000					

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")							UNID
00362/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,29			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	179,32	0,05			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50	0,07			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	31,50	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	165,00	0,15			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,35	0,00			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")						UNID	
00362 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	22,89	0,00			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	37,00	0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	15,79	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00015	58,32	0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,93	0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00002	209,50	0,00			
01879 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscável, de 3/4", para eletroduto	un	1,0000	2,23	2,23			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	12,15	0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,00002	141,00	0,00			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	46,30	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	13,00	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000	7,89	1,67			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,92	1,25			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	2,81	CUSTO TOTAL	5,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	1,54	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI(22,4700 %)	1,32	7,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD	
M	01879 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscável, de 3/4", para eletroduto				un	1,0000	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	0,1000	
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h	0,1000	
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)				h	0,1000	
P	06111 / SINAPI	Servente de obras				h	0,1000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")						UNID	
00363 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00117	165,00	0,19			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000052	15,79	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000195	58,32	0,01			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000013	31,50	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000598	10,93	0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000026	209,50	0,01			
01884 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscável, de 1", para eletroduto	un	1,0000	3,37	3,37			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000013	37,00	0,00			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000208	6,35	0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,000026	141,00	0,00			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000026	46,30	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000026	36,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000468	13,00	0,01			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00117	4,90	0,01			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000039	18,58	0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000026	22,89	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,020735	4,50	0,09			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00039	179,32	0,07			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,026468	14,00	0,37			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,000156	12,15	0,00			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1300	5,92	1,63			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,1300	7,89	2,17			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,026468	5,00	0,13			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000104	300,00	0,03			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00117	12,54	0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,80	MATERIAL	4,14	CUSTO TOTAL	8,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	2,00	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI(22,4700 %)	1,82	9,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01884 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscável, de 1", para eletroduto	un	1,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	UNID
00363 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1300
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,1300
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,1300
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,1300

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	UNID			
00366 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000076	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001368	13,00	0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00342	4,90	0,02
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000076	22,89	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000114	18,58	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00342	165,00	0,56
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000038	31,50	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000456	12,15	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,06061	4,50	0,27
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000608	6,35	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,077368	14,00	1,08
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00114	179,32	0,20
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000152	15,79	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,000076	141,00	0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000038	37,00	0,00
01876 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscável, de 2", para eletroduto	un	1,0000	7,49	7,49
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00057	58,32	0,03
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000076	46,30	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001748	10,93	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000076	209,50	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3800	5,92	4,77
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3800	7,89	6,35

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")						UNID	
00366 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00342	12,54	0,04			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000304	300,00	0,09			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,077368	5,00	0,39			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,25	MATERIAL	9,73	CUSTO TOTAL	21,37	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	5,87	SERV. TERCEIRO	0,52	BDI (22,4700 %)	4,80	26,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01876 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3800					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3800					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3800					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3800					

CÓDIGO	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida						UNID
00006 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,16797	14,00	2,35		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00132	58,32	0,08		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	31,50	0,00		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00297	13,00	0,04		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,007425	4,90	0,04		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,007425	165,00	1,23		
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00003	40,80	0,00		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58	0,01		
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00006	18,80	0,00		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000075	10,80	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,15096	4,50	0,68		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00132	6,35	0,01		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida						UNID	
00006 / ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00099	12,15	0,01			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00003	13,52	0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00033	15,79	0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003795	10,93	0,04			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0003	209,50	0,06			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00006	20,00	0,00			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00003	16,50	0,00			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000015	327,80	0,00			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000105	10,22	0,00			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000105	11,26	0,00			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000015	27,50	0,00			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000015	25,95	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,002475	179,32	0,44			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1500	7,80	2,48			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,5000	5,92	18,82			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,007425	12,54	0,09			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00066	300,00	0,20			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,16797	5,00	0,84			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,05	MATERIAL	5,01	CUSTO TOTAL	27,44	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	11,25	SERV. TERCEIRO	1,13	BDI (22,4700 %)	6,17	33,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD	
	O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	1,5000	
	O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro				h	0,1500	
	P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)				h	0,1500	
	P 06111 / SINAPI	Servente de obras				h	1,5000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho					UNID
00018 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000616	58,32	0,04	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00014	209,50	0,03	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001771	10,93	0,02	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000028	20,00	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000154	15,79	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000462	12,15	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar FPS 30 com 120ml	un	0,001386	13,00	0,02	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000014	13,52	0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000007	327,80	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000049	10,22	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000049	11,26	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000007	27,50	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000007	25,95	0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000014	16,50	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00021	18,58	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,078386	14,00	1,10	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001155	179,32	0,21	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000616	6,35	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,070448	4,50	0,32	
04174 / ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000035	10,80	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000028	18,80	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,003465	4,90	0,02	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00007	31,50	0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000014	40,80	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,003465	165,00	0,57	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00014	36,90	0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0700	7,80	1,16	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,7000	5,92	8,78	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003465	12,54	0,04	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000308	300,00	0,09	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,078386	5,00	0,39	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho						UNID	
00018 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,69	MATERIAL	2,35	CUSTO TOTAL	12,81	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	5,25	SERV. TERCEIRO	0,52	BDI (22,4700 %)	2,88	15,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,7000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,0700	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,0700	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,7000	

CÓDIGO	Demolição de reboco						UNID		
00017 / ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,00015	18,58	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,00115	10,93	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado					par	0,0004	58,32	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0001	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0003	12,15	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,0509	14,00	0,71
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,00075	179,32	0,13
01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0004	6,35	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte					un	0,04705	4,50	0,21
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara					un	0,0001	209,50	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,00005	31,50	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,00225	165,00	0,37
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,00225	4,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0009	13,00	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada					un	0,0001	36,90	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,5000	5,92	6,27
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Demolição de reboco						UNID	
00017 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00225	12,54	0,03			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	5,00	0,25			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,96	MATERIAL	1,49	CUSTO TOTAL	8,10	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	3,31	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI (22,4700 %)	1,82	9,92
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000					

CÓDIGO	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo						UNID
00022 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00088	58,32	0,05		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00253	10,93	0,03		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00066	12,15	0,01		
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00007	11,26	0,00		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00022	15,79	0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,11198	14,00	1,57		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00165	179,32	0,30		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00088	6,35	0,01		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,10064	4,50	0,45		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00005	10,80	0,00		
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00004	18,80	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01		
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00007	10,22	0,00		
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00002	40,80	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00495	165,00	0,82		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00495	4,90	0,02		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	UNID
00022 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00198	13,00	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00002	16,50	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00001	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001	27,50	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00002	13,52	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	209,50	0,04
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00001	327,80	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00004	20,00	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,93%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,92	12,55
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	7,80	1,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00044	300,00	0,13
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00495	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,11198	5,00	0,56

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	6,70	MATERIAL	3,35	CUSTO TOTAL	18,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	7,50	SERV. TERCEIRO	0,75	BDI (22,4700 %)	4,11
							22,41

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000

CÓDIGO	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	UNID
07871 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00008	22,89	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar						UNID	
07871 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
07660 / ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial	un	1,0000	63,10	63,10			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	31,50	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	165,00	0,59			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	13,00	0,02			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90	0,02			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90	0,00			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00008	46,30	0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00008	141,00	0,01			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00004	37,00	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00008	209,50	0,02			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	10,93	0,02			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	58,32	0,04			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	15,79	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	12,15	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50	0,29			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	179,32	0,22			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	14,00	1,14			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção MÃO-DE-OBRA (111,93%)	pr	0,00064	6,35	0,00			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,4000	7,89	6,69			
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,4000	5,92	5,02			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144	5,00	0,41			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54	0,05			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00032	300,00	0,10			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,53	MATERIAL	65,48	CUSTO TOTAL	77,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	6,18	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI(22,4700 %)	17,47	95,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 07660 / ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial						un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	UNID
07871 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,4000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,4000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	UNID			
07743 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	13,00	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90	0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006	37,00	0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	46,30	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	10,93	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00012	209,50	0,03
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	14,00	1,71
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012	141,00	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	31,50	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90	0,03
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	22,89	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	165,00	0,89
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58	0,00
03684 / ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	26,00	26,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50	0,43
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096	6,35	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	58,32	0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	12,15	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	179,32	0,32
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	7,89	10,03
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	5,92	7,53

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B						UNID	
07743 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54	0,07			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048	300,00	0,14			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00	0,61			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,28	MATERIAL	29,57	CUSTO TOTAL	47,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	9,28	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI (22,4700 %)	10,77	58,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 03684 / ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,6000					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6000					

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.						UNID
08633 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
03599 / ORSE	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,0000	6,00	6,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	179,32	0,16		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50	0,22		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	31,50	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	22,89	0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,15	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens	UNID
08633/ORSE	5 SX1 ou similar.	un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	46,30	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	141,00	0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	37,00	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00006	209,50	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,93	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00045	58,32	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,79	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,93%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	7,89	5,02
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,92	3,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,15	MATERIAL	7,78	CUSTO TOTAL	16,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	4,63	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (22,4700 %)	3,81	20,78

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 03599 /ORSE	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 S	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens	UNID
08635/ORSE	5 SX1 ou similar.	un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.						UNID	
08635 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	46,30	0,00			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	141,00	0,01			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	37,00	0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00006	209,50	0,01			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,93	0,02			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	179,32	0,16			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00045	58,32	0,03			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,79	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,15	0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	22,89	0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	31,50	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00			
03674 /ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,0000	6,00	6,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50	0,22			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,92	3,76			
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	7,89	5,02			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,15	MATERIAL	7,78	CUSTO TOTAL	16,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	4,63	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(22,4700 %)	3,81	20,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 03674 /ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 S	un	1,0000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens	UNID
08635 / ORSE	5 SX1 ou similar.	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,3000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,3000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UNID			
00452 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
00828 / ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	77,07	77,07
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	179,32	0,54
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,35	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,15	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	13,00	0,05
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	46,30	0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,0002	141,00	0,03
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	37,00	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	209,50	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,93	0,05
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0015	58,32	0,09
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	15,79	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,0090	165,00	1,49
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	7,89	16,72
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,92	12,55

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C						UNID	
00452 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,81	MATERIAL	83,03	CUSTO TOTAL	113,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	15,46	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI (22,4700 %)	25,54	139,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00828 / ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5	un					1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h					1,0000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h					1,0000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h					1,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h					1,0000	

CÓDIGO	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II						UNID
13174 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	31,50	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50	0,22		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	22,89	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	46,30	0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00006	209,50	0,01		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	37,00	0,00		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	141,00	0,01		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	UNID
13174 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
39465 / SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac)	un	1,0000	68,75	68,75
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,15	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,79	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00045	58,32	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,93	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	179,32	0,16
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	7,89	5,02
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,92	3,76
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,15	MATERIAL	70,53	CUSTO TOTAL	79,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	4,63	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (22,4700 %)	17,91
							97,63

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 39465 / SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac)	un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3000

CÓDIGO	Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica	UNID
04345 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00	0,05
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	518,00	0,10

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica						UNID	
04345 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0030	58,32	0,18			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,93	0,10			
11137 / SINAPI	Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 1600 mm, e = 20 mm	m2	1,1000	116,94	128,63			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0030	6,35	0,02			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	15,79	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,15	0,03			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	179,32	1,08			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0002	29,90	0,01			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0004	15,15	0,01			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	22,89	0,01			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01			
02950 / ORSE	Suporte metálico, seção em 'U' 6x5,5cm, em chapa e=3/16" (0,016m2 p/suporte), pintado com epóxi de alc atrão de hulha, p/ fixação de encostos de madeira em bancos, ou divisórias de compensado	un	3,0000	106,38	319,14			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50	1,44			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0004	37,90	0,02			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,0004	209,50	0,08			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	2,0000	7,81	33,10			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,92	25,09			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,46	MATERIAL	459,64	CUSTO TOTAL	520,73	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,15	ENC.(111,9300%)	30,73	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(22,4700 %)	117,01	637,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica	UNID
04345 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 02950 / ORSE	Suporte metálico, seção em 'U' 6x5,5cm, em chapa e=3/16" (0,016m2 p/suporte), pintado com epóxi de alcatrão de hulha,	un 3,0000
M 11137 / SINAPI	Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 1600 mm, e = 20 mm	m2 1,1000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 2,0000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 2,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 2,0000

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	UNID			
00353 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	179,32	0,11
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	46,30	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	37,00	0,00
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	1,0500	4,53	4,76
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00004	209,50	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,93	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	58,32	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	12,15	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	6,35	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00004	141,00	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	22,89	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	31,50	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	13,00	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	165,00	0,30
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")						UNID	
00353 /ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	7,89	3,34			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,92	2,51			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,76	MATERIAL	5,95	CUSTO TOTAL	12,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	3,09	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI(22,4700 %)	2,71	14,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	1,0500					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000					
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000					

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")						UNID
00354 /ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,044792	14,00	0,63		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00066	179,32	0,12		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000352	6,35	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,03509	4,50	0,16		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000066	18,58	0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000022	31,50	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00198	165,00	0,33		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000044	36,90	0,00		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000022	37,00	0,00		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000088	15,79	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	UNID
00354 / ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00033	58,32	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001012	10,93	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000044	209,50	0,01
02685 / SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1", sem luva	m	1,0500	7,08	7,43
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000264	12,15	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,000044	141,00	0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000044	46,30	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000792	13,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00198	4,90	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000044	22,89	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2200	7,89	3,68
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2200	5,92	2,76
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000176	300,00	0,05
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00198	12,54	0,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,044792	5,00	0,22

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,04	MATERIAL	8,74	CUSTO TOTAL	15,47	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	3,40	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI (22,4700 %)	3,48	18,95

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 02685 / SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1", sem luva	m	1,0500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2200
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2200
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2200
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2200

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	UNID
00357 / ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")						UNID	
00357 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000408	12,15	0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001224	13,00	0,02			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,069224	14,00	0,97			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00102	179,32	0,18			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000544	6,35	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,05423	4,50	0,24			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000102	18,58	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000034	31,50	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00306	165,00	0,50			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000068	22,89	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00306	4,90	0,02			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001564	10,93	0,02			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000068	209,50	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000068	36,90	0,00			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000068	46,30	0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,000068	141,00	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00051	58,32	0,03			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000034	37,00	0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000136	15,79	0,00			
02681 / SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 2", sem luva MÃO-DE-OBRA (111,93%)	m	1,0500	16,94	17,79			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3400	5,92	4,27			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,3400	7,89	5,69			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,069224	5,00	0,35			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00306	12,54	0,04			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000272	300,00	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,69	MATERIAL	19,80	CUSTO TOTAL	30,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	5,27	SERV. TERCEIRO	0,47	BDI(22,4700 %)	6,79	37,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 02681 / SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 2", sem luva						m	1,0500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	UNID
00357 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3400
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,3400
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,3400
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,3400

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91835 / SINAPI		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00392 / SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	un	0,6500	1,63	1,06			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2610	4,66	1,22			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2610	0,07	0,02			
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0790	1,01	0,08			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1820	1,14	0,21			
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0790	0,32	0,03			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1820	0,86	0,16			
39244 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, reforcado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos	m	1,1000	3,63	3,99			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2610	0,78	0,20			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2610	1,14	0,30			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,09456356	7,89	1,58			
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0101887	5,56	0,12			
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,09456356	5,62	1,13			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07030203	7,81	1,16			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,99	MATERIAL	7,22	CUSTO TOTAL	11,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	2,52	13,73

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 39244 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, reforcado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos	m	1,1000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0910
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,0910

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91835/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 91170 / SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de lar	m 1,0000

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91855/SINAPI		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2680	0,78	0,21			
39244 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, reforçado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos	m	1,0170	3,63	3,69			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2680	0,07	0,02			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2680	1,14	0,31			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2680	0,86	0,23			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2680	4,66	1,25			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2680	1,14	0,31			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,13924744	5,62	1,66			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,13924744	7,89	2,33			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,99	MATERIAL	5,99	CUSTO TOTAL	9,98	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	2,24	12,22

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 39244 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, reforçado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos	m	1,0170
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1340
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,1340

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91834/SINAPI		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1820	0,86	0,16	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2610	1,14	0,30	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID	
91834/SINAPI							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2610	0,78	0,20			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2610	4,66	1,22			
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0790	0,32	0,03			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1820	1,14	0,21			
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0790	1,01	0,08			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2610	0,07	0,02			
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	1,1000	2,38	2,62			
00392 / SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	un	0,6500	1,63	1,06			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,09456356	7,89	1,58			
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,09456356	5,62	1,13			
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0101887	5,56	0,12			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07030203	7,81	1,16			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,00	MATERIAL	5,83	CUSTO TOTAL	9,83	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	2,21	12,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm					m	1,1000	
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares					h	0,0910	
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares					h	0,0910	
O 91170 / SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de lar					m	1,0000	

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
91836/SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2890	0,07	0,02		
02690 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 32 mm	m	1,1000	4,08	4,49		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2890	4,66	1,35		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2890	0,78	0,23		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03 /2023						UNID	
91836 / SINAPI							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00392 / SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	un	0,6500	1,63	1,06			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2100	0,86	0,18			
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0790	0,32	0,03			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2100	1,14	0,24			
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0790	1,01	0,08			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2890	1,14	0,33			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0101887	5,56	0,12			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1091118	7,89	1,82			
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,1091118	5,62	1,30			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07030203	7,81	1,16			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,42	MATERIAL	7,94	CUSTO TOTAL	12,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	2,78	15,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02690 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm	m	1,1000					
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1050					
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,1050					
O 91170 / SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de lar	m	1,0000					

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03 /2023						UNID
91856 / SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02690 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm	m	1,0170	4,08	4,15		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2980	4,66	1,39		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2980	0,78	0,23		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2980	1,14	0,34		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2980	0,07	0,02		
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2980	0,86	0,26		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_0 3/2023						UNID	
91856/SINAPI							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	h	0,2980	1,14	0,34			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,15483484	7,89	2,59			
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,15483484	5,62	1,84			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,44	MATERIAL	6,70	CUSTO TOTAL	11,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	2,50	13,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02690 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm	m	1,0170					
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1490					
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,1490					

CÓDIGO	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")						UNID
00399/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00002	209,50	0,00		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,93	0,01		
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	1,0500	2,38	2,50		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	37,00	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00015	58,32	0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	15,79	0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	12,15	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	22,89	0,00		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	46,30	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	165,00	0,15		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	31,50	0,00		
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00002	141,00	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")						UNID	
00399 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50	0,07			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,35	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	13,00	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	179,32	0,05			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,29			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000	7,89	1,67			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,92	1,25			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	3,08	CUSTO TOTAL	6,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	1,54	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI (22,4700 %)	1,38	7,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	1,0500					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1000					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000					

CÓDIGO	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")						UNID
04278 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	37,00	0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00002	209,50	0,00		
02690 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 32 mm	m	1,0500	4,08	4,28		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")						UNID	
04278 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	46,30	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	13,00	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00002	141,00	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	165,00	0,15			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,93	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00015	58,32	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	15,79	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	12,15	0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,29			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	179,32	0,05			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,35	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50	0,07			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	31,50	0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	22,89	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000	7,89	1,67			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,92	1,25			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	4,86	CUSTO TOTAL	7,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	1,54	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI(22,4700 %)	1,78	9,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02690 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm	m	1,0500					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1000					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	UNID
04278 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Emassamento de algeroz	UNID
00294 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00004	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00004	27,50	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00028	11,26	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00028	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00004	327,80	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00008	16,50	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00016	20,00	0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00216	100,00	0,22
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,6000	0,80	0,48
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000016	209,50	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009384	10,93	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003264	58,32	0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00016	18,80	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0415344	14,00	0,58
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000612	179,32	0,11
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003264	6,35	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0269128	4,50	0,12
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000016	36,90	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000024	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000008	31,50	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00008	40,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,001836	165,00	0,30
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,001836	4,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007344	13,00	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00008	13,52	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002448	12,15	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000816	15,79	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de algeroz							UNID
00294 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0080	5,92	0,10			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	7,80	6,61			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001632	300,00	0,05			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0415344	5,00	0,21			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001836	12,54	0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,17	MATERIAL	1,87	CUSTO TOTAL	8,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	3,54	SERV. TERCEIRO	0,28	BDI(22,4700 %)	1,99	10,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mec						m3	0,0020
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,4000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,4000

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01							UNID
08624 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	31,50	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58	0,00			
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,001575	11,98	0,02			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,046415	4,50	0,21			
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00014	18,50	0,00			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000175	10,80	0,00			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00			
01602 / ORSE	Massa acrílica	l	0,7200	6,72	4,84			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	179,32	0,16			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45			
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000035	269,00	0,01			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01							UNID
08624 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,79	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	58,32	0,03			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,93	0,02			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01			
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,82	0,41			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00005	209,50	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,15	0,00			
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,000805	17,50	0,01			
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,001575	26,90	0,04			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	36,90	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3500	7,80	5,79			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2500	5,92	3,14			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,21	MATERIAL	7,09	CUSTO TOTAL	16,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	4,72	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (22,4700 %)	3,69	20,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01602 / ORSE	Massa acrílica	l	0,7200					
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2500					
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,3500					
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3500					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2500					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID
02497 / ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	58,32	0,14
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	179,32	0,81
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,35	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	12,15	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,93	0,08
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	165,00	2,23
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	15,79	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	13,00	0,07
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	209,50	0,13
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	5,92	37,64
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	17,76	MATERIAL	9,18	CUSTO TOTAL	48,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	19,88	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI (22,4700 %)	10,98
							59,86

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	UNID
02502 / ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	UNID
02502 / ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,42345	4,50	1,91
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0027	12,15	0,03
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4581	14,00	6,41
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00675	179,32	1,21
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0036	6,35	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00045	31,50	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00135	18,58	0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,02025	165,00	3,34
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,02025	4,90	0,10
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0081	13,00	0,11
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0009	36,90	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0009	209,50	0,19
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01035	10,93	0,11
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0036	58,32	0,21
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	15,79	0,01
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,5000	5,92	56,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,02025	12,54	0,25
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0018	300,00	0,54
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4581	5,00	2,29

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	26,64	MATERIAL	13,72	CUSTO TOTAL	73,26	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	29,82	SERV. TERCEIRO	3,08	BDI (22,4700 %)	16,46

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,5000

CÓDIGO	Execução de lomborampas	UNID
04446 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução de lomborampas					UNID
04446 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00094	58,32	0,05	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00004	16,50	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00002	25,95	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002925	18,58	0,01	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00008	18,80	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00014	11,26	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0027025	10,93	0,03	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00004	40,80	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000235	15,79	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000705	12,15	0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000975	31,50	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000195	36,90	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002115	13,00	0,03	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0052875	4,90	0,03	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0052875	165,00	0,87	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000195	209,50	0,04	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00002	327,80	0,01	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00004	13,52	0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00008	20,00	0,00	
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1440	100,00	14,40	
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	100,00	2,70	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,5000	0,80	6,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00014	10,22	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1048275	4,50	0,47	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00002	27,50	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0017625	179,32	0,32	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00094	6,35	0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,119615	14,00	1,67	
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2000	7,80	3,31	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,9750	5,92	12,23	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Execução de lomborampas						UNID	
04446 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0052875	12,54	0,07			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00047	300,00	0,14			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,119615	5,00	0,60			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,33	MATERIAL	26,66	CUSTO TOTAL	43,01	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	8,21	SERV. TERCEIRO	0,81	BDI (22,4700 %)	9,66	52,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 00077 / ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3		0,1200				
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec	m3		0,0250				
O 02498 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3		0,0700				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h		0,2000				
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h		0,2000				
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h		0,2000				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h		0,2000				

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar						UNID
03521 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000225	518,00	0,12		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000225	246,00	0,06		
MATERIAL							
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,02025	165,00	3,34		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4581	14,00	6,41		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00675	179,32	1,21		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00045	22,89	0,01		
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00045	15,15	0,01		
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000225	29,90	0,01		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,003375	6,35	0,02		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000225	31,50	0,01		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar						UNID	
03521 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000675	18,58	0,01			
02769 / ORSE	Fechadura Pado, linha Estilo, modelo Parati, maçaneta e espelho em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão- zamac, ref. 909-80 E, similar ou superior	un	1,0000	50,02	50,02			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,358875	4,50	1,61			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00045	209,50	0,09			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0027	12,15	0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	15,79	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,003375	58,32	0,20			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01035	10,93	0,11			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,02025	4,90	0,10			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00045	37,90	0,02			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00045	36,90	0,02			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0081	13,00	0,11			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,2500	5,92	28,23			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	2,2500	7,81	37,24			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,02025	12,54	0,25			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4581	5,00	2,29			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0018	300,00	0,54			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	30,89	MATERIAL	63,35	CUSTO TOTAL	132,08	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,18	ENC.(111,9300%)	34,58	SERV. TERCEIRO	3,08	BDI(22,4700 %)	29,68	161,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02769 / ORSE	Fechadura Pado, linha Estilo, modelo Parati, maçaneta e espelho em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilind	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,2500					
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	2,2500					
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	2,2500					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,2500					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C						UNID	
00400/ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00099	165,00	0,16			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000022	46,30	0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000022	36,90	0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396	13,00	0,01			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00099	4,90	0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000022	22,89	0,00			
11241 /ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,000022	141,00	0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000011	31,50	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000033	18,58	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,017545	4,50	0,08			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000176	6,35	0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00033	179,32	0,06			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,022396	14,00	0,31			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000165	58,32	0,01			
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	1,0200	2,22	2,26			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	12,15	0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000022	209,50	0,00			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000011	37,00	0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000506	10,93	0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,000044	15,79	0,00			
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1100	7,89	1,84			
06111 /SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,1100	5,92	1,38			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000088	300,00	0,03			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00099	12,54	0,01			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,022396	5,00	0,11			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,52	MATERIAL	2,90	CUSTO TOTAL	6,27	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	1,70	SERV. TERCEIRO	0,15	BDI(22,4700 %)	1,41	7,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2						m	1,0200

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	UNID
00400/ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1100
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,1100
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,1100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,1100

CÓDIGO	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	UNID			
00401/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000024	46,30	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,000024	141,00	0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000012	37,00	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000432	13,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00108	4,90	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000024	22,89	0,00
00944 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m	1,0200	3,51	3,58
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000024	209,50	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000552	10,93	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00018	58,32	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000048	15,79	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000144	12,15	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	18,58	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000192	6,35	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00108	165,00	0,18
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01914	4,50	0,09
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	31,50	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00036	179,32	0,06
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,024432	14,00	0,34
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1200	7,89	2,01
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1200	5,92	1,51

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	UNID
00401/ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000096	300,00	0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,024432	5,00	0,12			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00108	12,54	0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,66	MATERIAL	4,30	CUSTO TOTAL	7,98	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	1,86	SERV. TERCEIRO	0,16	BDI(22,4700 %)	1,79	9,77

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00944 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1200
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1200
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1200
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1200

CÓDIGO	Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar - Rev 01_10/2021	UNID
09683/ORSE		Un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10059 /ORSE	Porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar	Un	1,0000	550,00	550,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	550,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	550,00	BDI(22,4700 %)	123,59	673,59

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
S 10059 /ORSE	Porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar	Un	1,0000

CÓDIGO	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalada - Rev 06_10/2021	UNID
04449 /ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
--------	-----------------------	----	-----	------------	-------------

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalada - Rev 06_10/2021							UNID
04449 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01019 / ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m2	1,0000	70,00	70,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	70,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	70,00	BDI(22,4700 %)	15,73	85,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
S 01019 / ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m2	1,0000					

CÓDIGO	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af_11/2021							UNID
103314 / SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	,00000046	6.164,78	0,00			
41898 / SINAPI	Martelo demolidor pneumático manual, peso de 28 kg, com silenciador	un	,00000694	21.231,85	0,15			
MATERIAL								
39027 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,0312	20,92	0,65			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,28086064	0,07	0,09			
43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,082704	0,01	0,00			
43459 / SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0684	0,49	0,52			
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,12975664	0,59	0,08			
43483 / SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0684	1,34	1,43			
43488 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,082704	0,82	0,07			
20211 / SINAPI	Viga aparelhada *6 x 16* cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região	m	2,7273	35,31	96,30			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,28086064	1,14	1,46			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,28086064	0,78	1,00			
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,28086064	4,66	5,97			
35275 / SINAPI	Pilar quadrado não aparelhado *15 x 15* cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m	0,6926	111,48	77,21			
20204 / SINAPI	Pranchão aparelhado *7,5 x 23* cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região	m	0,6465	84,33	54,52			
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,01888784	100,00	1,89			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	,58116336	0,80	5,26			
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,0023	126,92	0,29			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto e existente. af_11/2021	UNID
103314/SINAPI		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04734 / SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	,01236768	417,22	5,16
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	h	,12975664	1,25	0,16
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	,00535025	7,47	0,08
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	,54066916	7,81	8,95
04257 / SINAPI	Operador de martetele ou marteteleiro	h	,07807492	7,94	1,31
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	,13264372	5,92	1,66
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	,54247475	5,56	6,39
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,001545	0,82	0,00

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	18,35	MATERIAL	252,09	CUSTO TOTAL	270,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,12	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	60,79	331,35

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,0023
M 20204 / SINAPI	Pranchao aparelhado *7,5 x 23* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	0,6465
M 20211 / SINAPI	Viga aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	2,7273
M 35275 / SINAPI	Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba,angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,6926
M 39027 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,0312
O 05795 / SINAPI	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016	chp	0,0177
O 05952 / SINAPI	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. af_07/2016	chi	0,0597
O 87298 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. a	m3	0,0012
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,5342
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,5342
O 02486 / SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/202	m3	0,0208

CÓDIGO	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	UNID
08891/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	UNID			
08891 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000042	40,80	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000378	12,15	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,002835	165,00	0,47
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000042	22,89	0,00
09160 / ORSE	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com placa	un	1,0000	9,75	9,75
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000021	31,50	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000063	18,58	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000084	18,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000105	10,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,047229	4,50	0,21
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000504	6,35	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000945	179,32	0,17
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,064134	14,00	0,90
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000147	11,26	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000483	58,32	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001449	10,93	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000042	209,50	0,01
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000	1,92	1,92
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000084	20,00	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000042	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000021	327,80	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000147	10,22	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,002835	4,90	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000021	27,50	0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000021	37,00	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,000042	141,00	0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000042	46,30	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000021	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000042	16,50	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000042	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001134	13,00	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000126	15,79	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"						UNID	
08891/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2100	5,92	2,63			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2100	7,80	3,47			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2100	7,89	3,51			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002835	12,54	0,04			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,064134	5,00	0,32			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000252	300,00	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,54	MATERIAL	13,52	CUSTO TOTAL	23,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	5,07	SERV. TERCEIRO	0,44	BDI(22,4700 %)	5,30	28,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 09160 / ORSE	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com placa						un	1,0000
M 01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado						un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2100
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,2100
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,2100
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,2100
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,2100
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,2100

CÓDIGO	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"						UNID
00471/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,064134	14,00	0,90		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000945	179,32	0,17		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,047229	4,50	0,21		
01119 / ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un	1,0000	6,20	6,20		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000504	6,35	0,00		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000105	10,80	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	UNID			
00471 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000084	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000063	18,58	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000126	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000378	12,15	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000021	327,80	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000042	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000084	20,00	0,00
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000	1,92	1,92
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000042	209,50	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001449	10,93	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000483	58,32	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000042	36,90	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000147	11,26	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000021	27,50	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000021	31,50	0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000021	37,00	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,000042	141,00	0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000042	46,30	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000021	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000042	16,50	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000147	10,22	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,002835	165,00	0,47
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001134	13,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,002835	4,90	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000042	22,89	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000042	40,80	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2100	7,80	3,47
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2100	5,92	2,63
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2100	7,89	3,51
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002835	12,54	0,04
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,064134	5,00	0,32

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"						UNID	
00471 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000252	300,00	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,54	MATERIAL	9,97	CUSTO TOTAL	20,02	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	5,07	SERV. TERCEIRO	0,44	BDI (22,4700 %)	4,50	24,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01119 / ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un	1,0000					
M 01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2100					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,2100					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2100					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2100					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2100					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2100					

CÓDIGO	Interruptor 03 seções simples						UNID
03403 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	165,00	0,30		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	31,50	0,00		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	13,00	0,01		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	6,35	0,00		
01121 / ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	un	1,0000	3,00	3,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	179,32	0,11		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	46,30	0,00		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	15,79	0,00		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	37,00	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor 03 seções simples							UNID
03403 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	58,32	0,02			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,93	0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00004	209,50	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	12,15	0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	22,89	0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00004	141,00	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,92	2,51			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	7,89	3,34			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,76	MATERIAL	4,19	CUSTO TOTAL	10,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	3,09	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI (22,4700 %)	2,32	12,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01121 / ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2000					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000					

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. d e fixação (deca ref sp7) ou similares							UNID
02004 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02261 / ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,0000	11,89	11,89			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. d e fixação (deca ref sp7) ou similares	UNID			
02004/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,438625	4,50	1,97
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000825	18,58	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000275	31,50	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,02475	165,00	4,08
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000275	35,73	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0044	6,35	0,03
01325 /ORSE	Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar	un	1,0000	79,90	79,90
00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	12,66	12,66
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,8400	0,22	0,18
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00825	179,32	1,48
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5599	14,00	7,84
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0011	15,79	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0099	13,00	0,13
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00055	36,90	0,02
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,003025	25,50	0,08
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,001925	22,80	0,04
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00165	44,50	0,07
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0011	60,00	0,07
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0011	31,36	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00055	209,50	0,12
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000275	19,57	0,01
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	4,84	4,84
06145 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un	1,0000	16,18	16,18
06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	1,0000	4,70	4,70
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01265	10,93	0,14
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,02475	4,90	0,12
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0044	58,32	0,26
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0033	12,15	0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,7500	7,81	45,52
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,7500	5,92	34,50
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0022	300,00	0,66

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. d e fixação (deca ref sp7) ou similares						UNID	
02004 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5599	5,00	2,80			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,02475	12,54	0,31			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	37,76	MATERIAL	146,94	CUSTO TOTAL	230,73	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	42,26	SERV. TERCEIRO	3,77	BDI (22,4700 %)	51,85	282,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,8400					
M 00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000					
M 01325 / ORSE	Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar	un	1,0000					
M 02261 / ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,0000					
M 06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000					
M 06145 / SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un	1,0000					
M 06153 / SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,7500					
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	2,7500					
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,7500					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,7500					

CÓDIGO	Limpeza geral						UNID
02450 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00	0,14		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	179,32	0,03		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	6,35	0,00		
01997 / ORSE	Sabão em pó	kg	0,0050	10,17	0,05		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,00941	4,50	0,04		
02414 / ORSE	Vassoura piaçava	un	0,0500	11,80	0,59		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Limpeza geral	UNID
02450 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	31,50	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,90	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00008	58,32	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	13,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00002	209,50	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	10,93	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	165,00	0,07
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	12,15	0,00
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,1000	5,92	1,25
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018	5,00	0,05
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004	300,00	0,01
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54	0,01

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,59	MATERIAL	0,92	CUSTO TOTAL	2,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,66	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI (22,4700 %)	0,50	2,74

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01997 / ORSE	Sabão em pó	kg	0,0050
M 02414 / ORSE	Vassoura piaçava	un	0,0500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1000

CÓDIGO	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	UNID
12971 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,35	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021						UNID	
12971 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00	1,49			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,0002	141,00	0,03			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	179,32	0,54			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	13,00	0,05			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	46,30	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,15	0,01			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	37,00	0,00			
13685 / ORSE	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	un	1,0000	28,59	28,59			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	209,50	0,04			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,93	0,05			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	58,32	0,09			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	15,79	0,01			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	7,89	16,72			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,92	12,55			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,81	MATERIAL	34,55	CUSTO TOTAL	65,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	15,46	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI(22,4700 %)	14,65	79,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 13685 / ORSE	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar					un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	UNID
12971/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	UNID			
13031/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00026	141,00	0,04
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00026	46,30	0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00013	37,00	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00324	13,00	0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0081	4,90	0,04
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00131	58,32	0,08
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	209,50	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00414	10,93	0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00036	15,79	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00108	12,15	0,01
39387 / SINAPI	Lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	2,0000	12,61	25,22
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00026	22,89	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00144	6,35	0,01
02052 /ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	4,0000	1,00	4,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,13207	4,50	0,59
01345 /ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	un	1,0000	41,03	41,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	31,50	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0027	179,32	0,48
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0081	165,00	1,34
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,18324	14,00	2,57
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,3000	7,89	21,74

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt						UNID	
13031/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,5000	5,92	6,27			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00072	300,00	0,22			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0081	12,54	0,10			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,18324	5,00	0,92			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,22	MATERIAL	75,55	CUSTO TOTAL	104,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	14,79	SERV. TERCEIRO	1,24	BDI(22,4700 %)	23,55	128,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 39387 / SINAPI	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	2,0000					
M 01345 / ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	un	1,0000					
O 07882 / ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	4,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,5000					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000					

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")						UNID
00371/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,006108	14,00	0,09		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00009	179,32	0,02		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00027	165,00	0,04		
01891 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un	1,0000	0,96	0,96		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000003	31,50	0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000036	12,15	0,00		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000012	15,79	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000045	58,32	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")						UNID	
00371 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000138	10,93	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000006	209,50	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,004785	4,50	0,02			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000003	37,00	0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,000006	141,00	0,00			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000006	46,30	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000006	36,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000108	13,00	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00027	4,90	0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000006	22,89	0,00			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000048	6,35	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0300	7,89	0,50			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0300	5,92	0,38			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,006108	5,00	0,03			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00027	12,54	0,00			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000024	300,00	0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,42	MATERIAL	1,13	CUSTO TOTAL	2,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,46	SERV. TERCEIRO	0,04	BDI (22,4700 %)	0,46	2,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	01891 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto					un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,0300
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,0300
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,0300
P	06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,0300

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")						UNID	
00372 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00001	22,89	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	10,93	0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	15,79	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	12,15	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,90	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000005	31,50	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	165,00	0,07			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000015	18,58	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,007975	4,50	0,04			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	6,35	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	179,32	0,03			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00	0,14			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000075	58,32	0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00001	141,00	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00001	209,50	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	13,00	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00001	36,90	0,00			
01892 / SINAPI	Luva em pvc rígido roscável, de 1", para eletroduto	un	1,0000	1,35	1,35			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000005	37,00	0,00			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,00001	46,30	0,00			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0500	5,92	0,63			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,0500	7,89	0,84			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54	0,01			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018	5,00	0,05			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004	300,00	0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,69	MATERIAL	1,63	CUSTO TOTAL	3,17	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,78	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI(22,4700 %)	0,71	3,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01892 / SINAPI	Luva em pvc rígido roscável, de 1", para eletroduto						un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	UNID
00372 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0500
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,0500
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,0500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,0500

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	UNID			
00375 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	165,00	0,15
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	13,00	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	15,79	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	22,89	0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	37,00	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00002	141,00	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,93	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00015	58,32	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	31,50	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50	0,07
01894 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un	1,0000	4,17	4,17
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00002	209,50	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	12,15	0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	46,30	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,35	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	179,32	0,05
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,29
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000	7,89	1,67
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,92	1,25

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")						UNID	
00375 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	4,75	CUSTO TOTAL	7,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	1,54	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI (22,4700 %)	1,75	9,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01894 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1000					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1000					

CÓDIGO	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, l=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, l=0,40 e h=0,40mm), com pintura a crílica.						UNID
12111 / ORSE							Un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00000864	246,00	0,00		
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00000864	518,00	0,00		
MATERIAL							
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0277875	26,90	0,75		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00001728	22,89	0,00		
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0277875	11,98	0,33		
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00000864	22,10	0,00		
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00000864	29,90	0,00		
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00000864	36,90	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0642366	4,90	0,31		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,02569464	13,00	0,33		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00137676	36,90	0,05		
01602 / ORSE	Massa acrílica	l	4,6800	6,72	31,45		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, l=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, l=0,40 e h=0,40mm), com pintura a crílica.	UNID			
12111/ORSE		Un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00021728	40,80	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,03283204	10,93	0,36
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0114112	58,32	0,67
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	,00285496	15,79	0,05
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00856488	12,15	0,10
34494 /SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,2400	472,79	113,47
44535 /SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	m3	0,2400	45,75	10,98
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0642366	165,00	10,60
07356 /SINAPI	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	l	1,1700	25,70	30,07
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00068838	31,50	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00206514	18,58	0,04
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00247	18,50	0,05
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00043456	18,80	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0036307	10,80	0,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,13113698	4,50	5,09
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0114112	6,35	0,07
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00021728	16,50	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0214122	179,32	3,84
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00010864	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00010864	27,50	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00001728	37,90	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00076048	11,26	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00076048	10,22	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00010864	327,80	0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,45317464	14,00	20,34
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	6,5000	0,82	5,33
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0142025	17,50	0,25
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	1,3000	7,67	9,97
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0006175	269,00	0,17
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00021728	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00043456	20,00	0,01
12953 /ORSE	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, l=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, l=0,40 e h=0,40mm).	un	1,0000	760,00	760,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, l=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, l=0,40 e h=0,40mm), com pintura a crílica.	UNID
12111/ORSE		Un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	,00137676	209,50	0,29
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00001728	15,15	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0432	7,80	0,71
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0864	7,80	17,96
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	6,1750	7,80	102,08
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	6,8838	5,92	86,37
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,0864	7,81	1,43
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,45317464	5,00	7,27
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00570992	300,00	1,71
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0642366	12,54	0,81

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	98,40	MATERIAL	1.005,11	CUSTO TOTAL	1.223,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	110,15	SERV. TERCEIRO	9,79	BDI (22,4700 %)	274,91	1.498,36

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 12953 / ORSE	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, l=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, l=0,40 e h=0,40mm).	un	1,0000
O 00072 / ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	0,2400
O 02295 / ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa ac	m2	6,5000
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,4800
O 03346 / ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,2400
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000

CÓDIGO	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021	UNID
102188/SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021						UNID	
102188 / SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,5850	1,14	4,09			
11499 / SINAPI	Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aco inox	un	1,0000	685,64	685,64			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,5850	4,66	16,71			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,7670	0,59	1,04			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,7670	1,25	2,21			
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,8180	1,17	2,13			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,5850	0,78	2,80			
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,8180	0,84	1,53			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,5850	0,07	0,25			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	,80631575	5,92	22,66			
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)	h	,84616082	5,93	23,20			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	45,79	MATERIAL	716,40	CUSTO TOTAL	762,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	171,26	933,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 11499 / SINAPI	Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aco inox	un	1,0000					
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,7670					
O 88325 / SINAPI	Vidraceiro com encargos complementares	h	1,8180					

CÓDIGO	Película insulfilm aplicada ou Similar						UNID	
03149 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02583 / ORSE	Película insulfilm G 5	m²	1,0000	40,97	40,97			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	40,97	CUSTO TOTAL	40,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	9,21	50,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02583 / ORSE	Película insulfilm G 5	m²	1,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Película insulfilm aplicada ou Similar	UNID
03149 /ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	UNID
02093 /ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00000216	246,00	0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00000216	518,00	0,00
MATERIAL					
09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,2000	19,48	23,38
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00790992	12,15	0,10
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00047932	31,50	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	,00095864	209,50	0,20
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm	un	1,9200	0,22	0,42
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,03762	127,59	4,80
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	17,5800	0,80	14,06
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00263664	15,79	0,04
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0105444	58,32	0,61
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,05478	101,30	5,55
14004 /ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	un	2,0000	186,45	372,90
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00160864	20,00	0,03
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00080432	40,80	0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,99974612	4,50	4,50
00246 /ORSE	Pia de cozinha em aço inox 2,00x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrão comercial)	un	1,0000	407,82	407,82
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00143796	18,58	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0105444	6,35	0,07
02016 /ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	2,0000	178,60	357,20
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,34204976	14,00	18,79
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,01254	126,92	1,59
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	4,8000	9,45	45,36
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0020108	10,80	0,02
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00160864	18,80	0,03
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00000432	15,15	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02093 / ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas, válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0960	22,00	2,11
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	1,9200	0,35	0,67
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0197748	179,32	3,55
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0593244	4,90	0,29
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00040216	27,50	0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00040216	25,95	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00080432	16,50	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00095864	36,90	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,02372976	13,00	0,31
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00000432	37,90	0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0004	19,57	0,01
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0004	35,73	0,01
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00006936	36,90	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00006936	22,10	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00000432	22,89	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,03032136	10,93	0,33
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0016	60,00	0,10
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0593244	165,00	9,79
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00080432	13,52	0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0016	31,36	0,05
06157 / SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	un	2,0000	40,94	81,88
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00000216	29,90	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00281512	11,26	0,03
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0024	44,50	0,11
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0028	22,80	0,06
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0044	25,50	0,11
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00040216	327,80	0,13
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00281512	10,22	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,7932	5,92	60,14
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	4,0216	7,80	66,48
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,3468	7,80	5,73
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,0216	7,81	0,36

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03						UNID	
02093/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	4,0000	7,81	66,21			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,34204976	5,00	6,71			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00527328	300,00	1,58			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0593244	12,54	0,74			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	93,87	MATERIAL	1.357,20	CUSTO TOTAL	1.565,15	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	105,05	SERV. TERCEIRO	9,03	BDI(22,4700 %)	351,69	1.916,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00246 / ORSE	Pia de cozinha em aço inox 2,00x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrão comercial)						un	1,0000
M 02016 / ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.						un	2,0000
M 09964 / ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)						m	1,2000
M 14004 / ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)						un	2,0000
M 06157 / SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "						un	2,0000
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado						m3	0,0600
O 00141 / ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura						kg	4,8000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	4,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	4,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	4,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	4,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	4,0000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1						UNID
02306/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	35,56	6,40		
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00016	18,50	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1						UNID	
02306 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50	0,20			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	179,32	0,16			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00			
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00092	17,50	0,02			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,93	0,02			
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,90	0,05			
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00	0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00004	209,50	0,01			
03768 / SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,3000	2,46	0,74			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	31,50	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurancã com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	58,32	0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,79	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurancã aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,15	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01			
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98	0,02			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,92	2,51			
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	7,80	6,61			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07			
10761 / ORSE	Refeiçãõ - cafê da manhã (cafê com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,30	MATERIAL	8,99	CUSTO TOTAL	18,52	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	4,82	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(22,4700 %)	4,16	22,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	UNID
02306 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	1 0,1800
M 03768 / SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un 0,3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,4000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h 0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	UNID			
02328 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,002025	4,90	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015	31,50	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00027	12,15	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,002025	165,00	0,33
05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,0200	23,22	0,46
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,00135	11,98	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045	18,58	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00081	13,00	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90	0,00
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00069	17,50	0,01
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00135	26,90	0,04
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,00003	269,00	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00003	209,50	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000675	179,32	0,12
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00009	15,79	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00036	58,32	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001035	10,93	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04581	14,00	0,64
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00012	18,50	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00036	6,35	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,033735	4,50	0,15

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira						UNID	
02328 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02424 / ORSE	Verniz poliuretano	l	0,1800	28,24	5,08			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,00015	10,80	0,00			
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3000	7,80	4,96			
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,1500	5,92	1,88			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002025	12,54	0,03			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04581	5,00	0,23			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00018	300,00	0,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,23	MATERIAL	6,92	CUSTO TOTAL	14,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	3,61	SERV. TERCEIRO	0,31	BDI (22,4700 %)	3,16	17,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02424 / ORSE	Verniz poliuretano	l	0,1800					
M 05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,0200					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1500					
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,3000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1500					
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3000					

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1						UNID
02308 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00016	18,50	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	31,50	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50	0,20		
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98	0,02		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1						UNID	
02308 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	35,56	6,40			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	179,32	0,16			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00			
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00	0,01			
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,90	0,05			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00004	209,50	0,01			
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000	0,82	0,33			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,93	0,02			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	58,32	0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,79	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,15	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01			
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00092	17,50	0,02			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,92	2,51			
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	7,80	6,61			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,30	MATERIAL	8,58	CUSTO TOTAL	18,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	4,82	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(22,4700 %)	4,07	22,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800					
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000					
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,4000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	UNID
02308 /ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h 0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2000

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	UNID			
02290 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162	14,00	1,28
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	31,50	0,00
02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	16,82	3,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,06747	4,50	0,30
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00024	18,50	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072	6,35	0,00
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00138	17,50	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	165,00	0,67
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	11,98	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00405	4,90	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162	13,00	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054	12,15	0,01
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,82	0,41
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00006	209,50	0,01
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,00006	269,00	0,02
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	26,90	0,07
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	7,67	1,53
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018	15,79	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00072	58,32	0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135	179,32	0,24
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207	10,93	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
	Pintor (horista)	h	0,6000	7,80	9,92

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores						UNID	
02290 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04783 / SINAPI								
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,3000	5,92	3,76			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09162	5,00	0,46			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00036	300,00	0,11			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00405	12,54	0,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,46	MATERIAL	7,72	CUSTO TOTAL	22,02	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	7,22	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI (22,4700 %)	4,95	26,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 02282 / ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico					m2	1,0000	
O 02287 / ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais					m2	1,0000	

CÓDIGO	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores						UNID
02289 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00138	17,50	0,02		
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	26,90	0,07		
02232 / ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	0,1800	16,82	3,03		
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00006	269,00	0,02		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00006	209,50	0,01		
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,82	0,41		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162	13,00	0,02		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00405	4,90	0,02		
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	11,98	0,03		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	165,00	0,67		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	31,50	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00		
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00024	18,50	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva	UNID
02289 / ORSE	latex convencional para interiores	m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,06747	4,50	0,30
01333 / ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	7,67	1,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162	14,00	1,28
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207	10,93	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00072	58,32	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054	12,15	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072	6,35	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135	179,32	0,24
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,6000	7,80	9,92
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,92	3,76
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09162	5,00	0,46
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00036	300,00	0,11
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00405	12,54	0,05

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	6,46	MATERIAL	7,19	CUSTO TOTAL	21,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	7,22	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI (22,4700 %)	4,83	26,32

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 02281 / ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	1,0000
O 02285 / ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	1,0000

CÓDIGO	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	UNID
10360 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11140 / ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1,0000	1.989,84	1.989,84
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	16,50	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m			UNID	
10360 / ORSE				un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001232	36,90	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0027968	10,93	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009728	58,32	0,06
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	27,50	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,26	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1237888	14,00	1,73
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001824	179,32	0,33
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009728	6,35	0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	20,00	0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00432	100,00	0,43
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,005472	4,90	0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001848	18,58	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,8088	0,80	1,45
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001232	209,50	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0021888	13,00	0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000616	31,50	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007296	12,15	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	40,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0972056	4,50	0,44
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,005472	165,00	0,90
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002432	15,79	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	7,80	9,92
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6160	5,92	7,73
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004864	300,00	0,15
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1237888	5,00	0,62
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,005472	12,54	0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m						UNID
10360 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	8,33	MATERIAL	1.995,34	CUSTO TOTAL	2.013,83	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	SERV. TERCEIRO	0,84	BDI(22,4700 %)	452,51	2.466,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 11140 / ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m					un	1,0000
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã					m3	0,0040
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,6000

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento						UNID
03296 / ORSE							pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica			un	0,0405	165,00	6,68
10788 / ORSE	Pá quadrada			un	0,0008	36,90	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml			un	0,0162	13,00	0,21
10596 / ORSE	Protetor auricular			un	0,0405	4,90	0,20
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm			un	0,0010	22,89	0,02
09101 / ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo			un	1,0000	52,40	52,40
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo			un	0,0004	31,50	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"			un	0,0012	18,58	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte			un	0,7034	4,50	3,17
01651 / ORSE	Óculos branco proteção			pr	0,0072	6,35	0,05
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta			un	0,0135	179,32	2,42
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)			un	0,9162	14,00	12,83
11240 / ORSE	Alicate com isolamento			un	0,0010	46,30	0,05
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva			m	6,0000	4,53	27,18
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)			par	0,0207	10,93	0,23
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado			par	0,0067	58,32	0,39

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento						UNID	
03296 / ORSE							pt	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	15,79	0,03			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,0010	141,00	0,14			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	12,15	0,07			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	209,50	0,17			
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	9,90	1,49			
00939 / SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	m	18,0000	2,22	39,96			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	37,00	0,02			
02556 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada	un	1,0000	1,82	1,82			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	7,89	83,61			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,92	50,19			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405	12,54	0,51			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036	300,00	1,08			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162	5,00	4,58			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	63,13	MATERIAL	149,59	CUSTO TOTAL	289,56	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	70,67	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI (22,4700 %)	65,06	354,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 09101 / ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un	1,0000					
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	m	18,0000					
M 02556 / SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada	un	1,0000					
M 02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4 ", sem luva	m	6,0000					
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	5,0000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto asto p/30a, inclusive aterramento	UNID			
03293/ORSE		pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,90	0,20
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	13,00	0,21
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	22,89	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	46,30	0,05
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	141,00	0,14
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	37,00	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	165,00	6,68
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
02682 /ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	un	4,0000	0,12	0,48
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7034	4,50	3,17
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	6,35	0,05
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	179,32	2,42
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00	12,83
00400 /SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	3,0000	1,69	5,07
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	9,90	1,49
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	12,15	0,07
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	15,79	0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0067	58,32	0,39
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	10,93	0,23
12118 /SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	un	1,0000	18,83	18,83
21128 /SINAPI	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	6,0000	9,30	55,80
04375 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	un	4,0000	0,06	0,24
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	209,50	0,17
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	3,0000	4,53	13,59
00944 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m	17,0000	3,51	59,67
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,92	50,19
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	7,89	83,61
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405	12,54	0,51
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036	300,00	1,08

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto asto p/30a, inclusive aterramento						UNID	
03293/ORSE							pt	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162	5,00	4,58			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	63,13	MATERIAL	181,91	CUSTO TOTAL	321,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	70,67	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI (22,4700 %)	72,33	394,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02682 /ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	un	4,0000					
M 00400 /SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	3,0000					
M 00944 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m	17,0000					
M 12118 /SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	un	1,0000					
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500					
M 21128 /SINAPI	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	m	6,0000					
M 02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	3,0000					
M 04375 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	un	4,0000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000					
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	5,0000					
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000					

CÓDIGO	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021						UNID
102185/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	6,5700	1,25	8,21		
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,3300	1,14	15,20		
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,3300	0,78	10,40		
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,3300	4,66	62,12		
11499 /SINAPI	Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aco inox	un	2,0000	685,64	1.371,28		
05031 /SINAPI	Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (semferragens e sem colocacao)	m2	3,7800	550,00	2.079,00		
03104 /SINAPI	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobra	cj	2,0000	127,23	254,46		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UNID
102185/SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	dica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, com tra fechadura de pressao				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,7600	0,84	5,68
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,5700	0,59	3,88
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	6,7600	1,17	7,91
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,3300	0,07	0,93
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)	h	6,8647124	5,93	86,27
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	6,7161825	5,92	84,26

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	170,33	MATERIAL	3.819,08	CUSTO TOTAL	3.989,41	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	896,42	4.885,83

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 03104 / SINAPI	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo p	cj	2,0000
M 05031 / SINAPI	Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (semferragens e sem colocacao)	m2	3,7800
M 11499 / SINAPI	Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aco inox	un	2,0000
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	6,5700
O 88325 / SINAPI	Vidraceiro com encargos complementares	h	6,7600

CÓDIGO	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UNID
102184/SINAPI		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03104 / SINAPI	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobra dica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, com tra fechadura de pressao	cj	1,0000	127,23	127,23
11499 / SINAPI	Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aco inox	un	1,0000	685,64	685,64
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,4150	0,78	5,00
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,4150	1,14	7,31
05031 / SINAPI	Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (semferragens e sem colocacao)	m2	1,8900	550,00	1.039,50
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,4150	4,66	29,89
	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,4150	0,07	0,45

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021						UNID	
102184/SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37373 / SINAPI								
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,2530	0,84	2,73			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1620	0,59	1,87			
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	3,2530	1,17	3,81			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	3,1620	1,25	3,95			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,2323545	5,92	40,55			
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)	h	,30338897	5,93	41,52			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	81,96	MATERIAL	1.907,40	CUSTO TOTAL	1.989,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	447,01	2.436,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 03104 / SINAPI	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo p					cj	1,0000	
M 05031 / SINAPI	Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (semferragens e sem colocacao)					m2	1,8900	
M 11499 / SINAPI	Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aco inox					un	1,0000	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	3,1620	
O 88325 / SINAPI	Vidraceiro com encargos complementares					h	3,2530	

CÓDIGO	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019						UNID
100702/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4230	0,07	0,03		
00142 / SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,0637	38,13	2,43		
04922 / SINAPI	Porta de correr em aluminio, duas folhas moveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	1,0000	395,10	395,10		
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1410	0,59	0,08		
07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	un	4,7200	0,36	1,70		
36888 / SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodiza do branco ou brilhante, para 1 face	m	2,2020	26,32	57,96		
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2820	0,84	0,24		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019							UNID
100702/SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4230		1,14		0,48	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4230		0,78		0,33	
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,2820		1,17		0,33	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,1410		1,25		0,18	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4230		4,66		1,97	
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	,14413725		5,92		1,81	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2882745		7,80		4,77	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,55	MATERIAL	460,81	CUSTO TOTAL	467,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	105,02	572,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00142 / SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas				310ml		0,0637	
M 04922 / SINAPI	Porta de correr em aluminio, duas folhas moveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural,				m2		1,0000	
M 07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips				un		4,7200	
M 36888 / SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou bril				m		2,2020	
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares				h		0,2820	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares				h		0,1410	

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)							UNID
03545/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000375		518,00		0,19	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000375		246,00		0,09	
MATERIAL								
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03393		4,90		0,17	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,013572		13,00		0,18	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00075		22,89		0,02	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00075		15,15		0,01	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)						UNID	
03545 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000375	29,90	0,01			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03393	165,00	5,60			
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	260,00	260,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000758	36,90	0,03			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00075	37,90	0,03			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0108	100,00	1,08			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5220	0,80	3,62			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000758	209,50	0,16			
05020 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, núcleo semi-sólido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento laminado natural para verniz	un	1,0000	203,79	203,79			
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040	20,95	0,08			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,005657	6,35	0,04			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,005657	58,32	0,33			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,767572	14,00	10,75			
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	un	3,0000	3,60	10,80			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001508	15,79	0,02			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01131	179,32	2,03			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,017342	10,93	0,19			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,601889	4,50	2,71			
03379 / ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos	un	1,0000	93,89	93,89			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,001137	18,58	0,02			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,004524	12,15	0,06			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000379	31,50	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	3,7500	7,81	62,07			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,7900	5,92	47,55			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,767572	5,00	3,84			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003016	300,00	0,90			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03393	12,54	0,43			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	51,73	MATERIAL	595,63	CUSTO TOTAL	710,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,28	ENC.(111,9300%)	57,89	SERV. TERCEIRO	5,17	BDI (22,4700 %)	159,69	870,39

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	UNID	
03545 / ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000
M 03379 / ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente c	un	1,0000
M 05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000
M 05020 / SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafead	un	1,0000
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,7500
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,7500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	3,7500

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	UNID			
03547 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000375	246,00	0,09
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000375	518,00	0,19
MATERIAL					
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000375	29,90	0,01
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0108	100,00	1,08
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00075	37,90	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001508	15,79	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,005657	58,32	0,33
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,017342	10,93	0,19
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040	20,95	0,08
03080 / SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	1,0000	55,20	55,20
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000758	209,50	0,16
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5220	0,80	3,62

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens						UNID	
03547 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,004524	12,15	0,06			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,005657	6,35	0,04			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01131	179,32	2,03			
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000	3,60	10,80			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,767572	14,00	10,75			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00075	15,15	0,01			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00075	22,89	0,02			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03393	4,90	0,17			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,013572	13,00	0,18			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000758	36,90	0,03			
01807 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	212,66	212,66			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,001137	18,58	0,02			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000379	31,50	0,01			
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	260,00	260,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,601889	4,50	2,71			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03393	165,00	5,60			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	3,7500	7,81	62,07			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,7900	5,92	47,55			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03393	12,54	0,43			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003016	300,00	0,90			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,767572	5,00	3,84			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	51,73	MATERIAL	565,81	CUSTO TOTAL	680,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,28	ENC.(111,9300%)	57,89	SERV. TERCEIRO	5,17	BDI(22,4700 %)	152,99	833,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000					
M 01807 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	un	1,0000					
M 05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000					
M 03080 / SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trinc	cj	1,0000					
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	UNID
03547 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3 0,0100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,7500
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 3,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 3,7500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 3,7500

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID			
03628 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000375	246,00	0,09
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000375	518,00	0,19
MATERIAL					
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	260,00	260,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000379	31,50	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,001137	18,58	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,601889	4,50	2,71
01808 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	289,90	289,90
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,005657	6,35	0,04
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01131	179,32	2,03
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000	3,60	10,80
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,767572	14,00	10,75
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001508	15,79	0,02
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00075	37,90	0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,004524	12,15	0,06
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,005657	58,32	0,33
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,017342	10,93	0,19
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040	20,95	0,08
03080 / SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	1,0000	55,20	55,20
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000758	209,50	0,16
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5220	0,80	3,62

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens						UNID	
03628 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0108	100,00	1,08			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03393	165,00	5,60			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03393	4,90	0,17			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000375	29,90	0,01			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00075	15,15	0,01			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00075	22,89	0,02			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000758	36,90	0,03			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,013572	13,00	0,18			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,7900	5,92	47,55			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	3,7500	7,81	62,07			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,767572	5,00	3,84			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003016	300,00	0,90			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03393	12,54	0,43			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	51,73	MATERIAL	643,05	CUSTO TOTAL	758,12	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,28	ENC.(111,9300%)	57,89	SERV. TERCEIRO	5,17	BDI(22,4700 %)	170,35	928,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000					
M 01808 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	un	1,0000					
M 05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000					
M 03080 / SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trinc	cj	1,0000					
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040					
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0100					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,7500					
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,7500					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,7500					
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	3,7500					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferra gens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	UNID			
07165/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000375	518,00	0,19
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000375	246,00	0,09
MATERIAL					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,5220	0,80	3,62
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000758	209,50	0,16
01339 /SINAPI	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	kg	1,0000	58,39	58,39
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040	20,95	0,08
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,017342	10,93	0,19
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,005657	58,32	0,33
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001508	15,79	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,004524	12,15	0,06
01808 /ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	289,90	289,90
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,601889	4,50	2,71
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000758	36,90	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,03393	4,90	0,17
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00075	22,89	0,02
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00075	15,15	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000375	29,90	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,03393	165,00	5,60
06641 /ORSE	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m	m2	0,7200	108,84	78,36
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000379	31,50	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,001137	18,58	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,013572	13,00	0,18
00945 /ORSE	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou superior	un	1,0000	146,79	146,79
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1080	100,00	10,80
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00075	37,90	0,03
02062 /ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	2,0000	104,90	209,80
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,005657	6,35	0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,767572	14,00	10,75
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01131	179,32	2,03
00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	3,0000	3,60	10,80
00487 /ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	5,1000	45,35	231,29

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferra gens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03							UNID
07165/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	3,7500	7,81	62,07			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,7900	5,92	47,55			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003016	300,00	0,90			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03393	12,54	0,43			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,767572	5,00	3,84			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	51,73	MATERIAL	1.062,20	CUSTO TOTAL	1.177,27	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,28	ENC.(111,9300%)	57,89	SERV. TERCEIRO	5,17	BDI(22,4700 %)	264,53	1.441,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00487 / ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar						m	5,1000
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis						un	3,0000
M 00945 / ORSE	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxidável, cilindro						un	1,0000
M 01808 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm						un	1,0000
M 02062 / ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar						un	2,0000
M 06641 / ORSE	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m						m2	0,7200
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,1080
M 01339 / SINAPI	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico						kg	1,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	4,5220
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)						kg	0,0040
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	3,7900
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	3,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	3,7900
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)						h	3,7500

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens							UNID
01756/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens						UNID	
01756 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01823 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm	un	1,0000	675,40	675,40			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	675,40	CUSTO TOTAL	675,40	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	151,76	827,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01823 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm	un	1,0000					

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens						UNID
03540 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000515	246,00	0,13		
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000515	518,00	0,27		
MATERIAL							
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,79332	0,80	3,83		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,02131632	13,00	0,28		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0532908	4,90	0,26		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00103	22,89	0,02		
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00103	15,15	0,02		
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,011448	100,00	1,14		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00103848	36,90	0,04		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	,00103848	209,50	0,22		
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	20,95	0,42		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,02723752	10,93	0,30		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00895892	58,32	0,52		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00236848	15,79	0,04		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00895892	6,35	0,06		
01825 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	un	1,0000	822,62	822,62		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,20555632	14,00	16,88		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0177636	179,32	3,19		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00710544	12,15	0,09		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens						UNID	
03540 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	27,50	0,00			
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	20,00	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,92351484	4,50	4,16			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00075	10,80	0,01			
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00155772	18,58	0,03			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00051924	31,50	0,02			
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	260,00	260,00			
09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	13,73	41,19			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0532908	165,00	8,79			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000515	29,90	0,02			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00015	327,80	0,05			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00105	10,22	0,01			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00105	11,26	0,01			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00103	37,90	0,04			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00015	25,95	0,00			
00944 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox ável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	1,0000	168,19	168,19			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	5,1500	7,81	85,24			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	7,80	24,80			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	5,1924	5,92	65,15			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,20555632	5,00	6,03			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0532908	12,54	0,67			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00473696	300,00	1,42			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	82,66	MATERIAL	1.332,48	CUSTO TOTAL	1.516,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,40	ENC.(111,9300%)	92,53	SERV. TERCEIRO	8,12	BDI(22,4700 %)	340,69	1.856,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID
03540 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 01757 / ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	un 1,0000
O 01769 / ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de ali	un 1,0000
O 08957 / ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un 3,0000
O 12632 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em	un 1,0000

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID			
03541 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000515	246,00	0,13
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000515	518,00	0,27
MATERIAL					
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	27,50	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00015	327,80	0,05
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00105	10,22	0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00015	25,95	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00105	11,26	0,01
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00103	37,90	0,04
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	20,00	0,01
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,011448	100,00	1,14
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,79332	0,80	3,83
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	,00103848	209,50	0,22
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	20,95	0,42
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,02723752	10,93	0,30
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00895892	58,32	0,52
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00236848	15,79	0,04
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00710544	12,15	0,09
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0177636	179,32	3,19
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01
00944 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox	un	1,0000	168,19	168,19

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens						UNID	
03541 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
	ável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior							
05015 /ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	260,00	260,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00051924	31,50	0,02			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00155772	18,58	0,03			
09251 /ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	13,73	41,19			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,20555632	14,00	16,88			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00075	10,80	0,01			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,92351484	4,50	4,16			
01826 /ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm	un	1,0000	1.075,90	1.075,90			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00895892	6,35	0,06			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00103848	36,90	0,04			
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000515	29,90	0,02			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,02131632	13,00	0,28			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0532908	4,90	0,26			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00103	22,89	0,02			
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00103	15,15	0,02			
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0532908	165,00	8,79			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	5,1924	5,92	65,15			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	7,80	24,80			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	5,1500	7,81	85,24			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00473696	300,00	1,42			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0532908	12,54	0,67			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,20555632	5,00	6,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	82,66	MATERIAL	1.585,76	CUSTO TOTAL	1.769,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,40	ENC.(111,9300%)	92,53	SERV. TERCEIRO	8,12	BDI(22,4700 %)	397,60	2.167,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 01769 /ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de ali						un	1,0000
O 01800 /ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento						un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID
03541 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 08957 / ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un 3,0000
O 12632 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em	un 1,0000

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens	UNID			
08800 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0006372	246,00	0,16
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0006372	518,00	0,33
MATERIAL					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0012744	22,89	0,03
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0012744	15,15	0,02
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0006372	29,90	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,08210412	165,00	13,55
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000694	40,80	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,08210412	4,90	0,40
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,03284164	13,00	0,43
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00084033	31,50	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00168067	36,90	0,06
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002521	18,58	0,05
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,001388	18,80	0,03
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,001735	10,80	0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,85737764	14,00	26,00
00487 / ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	5,3900	45,35	244,44
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,02736804	179,32	4,91
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,01395908	6,35	0,09
01806 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 70 x (160 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	195,00	195,00
01993 / ORSE	Roldana para porta correr (superior)	un	2,0000	39,07	78,14
02277 / ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	m	1,4000	42,51	59,51
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	6,845248	0,80	5,48
13419 / ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA135 2I310S00 ou similar)	un	1,0000	209,90	209,90
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,01094721	12,15	0,13

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens						UNID	
08800 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00364907	15,79	0,06			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,01395908	58,32	0,81			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,04196432	10,93	0,46			
11581 / SINAPI	Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr	m	1,4000	22,50	31,50			
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0696	20,95	1,46			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	,00168067	209,50	0,35			
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0294672	100,00	2,95			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000694	16,50	0,01			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,001388	20,00	0,03			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000694	13,52	0,01			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000347	327,80	0,11			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,002429	10,22	0,02			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,002429	11,26	0,03			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0012744	37,90	0,05			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000347	27,50	0,01			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000347	25,95	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,43442297	4,50	6,45			
02869 / ORSE	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar MÃO-DE-OBRA (111,93%)	l	0,5000	32,90	16,45			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	8,40336	5,92	105,43			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,3720	7,81	22,71			
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	5,0000	7,44	78,84			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,4700	7,80	57,36			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,85737764	5,00	9,29			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00729814	300,00	2,19			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,08210412	12,54	1,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	124,74	MATERIAL	899,04	CUSTO TOTAL	1.176,38	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,49	ENC.(111,9300%)	139,60	SERV. TERCEIRO	12,51	BDI (22,4700 %)	264,33	1.440,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01806 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 70 x (160 a 210) x 3,5cm						un	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens	UNID
08800 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01993 / ORSE	Roldana para porta correr (superior)	un 2,0000
M 02277 / ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	m 1,4000
M 02869 / ORSE	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	l 0,5000
M 13419 / ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou simil	un 1,0000
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,0210
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 3,3000
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,0500
M 11581 / SINAPI	Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr	m 1,4000
O 01770 / ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	m 4,9000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 7,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 2,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 5,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 7,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 2,0000
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h 5,0000

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	UNID			
08258 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00064	518,00	0,33
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00064	246,00	0,16
MATERIAL					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0025296	18,58	0,05
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0007	40,80	0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,082494	165,00	13,61
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0014	18,80	0,03
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00064	29,90	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008432	31,50	0,03
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00128	15,15	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens			UNID	
08258 / ORSE				un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00175	10,80	0,02
02869 / ORSE	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	l	0,5000	32,90	16,45
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,4409112	4,50	6,48
02277 / ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	m	1,6000	42,51	68,02
01993 / ORSE	Roldana para porta correr (superior)	un	2,0000	39,07	78,14
01807 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	212,66	212,66
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02964	100,00	2,96
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	6,9176	0,80	5,53
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00245	10,22	0,03
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0007	16,50	0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00035	25,95	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00035	27,50	0,01
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00128	37,90	0,05
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00245	11,26	0,03
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00128	22,89	0,03
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00035	327,80	0,11
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0007	13,52	0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0014	20,00	0,03
13419 / ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA135 2I310S00 ou similar)	un	1,0000	209,90	209,90
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0329976	13,00	0,43
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,082494	4,90	0,40
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0016864	36,90	0,06
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0140256	58,32	0,82
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,027498	179,32	4,93
00487 / ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	5,5000	45,35	249,43
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,8661976	14,00	26,13
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0140256	6,35	0,09
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0109992	12,15	0,13
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0036664	15,79	0,06
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0016864	209,50	0,35
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0421636	10,93	0,46
11581 / SINAPI	Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr	m	1,6000	22,50	36,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens						UNID	
08258 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	kg	0,1200	20,95	2,51			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	8,4320	5,92	105,79			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,5000	7,80	57,86			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,4000	7,81	23,17			
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	5,0000	7,44	78,84			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0073328	300,00	2,20			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,8661976	5,00	9,33			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,082494	12,54	1,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	125,35	MATERIAL	936,07	CUSTO TOTAL	1.214,78	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,49	ENC. (111,9300%)	140,31	SERV. TERCEIRO	12,56	BDI (22,4700 %)	272,96	1.487,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01807 / ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm						un	1,0000
M 01993 / ORSE	Roldana para porta correr (superior)						un	2,0000
M 02277 / ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr						m	1,6000
M 02869 / ORSE	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar						l	0,5000
M 13419 / ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou simil						un	1,0000
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,0210
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	3,3000
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)						kg	0,1000
M 11581 / SINAPI	Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr						m	1,6000
O 01770 / ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar						m	5,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	7,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	2,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	5,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	7,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	2,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	UNID
08258 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h 5,0000

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID
12229 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluído carregador	un	,00000472	25.077,07	0,12		
	MATERIAL						
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,08023	1,00	3,08		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,00144	141,00	0,20		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,02691	10,93	0,29		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00054	209,50	0,11		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,31013	0,80	1,85		
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00036	16,50	0,01		
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00018	25,95	0,00		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00144	46,30	0,07		
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02057	100,00	2,06		
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00072	20,00	0,01		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00036	13,52	0,00		
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00018	327,80	0,06		
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00126	10,22	0,01		
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00126	11,26	0,01		
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00018	27,50	0,01		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00072	37,00	0,03		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00864	58,32	0,50		
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,01292	0,59	0,01		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00936	6,35	0,06		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01755	179,32	3,15		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,19106	14,00	16,67		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06681	1,14	0,08		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06681	0,07	0,00		
43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,05389	0,01	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores						UNID		
12229 / ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,84267	4,50	3,79				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,05389	0,82	0,04				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,01292	1,25	0,02				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00234	15,79	0,04				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06681	0,78	0,05				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06681	4,66	0,31				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00702	12,15	0,09				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00054	36,90	0,02				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,05265	4,90	0,26				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00144	22,89	0,03				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,02106	13,00	0,27				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,05265	165,00	8,69				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00036	40,80	0,01				
02532 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cema r ou similar	un	1,0000	701,26	701,26				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00027	31,50	0,01				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00081	18,58	0,02				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00072	18,80	0,01				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0009	10,80	0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	,71320747	5,92	34,04				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,8000	7,80	29,76				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	7,2000	7,89	120,39				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	,05435992	7,47	0,86				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00468	300,00	1,40				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,19106	5,00	5,96				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,05265	12,54	0,66				
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,03145	0,82	0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	87,32	MATERIAL	743,20	CUSTO TOTAL	936,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.(111,9300%)	97,73	SERV. TERCEIRO	8,05	BDI(22,4700 %)	210,41	1.146,83	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID
12229 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 02532 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,7000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,8000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 7,2000
O 87296 / SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari	m3 0,0170
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 7,2000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,8000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 2,7000

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID			
12231 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluído carregador	un	0,0000527	25.077,07	0,13
MATERIAL					
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00024	27,50	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00168	11,26	0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00096	37,00	0,04
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,00192	141,00	0,27
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00168	10,22	0,02
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00024	327,80	0,08
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00048	40,80	0,02
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00024	25,95	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00048	16,50	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00072	36,90	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,02808	13,00	0,37
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0702	4,90	0,34
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00192	22,89	0,04
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0702	165,00	11,58
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,58808	14,00	22,23
06778 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 48 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cema	un	1,0000	1.198,25	1.198,25

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID			
12231 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	r ou similar				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00036	31,50	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00108	18,58	0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00096	18,80	0,02
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0012	10,80	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,12356	4,50	5,06
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,01248	6,35	0,08
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0234	179,32	4,20
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00192	46,30	0,09
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,07467	1,14	0,09
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00312	15,79	0,05
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00936	12,15	0,11
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,07467	4,66	0,35
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,07467	0,78	0,06
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01152	58,32	0,67
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,07467	0,07	0,01
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,06023	0,01	0,00
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,01444	0,59	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,06023	0,82	0,05
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,01444	1,25	0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00048	13,52	0,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,58191	0,80	2,07
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00096	20,00	0,02
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02299	100,00	2,30
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00072	209,50	0,15
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,44261	1,00	3,44
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,03588	10,93	0,39
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	9,6000	7,89	160,52
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	0,0607552	7,47	0,96
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,4000	7,80	39,67
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	,61476129	5,92	45,35
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores						UNID	
12231 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0702	12,54	0,88			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,58808	5,00	7,94			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00624	300,00	1,87			
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,03515	0,82	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	116,31	MATERIAL	1.252,61	CUSTO TOTAL	1.509,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,13	ENC. (111,9300%)	130,19	SERV. TERCEIRO	10,72	BDI (22,4700 %)	339,29	1.849,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 06778 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 48 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,6000					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	2,4000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	9,6000					
O 87296 / SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari	m3	0,0190					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	9,6000					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,4000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,6000					

CÓDIGO	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjunt						UNID
12242 / ORSE	tores						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00144	15,79	0,02		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00504	58,32	0,29		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01656	10,93	0,18		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00432	12,15	0,05		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00144	141,00	0,20		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00144	46,30	0,07		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00576	6,35	0,04		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,01296	13,00	0,17		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0324	4,90	0,16		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores						UNID	
12242 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00144	22,89	0,03			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0324	165,00	5,35			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,47088	4,50	2,12			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0108	179,32	1,94			
00559 / ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	un	1,0000	787,00	787,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,73296	14,00	10,26			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12" MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,00072	37,00	0,03			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	7,2000	7,89	120,39			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0324	12,54	0,41			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00288	300,00	0,86			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,73296	5,00	3,66			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	56,81	MATERIAL	807,91	CUSTO TOTAL	933,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	63,58	SERV. TERCEIRO	4,93	BDI(22,4700 %)	209,70	1.142,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00559 / ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou sim	un	1,0000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	7,2000					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	7,2000					

CÓDIGO	Quadro Geral - QDG-2, em policarbonato c/proteção UV, com barramento para 250A, sem disjuntores, Obra Mercado da Carne - Tobias Ba						UNID
12469 / ORSE	rreto						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0016	46,30	0,07		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0288	13,00	0,37		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0096	12,15	0,12		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0032	15,79	0,05		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0120	58,32	0,70		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro Geral - QDG-2, em policarbonato c/proteção UV, com barramento para 250A, sem disjuntores, Obra Mercado da Carne - Tobias Ba						UNID	
12469 / ORSE	rreto						un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0368	10,93	0,40			
13298 / ORSE	Quadro Geral - QDG-2, em policarbonato c/proteção UV, com barramento para 250A, sem disjuntores	un	1,0000	6.815,74	6.815,74			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0008	37,00	0,03			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,0016	141,00	0,23			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0240	179,32	4,30			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0016	36,90	0,06			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,6288	14,00	22,80			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0720	4,90	0,35			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0016	22,89	0,04			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0720	165,00	11,88			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	31,50	0,03			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0024	18,58	0,04			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,2760	4,50	5,74			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0128	6,35	0,08			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,0016	209,50	0,34			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	8,0000	7,89	133,77			
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	8,0000	5,92	100,37			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0720	12,54	0,90			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,6288	5,00	8,14			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0064	300,00	1,92			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	110,48	MATERIAL	6.863,37	CUSTO TOTAL	7.108,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	123,66	SERV. TERCEIRO	10,96	BDI(22,4700 %)	1.597,27	8.705,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 13298 / ORSE	Quadro Geral - QDG-2, em policarbonato c/proteção UV, com barramento para 250A, sem disjuntores						un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	8,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	8,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	8,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	8,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado						UNID	
01701 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	31,50	0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57	0,00			
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	35,73	0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
01906 /ORSE	Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. n°21, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	1,0000	26,33	26,33			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	209,50	0,02			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,32	0,05			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	25,50	0,01			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	22,80	0,01			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36	0,01			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	44,50	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,5000	7,81	8,28			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,92	6,27			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,87	MATERIAL	29,34	CUSTO TOTAL	44,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	7,68	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(22,4700 %)	10,02	54,60

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	UNID	
01701 / ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01906 / ORSE	Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. nº21, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000

CÓDIGO	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	UNID			
12354 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000976	58,32	0,06
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000124	209,50	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002806	10,93	0,03
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	1,8250	1,00	1,83
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0055	100,00	0,55
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00549	4,90	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000244	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000732	12,15	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000062	31,50	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000006	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000006	27,50	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002196	13,00	0,03
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	20,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000124	36,90	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	40,80	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000006	327,80	0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,26	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	16,50	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	UNID
12354 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00549	165,00	0,91
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000976	6,35	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000186	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,097582	4,50	0,44
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00183	179,32	0,33
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,124196	14,00	1,74
MÃO-DE-OBRA (111,93%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	7,80	9,92
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6200	5,92	7,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,124196	5,00	0,62
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000488	300,00	0,15
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00549	12,54	0,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	8,35	MATERIAL	6,02	CUSTO TOTAL	24,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	9,35	SERV. TERCEIRO	0,84	BDI (22,4700 %)	5,52	30,08

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000
O 12356 / ORSE	Argamassa cal e areia traço 1:2 - Confeção mecânica e transporte	m3	0,0050
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6000

CÓDIGO	Remoção de caixão de madeira (aduela)	UNID
03141 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00002	518,00	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Remoção de caixão de madeira (aduela)						UNID	
03141 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional			un	0,00002	246,00	0,00	
	MATERIAL							
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"			un	0,00006	18,58	0,00	
10578 / ORSE	Formão grande			un	0,00004	15,15	0,00	
10577 / ORSE	Serrote 40cm			un	0,00002	29,90	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte			un	0,0319	4,50	0,14	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)			par	0,00092	10,93	0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo			un	0,00002	31,50	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica			un	0,0018	165,00	0,30	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara			un	0,00004	209,50	0,01	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção			pr	0,0003	6,35	0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm			un	0,00004	22,89	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular			un	0,0018	4,90	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml			un	0,00072	13,00	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada			un	0,00004	36,90	0,00	
11244 / ORSE	Martelo com unha			un	0,00004	37,90	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado			par	0,0003	58,32	0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)			un	0,00008	15,79	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)			un	0,00024	12,15	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)			un	0,04072	14,00	0,57	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta			un	0,0006	179,32	0,11	
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)			h	0,2000	7,81	3,31	
06111 / SINAPI	Servente de obras			h	0,2000	5,92	2,51	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,04072	5,00	0,20	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,00016	300,00	0,05	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,0018	12,54	0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,74	MATERIAL	1,18	CUSTO TOTAL	7,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,01	ENC.(111,9300%)	3,08	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI(22,4700 %)	1,64	8,92
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Remoção de caixão de madeira (aduela)	UNID
03141 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,2000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2000

CÓDIGO	Remoção de fechadura	UNID			
04859 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000025	518,00	0,01
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000025	246,00	0,01
MATERIAL					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,001125	165,00	0,19
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000025	29,90	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01635	4,50	0,07
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02545	14,00	0,36
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00045	13,00	0,01
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00005	37,90	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000575	10,93	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000175	58,32	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00005	15,79	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00005	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00005	22,89	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00015	12,15	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,001125	4,90	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000375	179,32	0,07
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000175	6,35	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,93%)					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2500	7,81	4,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001125	12,54	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Remoção de fechadura						UNID	
04859 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02545	5,00	0,13			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,95	MATERIAL	0,73	CUSTO TOTAL	5,06	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,02	ENC. (111,9300%)	2,19	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI (22,4700 %)	1,14	6,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h		0,2500				
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h		0,2500				

CÓDIGO	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço						UNID
04521 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,35	0,01		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00	1,49		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	179,32	0,54		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50	0,85		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01		
05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,2500	23,22	5,81		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	13,00	0,05		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	209,50	0,08		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,15	0,01		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,93	0,05		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	58,32	0,09		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	15,79	0,01		
MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,92	25,09		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço						UNID	
04521 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,84	MATERIAL	11,91	CUSTO TOTAL	38,37	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	13,25	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI (22,4700 %)	8,62	46,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 05318 / SINAPI	Diluyente aguarras					l	0,2500	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	2,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras					h	2,0000	

CÓDIGO	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017						UNID	
97665 / SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0183	1,14	0,02			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0542	4,66	0,25			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0542	0,78	0,04			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0542	1,14	0,06			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,0359	1,25	0,04			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0542	0,07	0,00			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0183	0,86	0,02			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0359	0,59	0,02			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,01901662	7,89	0,32			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	,03669877	5,92	0,46			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,80	MATERIAL	0,43	CUSTO TOTAL	1,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,28	1,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	UNID
97665 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,0183
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0359

CÓDIGO	Remoção de pia	UNID			
09602 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00069	12,15	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,005175	165,00	0,85
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,005175	4,90	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00207	13,00	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00003	16,50	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00023	15,79	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000015	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000015	27,50	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000105	11,26	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,000105	10,22	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,11707	14,00	1,64
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000015	327,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00092	58,32	0,05
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000075	10,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,10391	4,50	0,47
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00092	6,35	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001725	179,32	0,31
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00006	20,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002645	10,93	0,03
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00006	18,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00003	40,80	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	209,50	0,04
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00003	13,52	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de pia						UNID	
09602 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	5,92	12,55			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1500	7,80	2,48			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,11707	5,00	0,59			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00046	300,00	0,14			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,005175	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,09	MATERIAL	3,49	CUSTO TOTAL	19,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	7,94	SERV. TERCEIRO	0,79	BDI(22,4700 %)	4,34	23,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1500					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1500					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000					

CÓDIGO	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01						UNID
00029 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,35	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	13,00	0,01		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00225	4,90	0,01		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00225	165,00	0,37		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	31,50	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004	58,32	0,02		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04705	4,50	0,21		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00075	179,32	0,13		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	209,50	0,02		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01						UNID	
00029 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,1000	23,22	2,32			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00115	10,93	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	15,79	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,15	0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	14,00	0,71			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,92	6,27			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	5,00	0,25			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00225	12,54	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,96	MATERIAL	3,81	CUSTO TOTAL	10,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	3,31	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI (22,4700 %)	2,34	12,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 05318 / SINAPI	Diluyente aguarras	l	0,1000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000					

CÓDIGO	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)						UNID
07725 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	6,35	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,03764	4,50	0,17		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00032	58,32	0,02		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58	0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	31,50	0,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	179,32	0,11		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)						UNID	
07725 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	12,15	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,93	0,01			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	165,00	0,30			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90	0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	13,00	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	15,79	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00008	209,50	0,02			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,4000	5,92	5,02			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,37	MATERIAL	1,22	CUSTO TOTAL	6,51	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	2,65	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI (22,4700 %)	1,46	7,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,4000					

CÓDIGO	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017						UNID
97644 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3897	4,66	1,82		
43465 / SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1315	0,84	0,11		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3897	0,78	0,30		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3897	1,14	0,44		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3897	0,07	0,03		
43489 / SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,1315	1,17	0,15		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017							UNID
97644 / SINAPI								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,2582	1,25	0,32			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2582	0,59	0,15			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,13442587	7,80	2,22			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	,26394495	5,92	3,31			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,54	MATERIAL	3,30	CUSTO TOTAL	8,84	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	1,99	10,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1315					
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,2582					

CÓDIGO	Remoção de torneira							UNID
03265 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00001	35,73	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045	18,58	0,00			
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00001	19,57	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,001125	4,90	0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00045	13,00	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,001125	165,00	0,19			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015	31,50	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,020655	4,50	0,09			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,35	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000375	179,32	0,07			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02545	14,00	0,36			
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00011	25,50	0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00005	15,79	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	58,32	0,01			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Remoção de torneira						UNID	
03265 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000575	10,93	0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00003	209,50	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00015	12,15	0,00			
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00004	31,36	0,00			
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00004	60,00	0,00			
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00006	44,50	0,00			
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00007	22,80	0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1500	5,92	1,88			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,1000	7,81	1,66			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02545	5,00	0,13			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001125	12,54	0,01			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,67	MATERIAL	0,76	CUSTO TOTAL	4,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	1,87	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI (22,4700 %)	1,00	5,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1500					
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,1000					
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,1000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1500					

CÓDIGO	Remoção de vidro						UNID
00039 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90	0,00		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	13,00	0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	12,15	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de vidro							UNID
00039 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	15,79	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00016	58,32	0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,93	0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00004	209,50	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	165,00	0,15			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	179,32	0,05			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,35	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,50	0,08			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,29			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,00002	31,50	0,00			
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,2000	5,92	2,51			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,18	MATERIAL	0,60	CUSTO TOTAL	3,24	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	1,33	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI (22,4700 %)	0,73	3,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000					

CÓDIGO	Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12							UNID
03747 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000076	246,00	0,02			
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000076	518,00	0,04			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre n°12						UNID	
03747 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00414	179,32	0,74			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,002132	6,35	0,01			
00964 / ORSE	Fio cobre recozido p/ amarracao 6 awg	kg	0,0500	60,00	3,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,237904	4,50	1,07			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000552	15,79	0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,006348	10,93	0,07			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,002132	58,32	0,12			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000152	22,89	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01242	165,00	2,05			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000076	29,90	0,00			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000152	15,15	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	209,50	0,08			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01242	4,90	0,06			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004968	13,00	0,06			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000152	37,90	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001656	12,15	0,02			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,280968	14,00	3,93			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,92	25,09			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,7600	7,81	12,58			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,280968	5,00	1,40			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001104	300,00	0,33			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01242	12,54	0,16			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,78	MATERIAL	11,26	CUSTO TOTAL	50,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,06	ENC.(111,9300%)	19,89	SERV. TERCEIRO	1,89	BDI(22,4700 %)	11,43	62,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00964 / ORSE	Fio cobre recozido p/ amarracao 6 awg						kg	0,0500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12	UNID
03747 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,7600
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,7600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 2,0000

CÓDIGO	Retirada e recolocação de ripa em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID
100390 / SINAPI		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36487 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv	un	,00000557	4.797,40	0,03				
MATERIAL									
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5846	0,78	0,46				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5846	0,07	0,04				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5846	1,14	0,67				
20247 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0300	23,19	0,70				
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5846	4,66	2,72				
04408 / SINAPI	Ripa não aparelhada, *1,5 x 5* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da região - bruta	m	3,3120	2,63	8,71				
43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0576	0,01	0,00				
43459 / SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5270	0,49	0,26				
43483 / SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5270	1,34	0,71				
43488 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0576	0,82	0,05				
MÃO-DE-OBRA (111,93%)									
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2327853	7,81	3,85				
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h	,05858956	7,94	0,99				
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,30160053	5,56	3,55				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,018876	0,82	0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,40	MATERIAL	14,30	CUSTO TOTAL	22,72	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,01	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	5,11	27,83

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Retirada e recolocação de ripa em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte ver tical. af_07/2019	UNID
100390/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 04408 / SINAPI	Ripa nao aparelhada, *1,5 x 5* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regioao - bruta	m 3,3120
M 20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg 0,0300
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h 0,2970
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h 0,2300
O 93281 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	chp 0,0242
O 93282 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi 0,0334

CÓDIGO	Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 40 x 40 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	UNID			
02207/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,00306675	165,00	0,51
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000225	10,80	0,00
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	3,7800	1,39	5,25
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,05121415	4,50	0,23
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00009	40,80	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000045	25,95	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00006945	18,58	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,00306675	4,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012267	13,00	0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00018	18,80	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000463	36,90	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00009	16,50	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00002315	31,50	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000463	209,50	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0693767	14,00	0,97
10731 / SINAPI	Pedra ardósia, cinza, *40 x 40* cm, e= *1 cm	m2	1,0500	42,50	44,63
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00156745	10,93	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005452	58,32	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001363	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004089	12,15	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005452	6,35	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 40 x 40 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive re	UNID
02207 / ORSE	gularização de base	m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00018	20,00	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00009	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000045	327,80	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000315	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000315	11,26	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000045	27,50	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00102225	179,32	0,18
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4500	7,80	7,44
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2315	5,92	2,90
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002726	300,00	0,08
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0693767	5,00	0,35
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00306675	12,54	0,04

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,88	MATERIAL	51,89	CUSTO TOTAL	62,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	5,46	SERV. TERCEIRO	0,47	BDI (22,4700 %)	14,09
							76,79

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 10731 / SINAPI	Pedra ardósia, cinza, *40 x 40* cm, e= *1 cm	m2	1,0500
O 03407 / ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	4,5000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,4500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000

CÓDIGO	Revisão de esquadria de ferro	UNID
01859 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000864	58,32	0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de esquadria de ferro						UNID	
01859 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002484	10,93	0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000216	15,79	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001944	13,00	0,03			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000036	209,50	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000036	36,90	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00486	4,90	0,02			
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,00018	36,90	0,01			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000864	6,35	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,075798	4,50	0,34			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,00018	22,10	0,00			
00148 / ORSE	Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m	un	0,5000	229,00	114,50			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,109944	14,00	1,54			
00580 / ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	m2	0,1800	74,36	13,38			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00162	179,32	0,29			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000648	12,15	0,01			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054	18,58	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000018	31,50	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00486	165,00	0,80			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)	h	0,9000	7,80	14,88			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1800	5,92	2,26			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,109944	5,00	0,55			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000432	300,00	0,13			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00486	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,09	MATERIAL	131,02	CUSTO TOTAL	148,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	9,05	SERV. TERCEIRO	0,74	BDI(22,4700 %)	33,46	182,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00148 / ORSE	Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m					un	0,5000	
M 00580 / ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)					m2	0,1800	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,1800	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de esquadria de ferro	UNID
01859 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10594 / ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h 0,9000
P 06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)	h 0,9000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,1800

CÓDIGO	Revisão de esquadrias de alumínio	UNID			
01841 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0225	165,00	3,71
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5090	14,00	7,13
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0004	22,10	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0075	179,32	1,34
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,4131	4,50	1,86
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0040	6,35	0,03
00508 / ORSE	Cantoneira alumínio anodizado cor fosca, 1 1/2" x 1/8" - 0,625 kg/m	m	0,5000	33,35	16,68
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0004	36,90	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0010	15,79	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0040	58,32	0,23
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0115	10,93	0,13
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0030	12,15	0,04
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	209,50	0,13
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0090	13,00	0,12
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0225	4,90	0,11
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	5,92	37,64
06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)	h	2,0000	7,80	33,06
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5090	5,00	2,55
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0225	12,54	0,28

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de esquadrias de alumínio						UNID	
01841 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0020	300,00	0,60			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	33,36	MATERIAL	31,60	CUSTO TOTAL	105,73	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	37,34	SERV. TERCEIRO	3,43	BDI (22,4700 %)	23,76	129,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00508 / ORSE	Cantoneira alumínio anodizado cor fosca, 1 1/2" x 1/8" - 0,625 kg/m	m	0,5000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000					
O 10594 / ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	2,0000					
P 06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)	h	2,0000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000					

CÓDIGO	Revisão de ponto de água tipo 3						UNID
01205 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00102	60,00	0,06		
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00153	44,50	0,07		
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00102	31,36	0,03		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000566	209,50	0,12		
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,001785	22,80	0,04		
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,002805	25,50	0,07		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000566	36,90	0,02		
03501 / SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para água fria predial	un	0,1000	4,49	0,45		
09869 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, água fria (nbr-5648)	m	3,1960	9,71	31,03		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,012374	10,93	0,14		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,004304	58,32	0,25		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001076	15,79	0,02		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,003228	12,15	0,04		
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,3490	72,41	25,27		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,02421	165,00	3,99		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de ponto de água tipo 3							UNID
01205 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,433073	4,50	1,95			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000849	18,58	0,02			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000283	31,50	0,01			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00807	179,32	1,45			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,004304	6,35	0,03			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,547684	14,00	7,67			
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000255	35,73	0,01			
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000255	19,57	0,01			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,02421	4,90	0,12			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,009684	13,00	0,13			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,5500	7,81	42,21			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,8300	5,92	35,51			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,547684	5,00	2,74			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,02421	12,54	0,30			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,002152	300,00	0,65			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	36,67	MATERIAL	73,00	CUSTO TOTAL	154,41	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	41,05	SERV. TERCEIRO	3,69	BDI (22,4700 %)	34,70	189,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,3490					
M 03501 / SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	0,1000					
M 09869 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	3,1960					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,8300					
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	2,5500					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,8300					
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,5500					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01						UNID	
01682 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0014532	22,80	0,03			
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0022836	25,50	0,06			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000378	36,90	0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0071388	13,00	0,09			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,017847	4,90	0,09			
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002076	19,57	0,00			
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002076	35,73	0,01			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,017847	165,00	2,94			
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0012456	44,50	0,06			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000189	31,50	0,01			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000567	18,58	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3136194	4,50	1,41			
02336 / ORSE	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 100mm	m	1,8000	16,08	28,94			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0031728	6,35	0,02			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,005949	179,32	1,07			
00793 / ORSE	Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm	un	0,6000	32,30	19,38			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4037388	14,00	5,65			
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,1500	72,41	10,86			
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0008304	60,00	0,05			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0023796	12,15	0,03			
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0008304	31,36	0,03			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000378	209,50	0,08			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0091218	10,93	0,10			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0031728	58,32	0,19			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007932	15,79	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	2,0760	7,81	34,36			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,8900	5,92	23,71			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0015864	300,00	0,48			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,017847	12,54	0,22			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4037388	5,00	2,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,40	MATERIAL	71,13	CUSTO TOTAL	131,92	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	30,67	SERV. TERCEIRO	2,72	BDI (22,4700 %)	29,64	161,56	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,1500
M 00793 /ORSE	Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm							un	0,6000
M 02336 /ORSE	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 100mm							m	1,8000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,8900
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	2,0760
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	2,0760
P 06111 /SINAPI	Servente de obras							h	1,8900

CÓDIGO	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar						UNID
03672/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57	0,00		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	35,73	0,00		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	25,50	0,01		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	22,80	0,01		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	44,50	0,01		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	31,50	0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01		
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000	0,22	0,11		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36	0,01		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar						UNID	
03672/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	209,50	0,02			
06145 / SINAPI	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un	1,0000	16,18	16,18			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,32	0,05			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,5000	7,81	8,28			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,92	6,27			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,87	MATERIAL	19,30	CUSTO TOTAL	34,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	7,68	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,4700 %)	7,76	42,30
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000					
M 06145 / SINAPI	Sifão plástico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000					
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5000					
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,5000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000					

CÓDIGO	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar						UNID
00232/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00005	246,00	0,01		
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,00005	518,00	0,03		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar						UNID	
00232 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	13,00	0,04			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00	2,14			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00115	6,35	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1268	4,50	0,57			
04711 / ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un	26,0000	0,85	22,10			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,90	0,03			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00005	29,90	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00675	165,00	1,11			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	179,32	0,40			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	12,15	0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	209,50	0,04			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	15,79	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	10,93	0,04			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado MÃO-DE-OBRA (111,93%)	par	0,00115	58,32	0,07			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,5000	7,81	8,28			
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	1,0000	5,92	12,55			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00675	12,54	0,08			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00	0,76			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,83	MATERIAL	26,58	CUSTO TOTAL	48,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,04	ENC.(111,9300%)	11,00	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI(22,4700 %)	10,89	59,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 04711 / ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)						un	26,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	UNID
00232 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,5000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	UNID			
00478 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45
09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	8,87	8,87
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	22,89	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	31,50	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50	0,22
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,79	0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	46,30	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,15	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00045	58,32	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,93	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00006	209,50	0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	37,00	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,00006	141,00	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	179,32	0,16
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,92	3,76
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	7,89	5,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc						UNID	
00478 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,15	MATERIAL	10,65	CUSTO TOTAL	19,84	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	4,63	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (22,4700 %)	4,46	24,30
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3000					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3000					

CÓDIGO	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc						UNID
08818 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	22,89	0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,15	0,00		
09097 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,0000	13,80	13,80		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	31,50	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50	0,22		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	179,32	0,16		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	46,30	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc							UNID
08818 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	141,00	0,01			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	37,00	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00006	209,50	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,93	0,02			
12893 / SINAPI	Bota de seguranc a com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00045	58,32	0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,79	0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	7,89	5,02			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,92	3,76			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,15	MATERIAL	15,58	CUSTO TOTAL	24,77	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	4,63	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (22,4700 %)	5,57	30,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 09097 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3000					
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3000					

CÓDIGO	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A							UNID
04279 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,11165	4,50	0,50			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00014	209,50	0,03			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A						UNID	
04279 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00084	12,15	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00028	15,79	0,00			
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000	1,92	1,92			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00007	37,00	0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00014	141,00	0,02			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00014	36,90	0,01			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00014	46,30	0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00252	13,00	0,03			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,90	0,03			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00014	22,89	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	165,00	1,04			
09106 / ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un	1,0000	9,00	9,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00007	31,50	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00021	18,58	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00105	58,32	0,06			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00112	6,35	0,01			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021	179,32	0,38			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,14252	14,00	2,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00322	10,93	0,04			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,7000	5,92	8,78			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,7000	7,89	11,70			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54	0,08			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00056	300,00	0,17			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,14252	5,00	0,71			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,66	MATERIAL	15,09	CUSTO TOTAL	36,53	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	10,82	SERV. TERCEIRO	0,96	BDI(22,4700 %)	8,21	44,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 09106 / ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A					Un	1,0000	
M 01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado					un	1,0000	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	UNID
04279 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,7000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,7000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,7000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,7000

CÓDIGO	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	UNID			
04273 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000544	58,32	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001564	10,93	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000136	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000408	12,15	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000544	6,35	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001224	13,00	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000102	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000034	31,50	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,05423	4,50	0,24
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00306	165,00	0,50
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,3000	0,22	0,07
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000034	35,73	0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000034	19,57	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00306	4,90	0,02
03351 / ORSE	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	Un	1,0000	364,78	364,78
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00102	179,32	0,18
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000068	36,90	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000374	25,50	0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000238	22,80	0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000204	44,50	0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000136	60,00	0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000136	31,36	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,069224	14,00	0,97

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar							UNID
04273 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,000068	209,50	0,01			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3400	5,92	4,27			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,3400	7,81	5,63			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00306	12,54	0,04			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000272	300,00	0,08			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,069224	5,00	0,35			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,67	MATERIAL	366,89	CUSTO TOTAL	377,26	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	5,23	SERV. TERCEIRO	0,47	BDI (22,4700 %)	84,77	462,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,3000					
M 03351 / ORSE	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	Un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3400					
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,3400					
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,3400					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3400					

CÓDIGO	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar							UNID
03686 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,32	0,05			
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	25,50	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	UNID
03686 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001	209,50	0,02
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	31,36	0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	44,50	0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	22,80	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000	0,22	0,11
02257 / ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	1,0000	94,45	94,45
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	31,50	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	35,73	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,5000	7,81	8,28
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,92	6,27
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	6,87	MATERIAL	97,57	CUSTO TOTAL	112,81	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	7,68	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(22,4700 %)	25,35
							138,16

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000
M 02257 / ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	UNID
03686 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,5000

CÓDIGO	Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	UNID			
03532 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000025	246,00	0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000025	518,00	0,01
MATERIAL					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00225	4,90	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00005	209,50	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00005	22,89	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	13,00	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	36,90	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00005	37,90	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00005	15,15	0,00
11581 / SINAPI	Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr	m	1,0000	22,50	22,50
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00115	10,93	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000375	58,32	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,15	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	14,00	0,71
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00075	179,32	0,13
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000375	6,35	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00225	165,00	0,37
01992 / ORSE	Roldana para porta correr (inferior)	un	2,0000	5,82	11,64
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,039875	4,50	0,18
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	31,50	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000025	29,90	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,93%)					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas						UNID	
03532 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2500	5,92	3,14			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2500	7,81	4,14			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00225	12,54	0,03			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	5,00	0,25			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,43	MATERIAL	35,59	CUSTO TOTAL	43,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,02	ENC.(111,9300%)	3,85	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI(22,4700 %)	9,71	52,94
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01992 / ORSE	Roldana para porta correr (inferior)	un	2,0000					
M 11581 / SINAPI	Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr	m	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2500					
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,2500					
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2500					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2500					

CÓDIGO	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas						UNID
03533 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000025	246,00	0,01		
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000025	518,00	0,01		
MATERIAL							
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000375	6,35	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58	0,00		
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00005	15,15	0,00		
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000025	29,90	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00225	165,00	0,37		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	31,50	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	UNID
03533 / ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00005	22,89	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,039875	4,50	0,18
02277 / ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	m	1,0000	42,51	42,51
01993 / ORSE	Roldana para porta correr (superior)	un	2,0000	39,07	78,14
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00075	179,32	0,13
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	14,00	0,71
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	13,00	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000375	58,32	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	36,90	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00005	37,90	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00005	209,50	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00115	10,93	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00225	4,90	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,15	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2500	5,92	3,14
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2500	7,81	4,14
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00225	12,54	0,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	5,00	0,25

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,43	MATERIAL	122,10	CUSTO TOTAL	129,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,02	ENC.(111,9300%)	3,85	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI(22,4700 %)	29,15	158,89

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01993 / ORSE	Roldana para porta correr (superior)	un	2,0000
M 02277 / ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	m	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2500
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,2500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2500

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	UNID
03533 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2500

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	UNID
07167 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	,00002676	518,00	0,01
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	,00002676	246,00	0,01
MATERIAL					
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	,00059318	209,50	0,12
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00000112	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00000224	20,00	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0142428	101,30	1,44
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0162	100,00	1,62
01030 / SINAPI	Caixa de descarga de plástico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa, engate	un	1,0000	45,00	45,00
01379 / SINAPI	Cimento Portland composto cp ii-32	kg	11,3538	0,80	9,08
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsão em água	l	0,002808	7,64	0,02
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00092	31,36	0,03
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,248976	5,81	1,45
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0097812	127,59	1,25
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0032604	126,92	0,41
05067 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,05616	22,32	1,25
06138 / SINAPI	Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário	un	1,0000	9,13	9,13
06140 / SINAPI	Bolsa de ligação em pvc flexível para vaso sanitário 1.1/2 " (40 mm)	un	1,0000	3,91	3,91
06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	4,84	4,84
10420 / SINAPI	Bacia sanitária (vaso) convencional, de louca branca, sifão aparente, saída vertical (sem assento)	un	1,0000	204,00	204,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,01274673	10,93	0,14
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00440686	58,32	0,26
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00000056	25,95	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,02493931	4,90	0,12
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00023	19,57	0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00023	35,73	0,01
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00000056	36,90	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento to plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	UNID			
07167/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00000056	22,10	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00005353	22,89	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00059318	36,90	0,02
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00000112	16,50	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00092	60,00	0,06
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00000056	27,50	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00005353	37,90	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00000393	11,26	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00000393	10,22	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00000056	327,80	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00253	25,50	0,06
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00161	22,80	0,04
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00138	44,50	0,06
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00997569	13,00	0,13
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,061776	9,25	0,57
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00088978	18,58	0,02
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00000224	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000028	10,80	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4475743	4,50	2,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00440686	6,35	0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00029658	31,50	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00831309	179,32	1,49
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	26,55	26,55
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,069264	42,56	2,95
00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000	25,00	25,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,56418289	14,00	7,90
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00110839	15,79	0,02
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,02808	22,00	0,62
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00002676	29,90	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0033252	12,15	0,04
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,02493931	165,00	4,12
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00005353	15,15	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00000112	40,80	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03						UNID	
07167 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
06653 / ORSE	Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou similar MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	1,0000	8,23	8,23			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,002808	7,80	0,05			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,005616	7,80	0,09			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,267696	7,81	4,43			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,965952	5,92	37,21			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	2,3000	7,81	38,07			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,56418289	5,00	2,82			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0022168	300,00	0,67			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,02493931	12,54	0,31			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	37,67	MATERIAL	364,01	CUSTO TOTAL	447,68	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,02	ENC. (111,9300%)	42,18	SERV. TERCEIRO	3,80	BDI (22,4700 %)	100,59	548,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000					
M 06140 / SINAPI	Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 1.1/2 " (40 mm)	un	1,0000					
M 06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000					
M 10420 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente, saida vertical (sem assento)	un	1,0000					
M 00230 / ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000					
M 00669 / ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000					
M 06653 / ORSE	Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ou similar	un	1,0000					
M 01030 / SINAPI	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	1,0000					
O 00085 / ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	0,1872					
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0156					
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3	0,0150					
O 02477 / ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	1,5000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000					
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	2,0000					
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento to plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	UNID
07167/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 2,0000

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	UNID
02085/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00161	22,80	0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,46828	14,00	6,56
00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000	25,00	25,00
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	26,55	26,55
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0069	179,32	1,24
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00368	6,35	0,02
02306 /ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	1,0000	27,00	27,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,36685	4,50	1,65
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00046	36,90	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00069	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00023	31,50	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0207	165,00	3,42
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00023	35,73	0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00023	19,57	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0207	4,90	0,10
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00828	13,00	0,11
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00253	25,50	0,06
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00138	44,50	0,06
06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	9,13	9,13
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00092	15,79	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00368	58,32	0,21
10420 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente, saida vertical (sem assento)	un	1,0000	204,00	204,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01058	10,93	0,12
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	4,84	4,84
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00276	12,15	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00046	209,50	0,10
01030 /SINAPI	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	1,0000	45,00	45,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	UNID
02085/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00092	31,36	0,03
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00092	60,00	0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,3000	5,92	28,86
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,3000	7,81	38,07
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0207	12,54	0,26
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00184	300,00	0,55
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,46828	5,00	2,34

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	31,58	MATERIAL	355,39	CUSTO TOTAL	425,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	35,35	SERV. TERCEIRO	3,15	BDI (22,4700 %)	95,60
							521,07

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000
M 00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000
M 02306 /ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	1,0000
M 01030 / SINAPI	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	1,0000
M 06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000
M 06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000
M 10420 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente, saida vertical (sem assento)	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,3000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	2,3000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,3000

CÓDIGO	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	UNID
01883/ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
--------	-----------------------	----	-----	------------	-------------

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021						UNID	
01883 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02425 / ORSE	Vidro fantasia canelado 4mm	m2	1,0000	149,99	149,99			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	149,99	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	149,99	BDI (22,4700 %)	33,70	183,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
S 02425 / ORSE	Vidro fantasia canelado 4mm	m2	1,0000					

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1						UNID
00140 / ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000368	10,93	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000128	58,32	0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000032	15,79	0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000096	12,15	0,00		
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,35	0,14		
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	22,00	0,44		
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	un	0,4000	0,22	0,09		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000016	209,50	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,000072	165,00	0,12		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000016	36,90	0,00		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000288	13,00	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,000072	4,90	0,00		
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000016	36,90	0,00		
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000016	22,10	0,00		
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	9,99	9,99		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000008	31,50	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000024	18,58	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01276	4,50	0,06		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000128	6,35	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1						UNID	
00140 / ORSE							kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00024	179,32	0,04			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,016288	14,00	0,23			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0800	7,80	1,32			
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,0800	5,92	1,00			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00072	12,54	0,01			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000064	300,00	0,02			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,016288	5,00	0,08			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,09	MATERIAL	11,12	CUSTO TOTAL	13,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	1,23	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI (22,4700 %)	3,04	16,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000					
M 39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000					
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200					
M 00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0800					
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,0800					
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0800					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0800					

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1						UNID
00141 / ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,014252	14,00	0,20		
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000	9,45	9,45		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000322	10,93	0,00		
	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000112	58,32	0,01		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ es - R1						UNID	
00141/ORSE							kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 / SINAPI								
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00021	179,32	0,04			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000028	15,79	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000084	12,15	0,00			
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,4000	0,22	0,09			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000014	36,90	0,00			
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	22,00	0,44			
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,35	0,14			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000014	22,10	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,000014	209,50	0,00			
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000014	36,90	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,000063	4,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000252	13,00	0,00			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000112	6,35	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,000063	165,00	0,10			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000007	31,50	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000021	18,58	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,011165	4,50	0,05			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0700	5,92	0,88			
00378 / SINAPI	Armador (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,0700	7,80	1,16			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,014252	5,00	0,07			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000063	12,54	0,01			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000056	300,00	0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,96	MATERIAL	10,52	CUSTO TOTAL	12,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	1,08	SERV. TERCEIRO	0,10	BDI(22,4700 %)	2,84	15,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,4000					
M 39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ es - R1	UNID
00141 / ORSE		kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0200
M 00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0700
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 0,0700
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 0,0700
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,0700

CÓDIGO	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	UNID
88239 / SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,34	1,34		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14		
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,49	0,49		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07		
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)						
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	1,01549	5,56	11,97		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						11,96	
EQUIPAMENTO						0,00	
MÃO DE OBRA						11,96	
ENC. (111,9300%)						0,00	
MATERIAL						8,48	
SERV. TERCEIRO						0,00	
CUSTO TOTAL						20,44	
BDI (22,4700 %)						4,59	
PREÇO TOTAL							25,03

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				
O 95309 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	UNID
88239 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares	UNID
88243 / SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	1,25	1,25			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,59	0,59			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	1,01211	5,92	12,70			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,69	MATERIAL	8,49	CUSTO TOTAL	21,18	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	4,76	25,94

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000				
O 95313 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	h	1,0000				
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	1,0000				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Argamassa cal e areia traço 1:2 - Confeção mecânica e transporte						UNID	
12356 / ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,93	0,10			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	15,79	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,15	0,03			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	209,50	0,17			
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	365,0000	1,00	365,00			
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1000	100,00	110,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	58,32	0,19			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	179,32	1,08			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,92	50,19			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,68	MATERIAL	487,20	CUSTO TOTAL	540,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	26,51	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(22,4700 %)	121,37	661,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1000					
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	365,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte						UNID	
01903/ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,15	0,03			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	15,79	0,01			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	179,32	1,08			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	58,32	0,19			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,93	0,10			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	209,50	0,17			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,80	361,76			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,92	50,19			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,68	MATERIAL	481,96	CUSTO TOTAL	534,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	26,51	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(22,4700 %)	120,19	655,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800					
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID						
01906 / ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,93	0,10			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	58,32	0,19			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	15,79	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,15	0,03			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,80	240,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	179,32	1,08			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	209,50	0,17			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,92	50,19			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,68	MATERIAL	360,20	CUSTO TOTAL	413,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	26,51	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(22,4700 %)	92,83	505,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800					
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID
03308/ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,93	0,10
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000	0,80	145,60
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	209,50	0,17
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,15	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	58,32	0,19
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	15,79	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000	1,00	182,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2160	101,30	123,18
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	165,00	2,97
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	179,32	1,08
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	5,92	50,19
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	23,68	MATERIAL	462,98	CUSTO TOTAL	515,92	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	26,51	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI(22,4700 %)	115,93
							631,85

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID
03308 / ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	UNID
03407 / ORSE		kg

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
CÓDIGO	MATERIAL				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000014	36,90	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000056	58,32	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000161	10,93	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000014	209,50	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000014	15,79	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000126	13,00	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0000315	4,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0000315	165,00	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000007	31,50	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0006587	4,50	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007126	14,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000105	179,32	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000056	6,35	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000042	12,15	0,00
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	0,8400	1,39	1,17
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10" MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,0000021	18,58	0,00
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,0070	5,92	0,09
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0007126	5,00	0,00
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000028	300,00	0,00
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000315	12,54	0,00

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,04	MATERIAL	1,19	CUSTO TOTAL	1,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
----------	--------------------------------------	----	-----

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	UNID
03407 / ORSE		kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg 0,8400
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0070
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,0070

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	UNID							
87298 / SINAPI		m3							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	,00038856	6.164,78	2,40				
MATERIAL									
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2700	100,00	127,00				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,4200	0,82	3,62				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	573,6100	0,80	458,89				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4200	4,66	20,60				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4200	0,78	3,45				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4200	1,14	5,04				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4200	0,07	0,31				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	h	4,4200	0,01	0,04				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	4,4585424	7,47	70,58				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,2875	0,82	1,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	70,53	MATERIAL	618,95	CUSTO TOTAL	692,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		2,33	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	155,69	848,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2700						
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	573,6100						
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	4,4200						
O 88830 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp	1,0300						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	UNID
87298 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88831 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi 3,3900

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	UNID
88629 / SINAPI		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700	0,78	6,68			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700	1,14	9,77			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700	4,66	39,94			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0700	100,00	107,00			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,5700	0,07	0,60			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,5700	0,59	5,06			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	8,5700	1,25	10,71			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	482,9600	0,80	386,37			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	8,7606825	5,92	109,91			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	109,77	MATERIAL	566,13	CUSTO TOTAL	675,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	151,87	827,77

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0700		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	482,9600		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	8,5700		

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedaçã	UNID			
87296 / SINAPI	o, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot encia 4cv, excluso carregador	un	,00027876	25.077,07	6,99

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019						UNID	
87296/SINAPI							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	0,78	3,07			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,7600	1,25	0,95			
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700	0,82	2,60			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600	0,59	0,45			
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700	0,01	0,03			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	0,07	0,28			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	1,14	4,48			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2100	100,00	121,00			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	4,66	18,31			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	135,8900	0,80	108,71			
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas MÃO-DE-OBRA (111,93%)	kg	181,1900	1,00	181,19			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,77691	5,92	9,75			
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	3,1976424	7,47	50,62			
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,8500	0,82	1,52			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	60,32	MATERIAL	441,07	CUSTO TOTAL	509,85	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	6,95	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	114,56	624,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2100					
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	181,1900					
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	135,8900					
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,7600					
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	3,1700					
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chp	0,7400					
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chi	2,4300					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água						UNID	
00077 / ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	165,00	2,23			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	13,00	0,07			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02			
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2000	100,00	120,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	209,50	0,13			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,35	0,02			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	179,32	0,81			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,93	0,08			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	58,32	0,14			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	15,79	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	12,15	0,02			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	5,92	37,64			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,76	MATERIAL	129,18	CUSTO TOTAL	168,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	19,88	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI(22,4700 %)	37,95	206,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	3,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	3,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							UNID	
88247 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66		4,66			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78		0,78			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,14		1,14			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,86		0,86			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14		1,14			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07		0,07			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	1,03916	5,62			12,38		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,37	MATERIAL	8,65	CUSTO TOTAL	21,02	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	4,72	25,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95316 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID
88248 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78		0,78		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66		4,66		
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,01		1,01		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14		1,14		
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,32		0,32		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID	
88248 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	h	1,0000	0,07	0,07				
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,01887	5,56	12,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,00	MATERIAL	7,98	CUSTO TOTAL	19,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	4,49	24,47	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000						
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000						
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000						
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000						
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000						
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000						
O 95317 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	1,0000						
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,0000						

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar							UNID
01770 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000028	518,00	0,01			
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000028	246,00	0,01			
MATERIAL								
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012996	179,32	0,23			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00066512	6,35	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,06488224	4,50	0,29			
00487 / ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	1,1000	45,35	49,89			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	10,80	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00199272	10,93	0,02			
	Colher de pedreiro	un	0,00012	18,80	0,00			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	UNID			
01770 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04722 / ORSE					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00066512	58,32	0,04
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00008592	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00002864	31,50	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000006	40,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0038988	165,00	0,64
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000028	29,90	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00051984	12,15	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	,00005728	209,50	0,01
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040	20,95	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	,00017328	15,79	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,08819952	14,00	1,23
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00005728	36,90	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000056	22,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000056	15,15	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0038988	4,90	0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000006	13,52	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00155952	13,00	0,02
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000012	20,00	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,72352	0,80	0,58
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,001728	100,00	0,17
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000006	16,50	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000003	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000003	27,50	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000056	37,90	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000021	11,26	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000021	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000003	327,80	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2864	5,92	3,59
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	7,80	4,96
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2800	7,81	4,63
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar						UNID	
01770 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,08819952	5,00	0,44			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0038988	12,54	0,05			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00034656	300,00	0,10			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,23	MATERIAL	53,24	CUSTO TOTAL	67,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,02	ENC. (111,9300%)	6,95	SERV. TERCEIRO	0,59	BDI (22,4700 %)	15,06	82,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00487 / ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	1,1000					
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0040					
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0016					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2800					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3000					
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,2800					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2800					
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,2800					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000					

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar						UNID
01769 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00014	518,00	0,07		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	246,00	0,03		
MATERIAL							
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00998752	10,93	0,11		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00028848	36,90	0,01		
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	20,95	0,42		
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	16,50	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00333392	58,32	0,19		
	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00086848	15,79	0,01		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	UNID			
01769 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,011448	100,00	1,14
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,79332	0,80	3,83
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00015	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	27,50	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	37,90	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00105	11,26	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00105	10,22	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00015	327,80	0,05
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	20,00	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	,00028848	209,50	0,06
12895 / SINAPI	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00260544	12,15	0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0195408	165,00	3,22
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00075	10,80	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,32538984	4,50	1,46
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00333392	6,35	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0065136	179,32	1,17
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,44205632	14,00	6,19
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00014424	31,50	0,00
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	260,00	260,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	40,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00043272	18,58	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00781632	13,00	0,10
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0195408	4,90	0,10
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00028	22,89	0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00028	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00014	29,90	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,4424	5,92	18,10
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	7,80	24,80
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,4000	7,81	23,17

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar						UNID	
01769 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,44205632	5,00	2,21			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0195408	12,54	0,25			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00173696	300,00	0,52			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	31,17	MATERIAL	278,20	CUSTO TOTAL	347,35	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,10	ENC. (111,9300%)	34,90	SERV. TERCEIRO	2,98	BDI (22,4700 %)	78,05	425,40
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000					
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200					
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0106					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,4000					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,5000					
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,4000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,4000					
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,4000					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000					

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014						UNID	
88831 / SINAPI							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0000716	6.164,78	0,44			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,43	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,10	0,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000					
O 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch	UNID
88831/SINAPI	i diurno. af_10/2014	chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch	UNID
88830/SINAPI	p diurno. af_10/2014	chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0001416	6.164,78	0,87			
02705 / SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,2500	0,82	1,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,86	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,42	2,30

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000
O 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000
O 88828 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000
O 88829 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de	UNID
88826/SINAPI	preciação. af_10/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,000064	6.164,78	0,39			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,39	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,39	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,09	0,48

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem	un	0,000064

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju							UNID	
88827 / SINAPI	ros. af_10/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0000076	6.164,78	0,05				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,04	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,01	0,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, ser							un	0,0000076

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma							UNID	
88828 / SINAPI	nutenção. af_10/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,000007	6.164,78	0,43				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,43	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,10	0,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, ser							un	0,000007

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma							UNID	
88829 / SINAPI	teriais na operação. af_10/2014							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,2500	0,82	1,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,02	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,23	1,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma	UNID
88829 / SINAPI	teriais na operação. af_10/2014	h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh 1,2500

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID
89226 / SINAPI	i diurno. af_11/2014	chi

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,0000716	25.077,07	1,80			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,79	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,40	2,19

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID
89225 / SINAPI	p diurno. af_11/2014	chp

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,0001416	25.077,07	3,55			
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,5000	0,82	2,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,59	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3,54	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	1,26	6,85

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000
O 89223 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID
89225/SINAPI	p diurno. af_11/2014	chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 89224 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de	UNID
89221/SINAPI	preciação. af_11/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,000064	25.077,07	1,60			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,60	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,36	1,96

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclus	un	0,000064

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju	UNID
89222/SINAPI	ros. af_11/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,0000076	25.077,07	0,19			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,19	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,04	0,23

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclus	un	0,0000076

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma	UNID
89223/SINAPI	nutenção. af_11/2014	h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_11/2014						UNID	
89223/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,00007	25.077,07	1,76			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,75	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,39	2,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclus	un	0,00007					

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_11/2014						UNID	
89224/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,5000	0,82	2,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,46	2,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,5000					

CÓDIGO	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares						UNID
88261/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,34	1,34		
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,49	0,49		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares						UNID	
88261 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	1,01549	7,44	16,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,00	MATERIAL	8,48	CUSTO TOTAL	24,48	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	5,50	29,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
O 95329 / SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista	h	1,0000					
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	1,0000					

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares						UNID	
88262 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,34	1,34			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,49	0,49			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,01211	7,81	16,75			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,75	MATERIAL	8,48	CUSTO TOTAL	25,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	5,67	30,90

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares		UNID
88262 / SINAPI			h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95330 / SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021					UNID		
102486 / SINAPI						m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,2383	0,07	0,44			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8348	100,00	83,48			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,2383	4,66	29,07			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,2383	0,78	4,87			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,2383	1,14	7,11			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	283,3092	0,80	226,65			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2383	0,59	3,68			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	6,2383	1,25	7,80			
04734 / SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,5946	417,22	248,08			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	,37710217	5,92	80,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	79,90	MATERIAL	611,16	CUSTO TOTAL	691,06	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	155,28	846,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021	UNID
102486 / SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,8348
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 283,3092
M 04734 / SINAPI	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3 0,5946
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 6,2383

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID			
00124 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	165,00	4,46
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	31,50	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	126,92	26,53
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430	101,30	95,53
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,80	204,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0012	209,50	0,25
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	127,59	80,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,93	0,15
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	58,32	0,28
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	15,79	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	12,15	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	13,00	0,14
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,35	0,03
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	179,32	1,61
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	5,92	75,28
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						UNID	
00124 / ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	35,52	MATERIAL	424,35	CUSTO TOTAL	503,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	39,76	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI (22,4700 %)	113,19	616,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3					0,9430	
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg					255,0000	
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3					0,6270	
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3					0,2090	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h					6,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h					6,0000	

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado						UNID
00126 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	518,00	0,02		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01		
MATERIAL							
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	27,50	0,00		
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00		
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,90	0,19		
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,50	0,00		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	36,90	0,06		
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	126,92	26,53		
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01		
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00		
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado			UNID	
00126 / ORSE				m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	20,00	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130	101,30	92,49
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,80	234,40
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,001524	209,50	0,32
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	127,59	80,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	13,00	0,20
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	22,10	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	165,00	6,33
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	31,50	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	10,93	0,21
04174 / ORSE	Desempeneadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	6,35	0,04
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	179,32	2,29
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	12,15	0,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	15,79	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	58,32	0,40
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	36,90	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	7,80	2,98
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	7,6200	5,92	95,60
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,80	5,95
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	7,81	5,96
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00	1,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado						UNID
00126 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00	4,34		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54	0,48		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	52,13	MATERIAL	459,25	CUSTO TOTAL	575,61	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. (111,9300%)	58,36	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI (22,4700 %)	129,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
O 00125 / ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3		1,0000			
O 07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3		1,0000			

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID
00125 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,80	234,40		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	13,00	0,14		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	165,00	4,46		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0012	209,50	0,25		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	31,50	0,02		
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	127,59	80,00		
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130	101,30	92,49		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,35	0,03		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	179,32	1,61		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55		
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	126,92	26,53		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,93	0,15		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	58,32	0,28		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	15,79	0,02		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID	
00125 / ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,0036	12,15	0,04			
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	6,0000	5,92	75,28			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	35,52	MATERIAL	451,71	CUSTO TOTAL	531,10	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	39,76	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI (22,4700 %)	119,34	650,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130					
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000					
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270					
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	6,0000					

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
03346 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000036	518,00	0,02		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01		
MATERIAL							
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198	58,32	0,12		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000324	209,50	0,07		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	12,15	0,02		
34494 / SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, excluído serviço de bombeamento (nº 8953)	m3	1,0000	472,79	472,79		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID			
03346 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,93	0,06
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	1,0000	45,75	45,75
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	15,79	0,01
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	31,50	0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	165,00	1,87
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,35	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,50	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	13,00	0,06
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	36,90	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	22,10	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	20,00	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	27,50	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	179,32	0,68
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	7,81	5,96
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,92	20,32

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID			
03346 / ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3600	7,80	5,95	
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	0,1800	7,80	2,98	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,001008	300,00	0,30	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,256536	5,00	1,28	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,01134	12,54	0,14	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	16,61	MATERIAL	526,08	CUSTO TOTAL	563,04	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.(111,9300%)	18,60	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI(22,4700 %)	126,52	689,56		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M 34494 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea						m3	1,0000		
M 44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3						m3	1,0000		
O 00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar						m3	1,0000		

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista						UNID			
95309 / SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)					h	0,01549	5,56	0,18	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,18	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,18	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,04	0,22		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)						h	0,01549		

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista						UNID
95313 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista						UNID			
95313/SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	0,01211	5,92	0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,15	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,03	0,18		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)						h	0,01211		

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista						UNID			
95316/SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,03916	5,62	0,47	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,46	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,10	0,56		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,03916		

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista						UNID			
95317/SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,01887	5,56	0,22	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,22	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,22	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,05	0,27		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,01887		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	UNID
95317 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista	UNID
95329 / SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	0,01549	7,44	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,24	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,24	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)		0,05	0,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)							h	0,01549

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	UNID
95330 / SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)					h	0,01211	7,81	0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,20	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,20	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)		0,04	0,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)							h	0,01211

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	UNID
95332 / SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,03916	7,89	0,65
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,65	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,65	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,15	0,80	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,03916

CÓDIGO	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID			
95335 / SINAPI								h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,01887	7,81	0,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,31	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,31	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,07	0,38			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,01887		

CÓDIGO	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista							UNID			
100298 / SINAPI								h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)						h	0,02902	6,06	0,37	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,37	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,37	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,08	0,45			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
P 34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)							h	0,02902		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista						UNID			
95389 / SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador					h	0,00872	7,47	0,14	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,13	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)		0,03	0,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador						h	0,00872		

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista						UNID			
95358 / SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro					h	0,01718	7,94	0,29	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,28	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,28	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)		0,06	0,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro						h	0,01718		

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de martelete ou marteleiteiro (encargos complementares) - horista						UNID			
95361 / SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04257 / SINAPI	Operador de martelete ou marteleiteiro					h	0,00872	7,94	0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)		0,03	0,17	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
P 04257 / SINAPI	Operador de martelete ou marteleiteiro						h	0,00872		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de martelete ou marteleiteiro (encargos complementares) - horista	UNID
95361 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	UNID
95371 / SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,02225	7,80	0,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,36	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)		0,08	0,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,02225

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	UNID
95378 / SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras					h	0,02225	5,92	0,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,27	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,27	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)		0,06	0,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,02225

CÓDIGO	Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista	UNID
95387 / SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)					h	0,01549	5,93	0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,19	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,19	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,04	0,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)							h	0,01549

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos					UNID
08957 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00005	246,00	0,01	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00005	518,00	0,03	
MATERIAL						
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00075	58,32	0,04	
09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	1,0000	13,73	13,73	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15	0,00	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00005	29,90	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	31,50	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	209,50	0,02	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00075	6,35	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,93%)						

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos						UNID	
08957 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000	5,92	6,27			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,5000	7,81	8,28			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,87	MATERIAL	16,67	CUSTO TOTAL	31,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,04	ENC.(111,9300%)	7,68	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(22,4700 %)	7,18	39,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos						un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,5000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,5000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)						h	0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	0,5000

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares						UNID	
88264 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,86	0,86			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,14	1,14			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,03916	7,89	17,38			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,37	MATERIAL	8,65	CUSTO TOTAL	26,02	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	5,85	31,87

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares		UNID
88264 / SINAPI			h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95332 / SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		UNID					
88267 / SINAPI			h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,01	1,01			
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,32	0,32			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,01887	7,81	16,86			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,86	MATERIAL	7,98	CUSTO TOTAL	24,84	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	5,58	30,42
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID
88267 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95335 / SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID			
10555 / ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	22,10	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002	36,90	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,32	0,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,88	CUSTO TOTAL	3,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(22,4700 %)	0,80
							4,37

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID
10555 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 10585 / ORSE	Arco de serra	un 0,0002
M 10586 / ORSE	Torquesa	un 0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID			
10551 / ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
MATERIAL					
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,35	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro						UNID	
10551 / ORSE							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	58,32	0,04			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,86	CUSTO TOTAL	3,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,4700 %)	0,81	4,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional						un	0,0001
E 11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil						un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado						par	0,0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,0045
M 11244 / ORSE	Martelo com unha						un	0,0002
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0007
M 02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0654
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm						un	0,0001

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0002
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID						
10552 / ORSE		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	46,30	0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,0002	141,00	0,03			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	37,00	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	58,32	0,04			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,90	CUSTO TOTAL	3,59	PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,4700 %)	0,81	4,40

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M 11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002
M 11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554 /ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,32	0,05
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00
	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador						UNID	
10554 /ORSE							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10492 /ORSE								
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	44,50	0,03			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	31,36	0,01			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02			
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	35,73	0,00			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	22,80	0,02			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	25,50	0,03			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,98	CUSTO TOTAL	3,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(22,4700 %)	0,82	4,49
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018	
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015	
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0008	
M 02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0654	
M 10592 /ORSE	Lima chata 12"					un	0,0001	
M 10593 /ORSE	Praio simples 30cm					un	0,0001	
M 10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0045	
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0018	
M 11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"					un	0,0011	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,0007
M 11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,0006
M 11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,0004
M 11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID			
10550 / ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	16,50	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,26	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro						UNID	
10550 / ORSE							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	20,00	0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,32	0,05			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,96	CUSTO TOTAL	3,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(22,4700 %)	0,82	4,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN						QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un						0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un						0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr						0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un						0,0654
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un						0,0005
M 04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un						0,0004
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un						0,0002
M 10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un						0,0002
M 10790 / ORSE	Prumo de face	un						0,0001
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha	un						0,0001
M 11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un						0,0007
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un						0,0007
M 11247 / ORSE	Serra mármore	un						0,0001
M 11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un						0,0002

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID			
10553 / ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,32	0,05
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004	18,50	0,01
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	17,50	0,04
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	11,98	0,05
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	26,90	0,12
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor						UNID	
10553 / ORSE							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,13	CUSTO TOTAL	3,82	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(22,4700 %)	0,86	4,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015					
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654					
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005					
M 04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004					
M 10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045					
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045					
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018					
M 11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023					
M 11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045					
M 11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0001					
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008					
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002					
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006					
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045					
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004					
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID
10553 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	UNID
10594 / ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	22,10	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002	36,90	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,32	0,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,88	CUSTO TOTAL	3,57	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(22,4700 %)	0,80	4,37

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	UNID
10594 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10585 / ORSE	Arco de serra	un 0,0002
M 10586 / ORSE	Torquesa	un 0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID			
10549 / ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,32	0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	209,50	0,04
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente							UNID
10549 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,06	CUSTO TOTAL	3,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI(22,4700 %)	0,84	4,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015					
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941					
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003					
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001					
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045					
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045					
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018					
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002					
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002					
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008					
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002					
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006					
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018					
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004					
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID			
10603/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,15	0,01
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002	362,00	0,07
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0002	70,40	0,01
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002	113,70	0,02
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	38,75	0,01
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	91,42	0,02
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50	0,01
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	279,89	0,22
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	63,97	0,01
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	498,61	0,05
11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	115,50	0,02
11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	900,00	0,09
11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	381,42	0,11
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,93	0,03
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,79	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	58,32	0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	179,32	0,27
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	17,95	0,01
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	29,53	0,01
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	30,11	0,00
11272 / ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0001	105,74	0,01
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	209,42	0,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador						UNID	
10603 / ORSE							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,58	CUSTO TOTAL	4,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,4700 %)	0,96	5,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm						un	0,0003
M 11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer						un	0,0001
M 11272 / ORSE	Alicate Climpador (cripador)						un	0,0001
M 11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack						un	0,0002
M 11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools						un	0,0003
M 11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"						un	0,0002
M 11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforç						un	0,0002
M 11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore						un	0,0002
M 11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"						un	0,0002
M 11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar						un	0,0002
M 11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite						un	0,0002
M 11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm						un	0,0008
M 11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker						un	0,0002
M 11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"						un	0,0001
M 11284 / ORSE	Cavalete de ferro nº 1						un	0,0002
M 11285 / ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED						un	0,0001
M 11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite						un	0,0003
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado						par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0006
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,0654

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID
10603 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	UNID			
02498 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0081	13,00	0,11
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0009	36,90	0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00135	18,58	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,02025	4,90	0,10
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,02025	165,00	3,34
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,42345	4,50	1,91
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0009	209,50	0,19
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01035	10,93	0,11
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0036	58,32	0,21
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	15,79	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0027	12,15	0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00045	31,50	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00675	179,32	1,21
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4581	14,00	6,41
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0036	6,35	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	4,5000	5,92	56,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4581	5,00	2,29
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,02025	12,54	0,25
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0018	300,00	0,54

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m						UNID	
02498 / ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	26,64	MATERIAL	13,72	CUSTO TOTAL	73,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	29,82	SERV. TERCEIRO	3,08	BDI (22,4700 %)	16,46	89,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	4,5000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras					h	4,5000	

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior				UNID
12632 / ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000225	246,00	0,06
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000225	518,00	0,12
MATERIAL					
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00045	15,15	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00045	22,89	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,02025	4,90	0,10
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0081	13,00	0,11
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000225	29,90	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01035	10,93	0,11
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00045	36,90	0,02
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00045	37,90	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00045	209,50	0,09
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0027	12,15	0,03
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4581	14,00	6,41
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00675	179,32	1,21
00944 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox ável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	1,0000	168,19	168,19
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,003375	6,35	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,003375	58,32	0,20
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,358875	4,50	1,61
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000675	18,58	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em latão macio, ref. 882-90 E, similar ou superior	UNID
12632/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000225	31,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	15,79	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,02025	165,00	3,34
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	2,2500	7,81	37,24
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,2500	5,92	28,23
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4581	5,00	2,29
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0018	300,00	0,54
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,02025	12,54	0,25

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	30,89	MATERIAL	181,52	CUSTO TOTAL	250,25	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,18	ENC. (111,9300%)	34,58	SERV. TERCEIRO	3,08	BDI (22,4700 %)	56,23
							306,48

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00944 /ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,2500
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	2,2500
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	2,2500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,2500

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com a braçadeira metálica rígida tipo d 1/2?", fixada em perfilado em laje. af_05/2015	UNID
91170/SINAPI		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0790	1,01	0,08
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0790	0,78	0,06
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0790	4,66	0,37
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0790	0,07	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0790	1,14	0,09
00392 /SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	un	0,6500	1,63	1,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com a braçadeira metálica rígida tipo d 1/2?, fixada em perfilado em laje. af_05/2015						UNID	
91170 / SINAPI							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	h	0,0790	0,32	0,03			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07030203	7,81	1,16			
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0101887	5,56	0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,29	MATERIAL	1,66	CUSTO TOTAL	2,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,66	3,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00392 / SINAPI	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixação	un	0,6500					
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0100					
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0690					

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015						UNID
03171 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000973	246,00	0,02		
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000973	518,00	0,05		
MATERIAL							
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007296	12,15	0,01		
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	22,00	3,30		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002432	15,79	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008755	58,32	0,05		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008755	6,35	0,01		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000243	31,50	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,005472	4,90	0,03		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001946	22,89	0,00		
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001946	15,15	0,00		
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000973	29,90	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,005472	165,00	0,90		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID
03171/ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0021888	13,00	0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000729	18,58	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0865005	4,50	0,39
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,2270	9,25	11,35
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001824	179,32	0,33
00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	0,2340	30,99	7,25
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1237888	14,00	1,73
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0027968	10,93	0,03
05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	20,95	0,52
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	7,64	0,15
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001946	37,90	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000486	36,90	0,00
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0890	5,81	6,33
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000486	209,50	0,01
05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	21,35	2,14
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1220	19,50	2,38
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2430	5,92	3,05
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,9730	7,81	16,10
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1237888	5,00	0,62
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004864	300,00	0,15
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,005472	12,54	0,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	9,04	MATERIAL	36,95	CUSTO TOTAL	57,01	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.(111,9300%)	10,11	SERV. TERCEIRO	0,84	BDI(22,4700 %)	12,81
							69,82

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0890
M 05068 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250
M 05069 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000
M 06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1220

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID
03171/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,1500
M 00629 / ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2 0,2340
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 1,2270
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2430
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,9730
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,2430
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,9730

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	UNID			
00085/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	246,00	0,03
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00014	518,00	0,07
MATERIAL					
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,3300	5,81	7,73
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00056	15,79	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021	58,32	0,12
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	37,90	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00644	10,93	0,07
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	22,32	6,70
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	22,00	3,30
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00168	12,15	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00028	36,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00504	13,00	0,07
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0126	4,90	0,06
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00028	22,89	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00028	209,50	0,06
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00042	18,58	0,01
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700	42,56	15,75
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042	179,32	0,75
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300	9,25	3,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos						UNID	
00085 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	6,35	0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2233	4,50	1,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,28504	14,00	3,99			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00014	31,50	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0126	165,00	2,08			
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0150	7,64	0,11			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00014	29,90	0,00			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00028	15,15	0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,4000	7,81	23,17			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,4000	5,92	17,56			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,28504	5,00	1,43			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00112	300,00	0,34			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0126	12,54	0,16			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,22	MATERIAL	44,92	CUSTO TOTAL	87,68	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,10	ENC. (111,9300%)	21,51	SERV. TERCEIRO	1,93	BDI (22,4700 %)	19,70	107,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0150					
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,3300					
M 05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000					
M 00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700					
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300					
M 43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,4000					
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,4000					
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,4000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,4000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016						UNID	
93282/SINAPI							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36487/SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0000716	4.797,40	0,34			
MATERIAL								
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01			
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,82	0,82			
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66			
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
04253/SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h	1,01718	7,94	17,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,10	MATERIAL	7,48	CUSTO TOTAL	24,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,33	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	5,60	30,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 88295/SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares	h	1,0000					
O 93277/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016	h	1,0000					
O 93278/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016	h	1,0000					

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016						UNID
93281/SINAPI							chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36487/SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0001316	4.797,40	0,63		
MATERIAL							
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14		
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66		
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78		
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01		
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,82	0,82		
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016						UNID	
93281 / SINAPI							chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h	1,01718	7,94	17,12			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,7800	0,82	0,64			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,10	MATERIAL	7,48	CUSTO TOTAL	25,82	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,61	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	5,80	31,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 88295 / SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares						h	1,0000
O 93277 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016						h	1,0000
O 93278 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016						h	1,0000
O 93279 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016						h	1,0000
O 93280 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_0						h	1,0000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016						UNID	
93277 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,000064	4.797,40	0,31			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,30	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,07	0,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,000064

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016						UNID
93278 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016						UNID	
93278 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0000076	4.797,40	0,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,01	0,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
E 36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,0000076					

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016						UNID	
93279 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,000006	4.797,40	0,29			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,28	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,06	0,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
E 36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	0,000006					

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016						UNID	
93280 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,7800	0,82	0,64			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,14	0,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,7800					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016	UNID
93280/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID
07692/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	518,00	0,02
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
MATERIAL					
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,50	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	27,50	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	179,32	0,68
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,35	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	12,15	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	31,50	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	20,00	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000324	209,50	0,07
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,93	0,06
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198	58,32	0,12
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	15,79	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	165,00	1,87
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	36,90	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura						UNID	
07692 / ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	22,10	0,00			
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	13,00	0,06			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,93%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,80	5,95			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,92	20,32			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	7,81	5,96			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	7,80	2,98			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00	0,30			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00	1,28			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,61	MATERIAL	7,54	CUSTO TOTAL	44,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. (111,9300%)	18,60	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (22,4700 %)	10,00	54,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600					
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600					
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800					
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800					
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento			UNID	
00128 / ORSE				m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	518,00	0,02
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
MATERIAL					
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	27,50	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	165,00	1,87
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	20,00	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	31,50	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,93	0,06
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	58,32	0,12
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	15,79	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	12,15	0,02
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	22,10	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	16,50	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,35	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	13,00	0,06
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	36,90	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	179,32	0,68
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID
00128 / ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,000324	209,50	0,07			
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,92	20,32			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	7,80	2,98			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,80	5,95			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	7,81	5,96			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00	0,30			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00	1,28			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,61	MATERIAL	7,54	CUSTO TOTAL	44,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. (111,9300%)	18,60	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (22,4700 %)	10,00	54,50

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200

CÓDIGO	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. af_07/2016	UNID
05952 / SINAPI		chi

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
41898 / SINAPI	Martelo demolidor pneumático manual, peso de 28 kg, com silenciador	un	0,0000716	21.231,85	1,52

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. af_07/2016						UNID	
05952/SINAPI							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07		0,07	0,07	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14		1,14	1,14	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78		0,78	0,78	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66		4,66	4,66	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01	0,01	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,82		0,82	0,82	
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
04257 / SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro	h	1,00872	7,94		7,94	16,97	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,96	MATERIAL	7,48	CUSTO TOTAL	25,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,51	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	5,83	31,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 88298 / SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro com encargos complementares					h	1,0000	
O 95114 / SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - depreciação. af_07/2016					h	1,0000	
O 95115 / SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juros. af_07/2016					h	1,0000	

CÓDIGO	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016						UNID
05795/SINAPI							chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
41898 / SINAPI	Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador	un	0,0001516	21.231,85		3,22	
	MATERIAL						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07		0,07	0,07
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,82		0,82	0,82
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14		1,14	1,14
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78		0,78	0,78
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66		4,66	4,66
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)						
04257 / SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro	h	1,00872	7,94		7,94	16,97

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016						UNID	
05795 / SINAPI							chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	16,96	MATERIAL	7,48	CUSTO TOTAL	27,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	3,20	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	6,21	33,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 53863 / SINAPI	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - manutenção. af_07/2016					h	1,0000	
O 88298 / SINAPI	Operador de martetele ou marteteleiro com encargos complementares					h	1,0000	
O 95114 / SINAPI	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - depreciação. af_07/2016					h	1,0000	
O 95115 / SINAPI	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juros. af_07/2016					h	1,0000	

CÓDIGO	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - depreciação. af_07/2016						UNID		
95114 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
41898 / SINAPI	Martelo demolidor pneumático manual, peso de 28 kg, com silenciador					un	0,000064	21.231,85	1,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,35		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,35	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,30	1,65	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
E 41898 / SINAPI	Martelo demolidor pneumático manual, peso de 28 kg, com silenciador					un	0,000064		

CÓDIGO	Martetele ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juros. af_07/2016						UNID		
95115 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
41898 / SINAPI	Martelo demolidor pneumático manual, peso de 28 kg, com silenciador					un	0,0000076	21.231,85	0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,16		PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,16	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	0,04	0,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juros. af_07/2016	UNID
95115/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
E 41898 / SINAPI	Martelo demolidor pneumático manual, peso de 28 kg, com silenciador	un 0,0000076

CÓDIGO	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - manutenção. af_07/2016						UNID	
53863/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
41898 / SINAPI	Martelo demolidor pneumático manual, peso de 28 kg, com silenciador	un	0,00008	21.231,85	1,70			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,69	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,69	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	0,38	2,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E 41898 / SINAPI	Martelo demolidor pneumático manual, peso de 28 kg, com silenciador						un	0,00008

CÓDIGO	Mecânico de refrigeração com encargos complementares						UNID	
100308/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,86	0,86			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66			
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,14	1,14			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	1,02902	6,06	13,22			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,21	MATERIAL	8,65	CUSTO TOTAL	21,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	4,91	26,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	UNID
100308 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
O 00298 / SINAPI	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista	1,0000
P 34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	1,0000

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID						
88377 / SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66			
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,82	0,82			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	1,00872	7,47	15,97			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,96	MATERIAL	7,48	CUSTO TOTAL	23,44	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	5,27	28,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 95389 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h 1,0000

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares	UNID						
88295 / SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,82	0,82			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66			
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h	1,01718	7,94	17,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,10	MATERIAL	7,48	CUSTO TOTAL	24,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,4700 %)	5,52	30,10

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95358 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de martetele ou marteteleiro com encargos complementares						UNID	
88298 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,14		1,14	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,82		0,82	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,07		0,07	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,78		0,78	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		4,66		4,66	
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
04257 / SINAPI	Operador de martetele ou marteteleiro	h	1,00872		7,94		16,97	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,96	MATERIAL	7,48	CUSTO TOTAL	24,44	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	5,49	29,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
O 95361 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de martetele ou marteteleiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000					
P 04257 / SINAPI	Operador de martetele ou marteteleiro	h	1,0000					

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares						UNID
88309 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000		1,17		1,17
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,84		0,84
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,07		0,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,14		1,14
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,78		0,78

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares							UNID
88309 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) MÃO-DE-OBRA (111,93%)	h	1,0000	4,66	4,66			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,02225	7,80	16,90			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,89	MATERIAL	8,66	CUSTO TOTAL	25,55	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	5,74	31,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000					
O 95371 / SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000					

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional							UNID
02288 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00004	209,50	0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01			
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98	0,02			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	31,50	0,00			
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00016	18,50	0,00			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional						UNID	
02288 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50	0,20			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	179,32	0,16			
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,15	0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,79	0,00			
07356 / SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,1800	25,70	4,63			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	58,32	0,03			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,93	0,02			
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00092	17,50	0,02			
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,90	0,05			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	5,92	2,51			
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	7,80	6,61			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,30	MATERIAL	6,48	CUSTO TOTAL	16,01	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	4,82	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (22,4700 %)	3,60	19,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 07356 / SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,1800					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000					
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,4000					
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais						UNID	
02287 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	179,32	0,16			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00			
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00016	18,50	0,00			
02231 / ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	16,82	3,03			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50	0,20			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	31,50	0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86			
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,90	0,05			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45			
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98	0,02			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00			
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00092	17,50	0,02			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,15	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,93	0,02			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,79	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	58,32	0,03			
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00	0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,00004	209,50	0,01			
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	7,80	6,61			
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,2000	5,92	2,51			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,30	MATERIAL	4,88	CUSTO TOTAL	14,41	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	4,82	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(22,4700 %)	3,24	17,65

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	UNID	
02287 / ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 02231 / ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,4000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	UNID			
02285 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00092	17,50	0,02
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,90	0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	165,00	0,45
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	31,50	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00016	18,50	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	12,15	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	179,32	0,16
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00
02232 / ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	0,1800	16,82	3,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50	0,20
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	10,80	0,00
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	15,79	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	58,32	0,03

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	UNID
02285 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,93	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,00004	209,50	0,01
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	7,80	6,61
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,2000	5,92	2,51
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,30	MATERIAL	4,88	CUSTO TOTAL	14,41	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	4,82	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (22,4700 %)	3,24
							17,65

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 02232 / ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	0,1800
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,4000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	UNID
02295 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000475	10,80	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,113885	4,50	0,51
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	6,35	0,01
01602 / ORSE	Massa acrílica	l	0,7200	6,72	4,84
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00011	36,90	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000055	31,50	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000165	18,58	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	UNID
02295 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,004275	11,98	0,05
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,90	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	13,00	0,04
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00038	18,50	0,01
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,002185	17,50	0,04
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,004275	26,90	0,12
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000095	269,00	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00011	209,50	0,02
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	1,0000	0,82	0,82
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00675	165,00	1,11
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	15,79	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	179,32	0,40
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00	2,14
01332 / ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	7,67	1,53
07356 / SINAPI	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	l	0,1800	25,70	4,63
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	12,15	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	10,93	0,04
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0012	58,32	0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,9500	7,80	15,70
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5500	5,92	6,90
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00675	12,54	0,08
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00	0,76
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	10,67	MATERIAL	16,46	CUSTO TOTAL	40,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	11,93	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI(22,4700 %)	9,01	49,09

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 02282 / ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	1,0000
O 02288 / ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	1,0000
O 08624 / ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	UNID
02295 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	UNID
01757 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01825 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	un	1,0000	822,62	822,62			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	822,62	CUSTO TOTAL	822,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	184,84	1.007,46

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01825 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	un	1,0000

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento	UNID
01800 / ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01826 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm	un	1,0000	1.075,90	1.075,90			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1.075,90	CUSTO TOTAL	1.075,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	241,75	1.317,65

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01826 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm	un	1,0000

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	UNID
02281 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00002	209,50	0,00
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha	un	0,5000	0,82	0,41

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador						UNID	
02281 / ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,93	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00024	58,32	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	15,79	0,00			
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00	0,01			
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,90	0,02			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	12,15	0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,02249	4,50	0,10			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,35	0,00			
01333 / ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	7,67	1,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	179,32	0,08			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43			
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00008	18,50	0,00			
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00046	17,50	0,01			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	31,50	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	165,00	0,22			
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98	0,01			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	13,00	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar MÃO-DE-OBRA (111,93%)	un	0,0001	10,80	0,00			
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	7,80	3,31			
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,1000	5,92	1,25			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00	0,15			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54	0,02			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00	0,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,15	MATERIAL	2,33	CUSTO TOTAL	7,10	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	2,41	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI(22,4700 %)	1,60	8,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	UNID
02281 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01333 / ORSE	Líquido selador para parede	1 0,1300
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un 0,5000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,2000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h 0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,1000

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	UNID			
02282 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00046	17,50	0,01
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	13,00	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00002	209,50	0,00
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,82	0,41
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,93	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	58,32	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	15,79	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	12,15	0,00
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00008	18,50	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	31,50	0,00
01332 / ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	7,67	1,53
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	179,32	0,08
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,35	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,02249	4,50	0,10
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	165,00	0,22
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	UNID
02282 / ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)				
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	7,80	3,31
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,92	1,25
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00	0,15
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00	0,04
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54	0,02

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	2,15	MATERIAL	2,86	CUSTO TOTAL	7,63	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	2,41	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI (22,4700 %)	1,71	9,34

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01332 / ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,1000

CÓDIGO	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	UNID
02477 / ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00002	19,57	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00011	15,79	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00044	58,32	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001265	10,93	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00007	209,50	0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00008	31,36	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"						UNID	
02477 / ORSE							m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00002	35,73	0,00			
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00008	60,00	0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,002475	4,90	0,01			
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00012	44,50	0,01			
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00014	22,80	0,00			
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00022	25,50	0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00007	36,90	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00099	13,00	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00033	12,15	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,002475	165,00	0,41			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,05599	14,00	0,78			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000825	179,32	0,15			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00044	6,35	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,046015	4,50	0,21			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000105	18,58	0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000035	31,50	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3500	5,92	4,39			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,2000	7,81	3,31			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002475	12,54	0,03			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00022	300,00	0,07			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,05599	5,00	0,28			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,63	MATERIAL	1,64	CUSTO TOTAL	9,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	4,07	SERV. TERCEIRO	0,38	BDI(22,4700 %)	2,18	11,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3500					
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,2000					
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,2000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3500					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação						UNID	
00072 / ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	179,32	0,54			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,35	0,01			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	12,15	0,01			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	13,00	0,05			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	58,32	0,09			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,93	0,05			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50	0,85			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0004	209,50	0,08			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	15,79	0,01			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	165,00	1,49			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04			
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,93%) Servente de obras	h	2,0000	5,92	25,09			
10362 / ORSE	Serviços de terceiros Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,84	MATERIAL	6,10	CUSTO TOTAL	32,56	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	13,25	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI (22,4700 %)	7,32	39,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	2,0000					

CÓDIGO	Servente com encargos complementares						UNID
88316 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares						UNID	
88316/SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,59	0,59			
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	1,25	1,25			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,02225	5,92	12,83			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,81	MATERIAL	8,49	CUSTO TOTAL	21,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	4,79	26,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)						h	1,0000
O 95378 / SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista						h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras						h	1,0000

CÓDIGO	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente						UNID
07882/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	46,30	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	13,00	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,90	0,00		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	22,89	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	165,00	0,15		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente						UNID	
07882 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	141,00	0,01			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	37,00	0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,93	0,01			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00014	58,32	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	15,79	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	12,15	0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,29			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01308	4,50	0,06			
02052 / ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	1,0000	1,00	1,00			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,35	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	179,32	0,05			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	7,89	3,34			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,58	MATERIAL	1,58	CUSTO TOTAL	5,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	1,76	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI (22,4700 %)	1,13	6,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 02052 / ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente					un	1,0000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,2000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,2000	

CÓDIGO	Vidraceiro com encargos complementares						UNID
88325 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETI
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00058

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Vidraceiro com encargos complementares						UNID	
88325 / SINAPI							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,84	0,84			
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	1,17	1,17			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)	h	1,01549	5,93	12,76			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,75	MATERIAL	8,66	CUSTO TOTAL	21,41	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	4,81	26,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000					
O 95387 / SINAPI	Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000					
P 10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)	h	1,0000					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	100	678.740,35	16,18	109.809,54	16,18	109.809,54	16,18	109.809,54	25,19	170.956,35	26,27	178.355,38
01.01	MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	100	678.740,35	16,18	109.809,54	16,18	109.809,54	16,18	109.809,54	25,19	170.956,35	26,27	178.355,38
				16,18%		16,18%		16,18%		25,19%		26,27%	
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,8	25.277,72	0,74	5.055,55	0,74	5.055,55	0,74	5.055,55	0,74	5.055,55	0,84	5.055,52
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.002	CRAS	27,19	184.918,12	4,52	30.693,19	4,52	30.693,19	4,52	30.693,19	6,66	45.186,08	6,97	47.652,47
				16,60%		16,60%		16,60%		24,44%		25,76%	
01.01.002.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,53	10.440,41	0,31	2.088,08	0,31	2.088,08	0,31	2.088,08	0,31	2.088,08	0,29	2.088,09
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.002.002	SERVIÇOS GERAIS	9,27	63.057,25	1,86	12.611,44	1,86	12.611,44	1,86	12.611,44	1,86	12.611,44	1,83	12.611,49
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.002.003	ESQUADRIAS	3,85	26.167,47	0,77	5.233,49	0,77	5.233,49	0,77	5.233,49	0,77	5.233,49	0,77	5.233,51
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.002.004	HIDRÁULICA	0,42	2.833,16	0,08	566,62	0,08	566,62	0,08	566,62	0,08	566,62	0,10	566,68
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.002.005	ELÉTRICA	7,41	50.450,43	1,49	10.090,10	1,49	10.090,10	1,49	10.090,10	1,49	10.090,10	1,45	10.090,03
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.002.006	PINTURA	4,27	28.985,78							2,14	14.492,89	2,13	14.492,89
										50,00%		50,00%	
01.01.002.007	DIVERSOS	0,44	2.983,62	0,02	103,46	0,02	103,46	0,02	103,46	0,02	103,46	0,36	2.569,78
				3,47%		3,47%		3,47%		3,47%		86,12%	
01.01.003	CREAS	26,98	183.320,14	4,23	28.741,03	4,23	28.741,03	4,23	28.741,03	6,97	47.315,34	7,32	49.781,71
				15,68%		15,68%		15,68%		25,81%		27,15%	
01.01.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,38	9.443,25	0,28	1.888,67	0,28	1.888,67	0,28	1.888,67	0,28	1.888,67	0,26	1.888,57
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.003.002	SERVIÇOS GERAIS	8,93	60.627,74	1,79	12.125,54	1,79	12.125,54	1,79	12.125,54	1,79	12.125,54	1,77	12.125,58
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.003.003	ESQUADRIAS	3,9	26.537,22	0,78	5.307,44	0,78	5.307,44	0,78	5.307,44	0,78	5.307,44	0,78	5.307,46
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.003.004	HIDRÁULICA	1,68	11.332,10	0,33	2.266,42	0,33	2.266,42	0,33	2.266,42	0,33	2.266,42	0,36	2.266,42
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.003.005	ELÉTRICA	5,19	35.263,62	1,04	7.052,70	1,04	7.052,70	1,04	7.052,70	1,04	7.052,70	1,03	7.052,82
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	



MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE
CONVIÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, n°38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.003.006	PINTURA	5,47	37.148,59							2,74	18.574,31	2,73	18.574,28
										50,00%		50,00%	
01.01.003.007	DIVERSOS	0,43	2.967,62	0,01	100,26	0,01	100,26	0,01	100,26	0,01	100,26	0,39	2.566,58
				3,38%		3,38%		3,38%		3,38%		86,48%	
01.01.004	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	42,03	285.224,37	6,68	45.319,77	6,68	45.319,77	6,68	45.319,77	10,81	73.399,38	11,18	75.865,68
				15,89%		15,89%		15,89%		25,73%		26,60%	
01.01.004.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,57	3.847,10	0,11	769,43	0,11	769,43	0,11	769,43	0,11	769,43	0,13	769,38
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.004.002	SERVIÇOS GERAIS	9,16	62.222,06	1,83	12.444,41	1,83	12.444,41	1,83	12.444,41	1,83	12.444,41	1,84	12.444,42
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.004.003	ESQUADRIAS	5,27	35.781,84	1,05	7.156,36	1,05	7.156,36	1,05	7.156,36	1,05	7.156,36	1,07	7.156,40
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.004.004	HIDRÁULICA	1,02	6.975,42	0,21	1.395,08	0,21	1.395,08	0,21	1.395,08	0,21	1.395,08	0,18	1.395,10
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.004.005	ELÉTRICA	14,88	100.750,31	2,97	20.150,07	2,97	20.150,07	2,97	20.150,07	2,97	20.150,07	3,00	20.150,03
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.004.006	PINTURA	8,27	56.159,21							4,14	28.079,61	4,13	28.079,60
										50,00%		50,00%	
01.01.004.007	DIVERSOS	2,86	19.488,43	0,50	3.404,42	0,50	3.404,42	0,50	3.404,42	0,50	3.404,42	0,86	5.870,75
				17,47%		17,47%		17,47%		17,47%		30,12%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	678.740,35	16,18	109.809,54	16,18	109.809,54	16,18	109.809,54	25,19	170.956,35	26,27	178.355,38
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	678.740,35	16,18	109.809,54	32,36	219.619,08	48,54	329.428,62	73,73	500.384,97	100,00	678.740,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 - Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00058

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,54
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,41
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			17,18
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,93%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00058

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				70,07%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 - Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod. Empreendimento: 00058
MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	PESSOAL					13.808,40
01.002	Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 02	mês	0,3	5	18.823,69	28.235,54
01.012	Encarregado de manutenção	mês	0,3	5	4.497,33	6.746,00
02	ENCARGOS COMPLEMENTARES					1.100,97
02.001	Encargos complementares da equipe dirigente	un	1	1	1.749,33	1.749,33
VALOR TOTAL :						14.909,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

PLANILHA DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Cod. Empreendimento: 00058

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
02	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, EQUIP. P/ INFORMÁTICA E COMUNIC. E MAT. DE CONSUMO					3.314,10
02.002	Aluguel de mesa para reunião	mês	1	5	5,00	25,00
02.030	Aluguel de Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	mês	1	5	6,61	33,05
02.034	Consumo de energia elétrica	mês	1	5	180,00	900,00
02.040	Material de limpeza	mês	10	2	123,84	2.476,80
VALOR TOTAL :						3.314,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 - Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA				554.203,75	100,00
01.01		MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA				554.203,75	100,00
01.01.001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				20.639,92	3,80
01.01.001.001		Equipe Dirigente	un	1,00	14.909,37	14.909,37	2,76
01.01.001.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	3.314,10	3.314,10	0,60
01.01.001.003		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	2.416,45	2.416,45	0,44
01.01.002		CRAS				150.988,36	27,19
01.01.002.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				8.525,43	1,53
01.01.002.001.97644/SINAPI		Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento . af_12/2017	m2	22,68	8,84	200,49	0,04
01.01.002.001.0006/ORSE		Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	2,73	27,44	74,91	0,01
01.01.002.001.0017/ORSE		Demolição de reboco	m2	140,03	8,10	1.134,24	0,20
01.01.002.001.0022/ORSE		Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	122,75	18,30	2.246,33	0,41
01.01.002.001.0018/ORSE		Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	188,79	12,81	2.418,40	0,44
01.01.002.001.0039/ORSE		Remoção de vidro	m2	8,36	3,24	27,09	0,00
01.01.002.001.3265/ORSE		Remoção de torneira	un	3,00	4,47	13,41	0,00
01.01.002.001.3141/ORSE		Remoção de caixão de madeira (aduela)	un	12,00	7,28	87,36	0,02
01.01.002.001.7725/ORSE		Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	326,57	6,51	2.125,97	0,38
01.01.002.001.4521/ORSE		Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	3,13	38,37	120,10	0,02
01.01.002.001.4859/ORSE		Remoção de fechadura	un	12,00	5,06	60,72	0,01
01.01.002.001.9602/ORSE		Remoção de pia	m2	0,85	19,31	16,41	0,00
01.01.002.002		SERVIÇOS GERAIS				51.487,34	9,27
01.01.002.002.00390/SINAPI		Retirada e recolocação de ripa em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incl uso transporte vertical. af_07/2019	m2	62,93	22,72	1.429,77	0,26
01.01.002.002.3747/ORSE		Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12	m2	138,79	50,88	7.061,64	1,27
01.01.002.002.0232/ORSE		Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	47,19	48,47	2.287,30	0,41
01.01.002.002.0305/ORSE		Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	62,04	118,23	7.334,99	1,32
01.01.002.002.0294/ORSE		Emassamento de algeroz	m	16,00	8,86	141,76	0,03
01.01.002.002.2502/ORSE		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	0,32	73,26	23,44	0,00
01.01.002.002.0091/ORSE		Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,32	485,80	155,46	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 - Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.002.002.	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev v.09	m2	1,89	42,61	80,53	0,01
01.01.002.002.	0147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	0,80	44,07	35,26	0,01
01.01.002.002.	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	146,61	6,31	925,11	0,17
01.01.002.002.	12354/ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	146,41	24,56	3.595,83	0,65
01.01.002.002.	2207/ORSE	Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 40 x 40 cm, aplicada com argamassa industrializada a c-ii, exclusive regularização de base	m2	48,95	62,70	3.069,17	0,55
01.01.002.002.	4446/ORSE	Execução de lomborampas	m2	26,40	43,01	1.135,46	0,20
01.01.002.002.	0095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	13,38	548,25	7.335,59	1,32
01.01.002.002.	4345/ORSE	Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica	m2	7,03	520,73	3.660,73	0,66
01.01.002.002.	4449/ORSE	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	188,79	70,00	13.215,30	2,38
01.01.002.003		ESQUADRIAS				21.366,43	3,85
01.01.002.003.	8258/ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x 2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	7,00	1.214,78	8.503,46	1,53
01.01.002.003.	00702/SINAPI	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	m2	2,10	467,36	981,46	0,18
01.01.002.003.	3533/ORSE	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	m	8,00	129,74	1.037,92	0,19
01.01.002.003.	3532/ORSE	Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	m	8,00	43,23	345,84	0,06
01.01.002.003.	11610/ORSE	Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado	cj	1,00	495,48	495,48	0,09
01.01.002.003.	8800/ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x 2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	1.176,38	2.352,76	0,42
01.01.002.003.	3545/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	2,00	710,70	1.421,40	0,26
01.01.002.003.	3547/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	680,88	680,88	0,12
01.01.002.003.	1883/ORSE	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m2	8,36	149,99	1.253,92	0,23
01.01.002.003.	1859/ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m2	2,00	148,90	297,80	0,05
01.01.002.003.	1841/ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,00	105,73	211,46	0,04
01.01.002.003.	3521/ORSE	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	14,00	132,08	1.849,12	0,33
01.01.002.003.	9683/ORSE	Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar - Rev 01_10/2021	Un	1,00	550,00	550,00	0,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.002.003.02188/SINAPI		Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. a f_01/2021	un	1,00	762,19	762,19	0,14
01.01.002.003.3149/ORSE		Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	15,20	40,97	622,74	0,11
01.01.002.004		HIDRÁULICA				2.313,34	0,42
01.01.002.004.2004/ORSE		Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	230,73	461,46	0,08
01.01.002.004.3672/ORSE		Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	2,00	34,54	69,08	0,01
01.01.002.004.3686/ORSE		Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	2,00	112,81	225,62	0,04
01.01.002.004.7167/ORSE		Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00	447,68	895,36	0,16
01.01.002.004.1205/ORSE		Revisão de ponto de água tipo 3	un	2,00	154,41	308,82	0,06
01.01.002.004.1682/ORSE		Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	2,00	131,92	263,84	0,05
01.01.002.004.1701/ORSE		Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	2,00	44,58	89,16	0,02
01.01.002.005		ELÉTRICA				41.192,33	7,41
01.01.002.005.4037/ORSE		Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	57,00	9,60	547,20	0,10
01.01.002.005.92865/SINAPI		Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	27,00	14,28	385,56	0,07
01.01.002.005.3403/ORSE		Interruptor 03 seções simples	un	2,00	10,31	20,62	0,00
01.01.002.005.8891/ORSE		Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	12,00	23,57	282,84	0,05
01.01.002.005.4279/ORSE		Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10 A	un	18,00	36,53	657,54	0,12
01.01.002.005.0478/ORSE		Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	13,00	19,84	257,92	0,05
01.01.002.005.8633/ORSE		Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,00	16,97	84,85	0,02
01.01.002.005.0452/ORSE		Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	113,67	227,34	0,04
01.01.002.005.8633/ORSE		Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	6,00	16,97	101,82	0,02
01.01.002.005.7871/ORSE		Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	1,00	77,75	77,75	0,01
01.01.002.005.13174/ORSE		Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20 kA - 175v Classe II	un	4,00	79,72	318,88	0,06
01.01.002.005.91836/SINAPI		Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	50,00	12,36	618,00	0,11
01.01.002.005.91834/SINAPI			m	200,00	9,83	1.966,00	0,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.002.005.0353/ORSE		Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), par a circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	20,00	12,07	241,40	0,04
01.01.002.005.0362/ORSE		Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	20,00	12,07	241,40	0,04
01.01.002.005.0371/ORSE		Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4")	un	6,00	5,86	35,16	0,01
01.01.002.005.0371/ORSE		Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	8,00	2,05	16,40	0,00
01.01.002.005.0354/ORSE		Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	40,00	15,47	618,80	0,11
01.01.002.005.0363/ORSE		Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m m (1")	un	15,00	8,11	121,65	0,02
01.01.002.005.0372/ORSE		Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	18,00	3,17	57,06	0,01
01.01.002.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	6,27	1.881,00	0,34
01.01.002.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	200,00	6,27	1.254,00	0,23
01.01.002.005.0401/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	100,00	7,98	798,00	0,14
01.01.002.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	200,00	6,27	1.254,00	0,23
01.01.002.005.0401/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	100,00	7,98	798,00	0,14
01.01.002.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	400,00	6,27	2.508,00	0,45
01.01.002.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	400,00	6,27	2.508,00	0,45
01.01.002.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	6,27	1.881,00	0,34
01.01.002.005.91834/SINAPI		Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), par a circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	50,00	9,83	491,50	0,09
01.01.002.005.0371/ORSE		Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	8,00	2,05	16,40	0,00
01.01.002.005.12229/ORSE		Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv e disjuntores	un	1,00	936,42	936,42	0,17
01.01.002.005.13178/ORSE		Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	12,00	66,54	798,48	0,14
01.01.002.005.13031/ORSE		Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	16,00	104,80	1.676,80	0,30
01.01.002.005.12971/ORSE		Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-1 ight ou similar - Rev 01_11/2021	un	12,00	65,19	782,28	0,14
01.01.002.005.03250/SINAPI		Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	3,00	3.349,29	10.047,87	1,81
01.01.002.005.03247/SINAPI		Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	3,00	2.307,93	6.923,79	1,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.002.006		PINTURA				23.666,77	4,27
01.01.002.006.8624/ORSE		Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	136,18	16,43	2.237,44	0,40
01.01.002.006.2289/ORSE		Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 de mãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	464,75	21,49	9.987,48	1,80
01.01.002.006.2308/ORSE		Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de mãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	107,09	18,11	1.939,40	0,35
01.01.002.006.2290/ORSE		Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 de mãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	378,82	22,02	8.341,62	1,51
01.01.002.006.2306/ORSE		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	62,68	18,52	1.160,83	0,21
01.01.002.007		DIVERSOS				2.436,72	0,44
01.01.002.007.2450/ORSE		Limpeza geral	m2	188,79	2,24	422,89	0,08
01.01.002.007.10360/ORSE		Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1,00	2.013,83	2.013,83	0,36
01.01.003		CREAS				149.684,30	26,98
01.01.003.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				7.710,75	1,38
01.01.003.001.97644/SINAPI		Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento . af_12/2017	m2	21,21	8,84	187,50	0,03
01.01.003.001.0006/ORSE		Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	2,67	27,44	73,26	0,01
01.01.003.001.0017/ORSE		Demolição de reboco	m2	102,00	8,10	826,20	0,15
01.01.003.001.0022/ORSE		Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	209,16	18,30	3.827,63	0,69
01.01.003.001.0018/ORSE		Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	147,84	12,81	1.893,83	0,34
01.01.003.001.0039/ORSE		Remoção de vidro	m2	1,52	3,24	4,92	0,00
01.01.003.001.0029/ORSE		Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m2	57,04	10,42	594,36	0,11
01.01.003.001.3141/ORSE		Remoção de caixão de madeira (aduela)	un	10,00	7,28	72,80	0,01
01.01.003.001.9602/ORSE		Remoção de pia	m2	2,56	19,31	49,43	0,01
01.01.003.001.4859/ORSE		Remoção de fechadura	un	12,00	5,06	60,72	0,01
01.01.003.001.4521/ORSE		Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	3,13	38,37	120,10	0,02
01.01.003.002		SERVIÇOS GERAIS				49.503,61	8,93
01.01.003.002.00390/SINAPI		Retirada e recolocação de ripa em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluindo transporte vertical. af_07/2019	m2	60,98	22,72	1.385,47	0,25
01.01.003.002.3747/ORSE		Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12	m2	117,95	50,88	6.001,30	1,08
01.01.003.002.0232/ORSE		Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	45,47	48,47	2.203,93	0,40
01.01.003.002.0305/ORSE			m	52,38	118,23	6.192,89	1,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.003.002.0294/ORSE		Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	16,00	8,86	141,76	0,03
01.01.003.002.2502/ORSE		Emassamento de algeroz	m3	2,41	73,26	176,56	0,03
01.01.003.002.0091/ORSE		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	2,41	485,80	1.170,78	0,21
01.01.003.002.0151/ORSE		Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m2	12,06	42,61	513,88	0,09
01.01.003.002.3310/ORSE		Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	102,00	6,31	643,62	0,12
01.01.003.002.12354/ORSE		Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	102,00	24,56	2.505,12	0,45
01.01.003.002.2207/ORSE		Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	147,84	62,70	9.269,57	1,67
01.01.003.002.4446/ORSE		Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 40 x 40 cm, aplicada com argamassa industrializada a c-ii, exclusive regularização de base	m2	9,20	43,01	395,69	0,07
01.01.003.002.0095/ORSE		Execução de lomborampas	m3	11,12	548,25	6.096,54	1,10
01.01.003.002.4449/ORSE		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m2	182,95	70,00	12.806,50	2,31
01.01.003.003		ESQUADRIAS				21.668,32	3,90
01.01.003.003.8258/ORSE		Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	un	5,00	1.214,78	6.073,90	1,10
01.01.003.003.00702/SINAPI		Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x 2,10m, inclusive batentes e ferragens	m2	3,60	467,36	1.682,50	0,30
01.01.003.003.3547/ORSE		Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	un	5,00	680,88	3.404,40	0,61
01.01.003.003.7165/ORSE		Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,00	1.177,27	2.354,54	0,42
01.01.003.003.3628/ORSE		Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	1,00	758,12	758,12	0,14
01.01.003.003.3533/ORSE		Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	m	5,60	129,74	726,54	0,13
01.01.003.003.3532/ORSE		Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	m	5,60	43,23	242,09	0,04
01.01.003.003.1803/ORSE		Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados)	cj	13,00	217,35	2.825,55	0,51
01.01.003.003.1883/ORSE		Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m2	0,76	149,99	113,99	0,02
01.01.003.003.1859/ORSE		Revisão de esquadria de ferro	m2	2,00	148,90	297,80	0,05
01.01.003.003.1841/ORSE		Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,00	105,73	211,46	0,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 - Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.003.003.3521/ORSE		Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	13,00	132,08	1.717,04	0,31
01.01.003.003.02188/SINAPI		Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. a f_01/2021	un	1,00	762,19	762,19	0,14
01.01.003.003.3149/ORSE		Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	12,16	40,97	498,20	0,09
01.01.003.004		HIDRÁULICA				9.252,96	1,68
01.01.003.004.7167/ORSE		Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00	447,68	895,36	0,16
01.01.003.004.2085/ORSE		Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	4,00	425,47	1.701,88	0,31
01.01.003.004.2004/ORSE		Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	6,00	230,73	1.384,38	0,25
01.01.003.004.3672/ORSE		Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	6,00	34,54	207,24	0,04
01.01.003.004.4273/ORSE		Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	un	2,00	377,26	754,52	0,14
01.01.003.004.1205/ORSE		Revisão de ponto de água tipo 3	un	6,00	154,41	926,46	0,17
01.01.003.004.1682/ORSE		Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	6,00	131,92	791,52	0,14
01.01.003.004.1701/ORSE		Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	4,00	44,58	178,32	0,03
01.01.003.004.00868/SINAPI		Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,00	301,66	2.413,28	0,44
01.01.003.005		ELÉTRICA				28.793,10	5,19
01.01.003.005.4037/ORSE		Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	55,00	9,60	528,00	0,10
01.01.003.005.92865/SINAPI		Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	26,00	14,28	371,28	0,07
01.01.003.005.11415/ORSE		Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento	un	18,00	23,47	422,46	0,08
01.01.003.005.3403/ORSE		Interruptor 03 seções simples	un	2,00	10,31	20,62	0,00
01.01.003.005.0471/ORSE		Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	1,00	20,02	20,02	0,00
01.01.003.005.8891/ORSE		Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	11,00	23,57	259,27	0,05
01.01.003.005.0478/ORSE		Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	24,00	19,84	476,16	0,09
01.01.003.005.4279/ORSE		Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10 A	un	2,00	36,53	73,06	0,01
01.01.003.005.91856/SINAPI		Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	50,00	11,14	557,00	0,10
01.01.003.005.91855/SINAPI			m	200,00	9,98	1.996,00	0,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.003.005.91835/SINAPI		Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	40,00	11,21	448,40	0,08
01.01.003.005.0362/ORSE		Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	40,00	11,21	448,40	0,08
01.01.003.005.0362/ORSE		Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	15,00	5,86	87,90	0,02
01.01.003.005.0371/ORSE		Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	20,00	2,05	41,00	0,01
01.01.003.005.0354/ORSE		Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	15,47	464,10	0,08
01.01.003.005.0363/ORSE		Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	10,00	8,11	81,10	0,01
01.01.003.005.0372/ORSE		Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	15,00	3,17	47,55	0,01
01.01.003.005.7871/ORSE		Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	1,00	77,75	77,75	0,01
01.01.003.005.13174/ORSE		Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20 kA - 175v Classe II	un	4,00	79,72	318,88	0,06
01.01.003.005.8633/ORSE		Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	8,00	16,97	135,76	0,02
01.01.003.005.8635/ORSE		Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	16,97	33,94	0,01
01.01.003.005.7743/ORSE		Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	47,95	47,95	0,01
01.01.003.005.8633/ORSE		Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	16,97	16,97	0,00
01.01.003.005.8635/ORSE		Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4,00	16,97	67,88	0,01
01.01.003.005.0452/ORSE		Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	113,67	227,34	0,04
01.01.003.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	200,00	6,27	1.254,00	0,23
01.01.003.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	100,00	6,27	627,00	0,11
01.01.003.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	200,00	6,27	1.254,00	0,23
01.01.003.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	400,00	6,27	2.508,00	0,45
01.01.003.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	6,27	1.881,00	0,34
01.01.003.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	6,27	1.881,00	0,34
01.01.003.005.0401/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	100,00	7,98	798,00	0,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.003.005.0401/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	100,00	7,98	798,00	0,14
01.01.003.005.12231/ORSE		Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo e disjuntores	un	1,00	1.509,96	1.509,96	0,27
01.01.003.005.13178/ORSE		Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	14,00	66,54	931,56	0,17
01.01.003.005.13031/ORSE		Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	16,00	104,80	1.676,80	0,30
01.01.003.005.12971/ORSE		Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	10,00	65,19	651,90	0,12
01.01.003.005.3296/ORSE		Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	9,00	289,56	2.606,04	0,47
01.01.003.005.03247/SINAPI		Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	1,00	2.307,93	2.307,93	0,42
01.01.003.005.3293/ORSE		Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento	pt	4,00	321,88	1.287,52	0,23
01.01.003.006		PINTURA				30.331,92	5,47
01.01.003.006.8624/ORSE		Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	304,58	16,43	5.004,25	0,90
01.01.003.006.2289/ORSE		Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	609,16	21,49	13.090,85	2,36
01.01.003.006.2290/ORSE		Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	456,00	22,02	10.041,12	1,81
01.01.003.006.2308/ORSE		Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	62,88	18,11	1.138,76	0,21
01.01.003.006.2306/ORSE		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	57,07	18,52	1.056,94	0,19
01.01.003.007		DIVERSOS				2.423,64	0,43
01.01.003.007.2450/ORSE		Limpeza geral	m2	182,95	2,24	409,81	0,07
01.01.003.007.10360/ORSE		Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1,00	2.013,83	2.013,83	0,36
01.01.004		CENTRO DE CONVIVÊNCIA				232.891,17	42,03
01.01.004.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.141,15	0,57
01.01.004.001.97644/SINAPI		Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	25,00	8,84	221,00	0,04
01.01.004.001.0006/ORSE		Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	15,48	27,44	424,77	0,08
01.01.004.001.0017/ORSE		Demolição de reboco	m2	82,16	8,10	665,50	0,12
01.01.004.001.0022/ORSE		Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	62,76	18,30	1.148,51	0,21
01.01.004.001.0018/ORSE		Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	37,71	12,81	483,07	0,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 - Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.004.001.0039/ORSE		Remoção de vidro	m2	4,50	3,24	14,58	0,00
01.01.004.001.97665/SINAPI		Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	8,00	1,23	9,84	0,00
01.01.004.001.3265/ORSE		Remoção de torneira	un	2,00	4,47	8,94	0,00
01.01.004.001.3141/ORSE		Remoção de caixão de madeira (aduela)	un	4,00	7,28	29,12	0,01
01.01.004.001.4521/ORSE		Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	1,89	38,37	72,52	0,01
01.01.004.001.4859/ORSE		Remoção de fechadura	un	4,00	5,06	20,24	0,00
01.01.004.001.9602/ORSE		Remoção de pia	m2	2,23	19,31	43,06	0,01
01.01.004.002		SERVIÇOS GERAIS				50.805,66	9,16
01.01.004.002.00390/SINAPI		Retirada e recolocação de ripa em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	132,97	22,72	3.021,08	0,55
01.01.004.002.3747/ORSE		Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12	m2	265,95	50,88	13.531,54	2,44
01.01.004.002.0305/ORSE		Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	48,46	118,23	5.729,43	1,03
01.01.004.002.0294/ORSE		Emassamento de algeroz	m	20,00	8,86	177,20	0,03
01.01.004.002.0232/ORSE		Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	66,48	48,47	3.222,29	0,58
01.01.004.002.2502/ORSE		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	4,14	73,26	303,30	0,05
01.01.004.002.0091/ORSE		Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	4,14	485,80	2.011,21	0,36
01.01.004.002.0151/ORSE		Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev v.09	m2	28,51	42,61	1.214,81	0,22
01.01.004.002.3310/ORSE		Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	88,68	6,31	559,57	0,10
01.01.004.002.12354/ORSE		Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	88,68	24,56	2.177,98	0,39
01.01.004.002.2207/ORSE		Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 40 x 40 cm, aplicada com argamassa industrializada a c-ii, exclusive regularização de base	m2	107,61	62,70	6.747,15	1,22
01.01.004.002.0095/ORSE		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	10,00	548,25	5.482,50	0,99
01.01.004.002.4449/ORSE		Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	94,68	70,00	6.627,60	1,20
01.01.004.003		ESQUADRIAS				29.217,12	5,27
01.01.004.003.1883/ORSE		Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m2	4,50	149,99	674,96	0,12
01.01.004.003.3541/ORSE		Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	1.769,47	8.847,35	1,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 - Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.004.003.3540/ORSE		Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, incl usive batentes e ferragens	un	6,00	1.516,19	9.097,14	1,64
01.01.004.003.1756/ORSE		Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, excl usive batentes e ferragens	un	1,00	675,40	675,40	0,12
01.01.004.003.00660/SINAPI		Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão p opular - fornecimento e instalação. af_12/2019	m	120,60	7,05	850,23	0,15
01.01.004.003.1841/ORSE		Revisão de esquadrias de alumínio	m2	3,78	105,73	399,66	0,07
01.01.004.003.3521/ORSE		Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	12,00	132,08	1.584,96	0,29
01.01.004.003.02184/SINAPI		Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021	un	1,00	1.989,36	1.989,36	0,36
01.01.004.003.02185/SINAPI		Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive aces sórios. af_01/2021	un	1,00	3.989,41	3.989,41	0,72
01.01.004.003.3149/ORSE		Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	27,06	40,97	1.108,65	0,20
01.01.004.004		HIDRÁULICA				5.695,61	1,02
01.01.004.004.2004/ORSE		Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/vá lvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	230,73	461,46	0,08
01.01.004.004.3672/ORSE		Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	2,00	34,54	69,08	0,01
01.01.004.004.3686/ORSE		Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou si milar	un	2,00	112,81	225,62	0,04
01.01.004.004.7167/ORSE		Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físi co, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00	447,68	895,36	0,16
01.01.004.004.2093/ORSE		Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1,00	1.565,15	1.565,15	0,28
01.01.004.004.1205/ORSE		Revisão de ponto de água tipo 3	un	4,00	154,41	617,64	0,11
01.01.004.004.1682/ORSE		Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	2,00	131,92	263,84	0,05
01.01.004.004.1701/ORSE		Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grel ha quadrada pvc acabamento cromado	un	2,00	44,58	89,16	0,02
01.01.004.004.00868/SINAPI		Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00	301,66	1.508,30	0,27
01.01.004.005		ELÉTRICA				82.263,84	14,88
01.01.004.005.4037/ORSE		Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	73,00	9,60	700,80	0,13
01.01.004.005.92865/SINAPI		Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - f ornecimento e instalação. af_03/2023	un	51,00	14,28	728,28	0,13
01.01.004.005.92868/SINAPI		Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálic a, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	10,00	16,10	161,00	0,03
01.01.004.005.3403/ORSE		Interruptor 03 seções simples	un	2,00	10,31	20,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.004.005. 8891/ORSE		Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de emb utir, com caixa pvc 4"x2"	un	11,00	23,57	259,27	0,05
01.01.004.005. 4279/ORSE		Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10 A	un	1,00	36,53	36,53	0,01
01.01.004.005. 0478/ORSE		Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	28,00	19,84	555,52	0,10
01.01.004.005. 8818/ORSE		Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	21,00	24,77	520,17	0,09
01.01.004.005. 8633/ORSE		Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (lin ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	12,00	16,97	203,64	0,04
01.01.004.005. 8635/ORSE		Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (lin ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,00	16,97	84,85	0,02
01.01.004.005. 0452/ORSE		Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Eur opeu - linha branca), curva C	un	2,00	113,67	227,34	0,04
01.01.004.005.13174/ORSE		Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20 kA - 175v Classe II	un	4,00	79,72	318,88	0,06
01.01.004.005. 4278/ORSE		Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	200,00	7,91	1.582,00	0,29
01.01.004.005. 0399/ORSE		Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4 ")	m	400,00	6,13	2.452,00	0,44
01.01.004.005. 0353/ORSE		Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	50,00	12,07	603,50	0,11
01.01.004.005. 0362/ORSE		Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4")	un	20,00	5,86	117,20	0,02
01.01.004.005. 0371/ORSE		Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	30,00	2,05	61,50	0,01
01.01.004.005. 0354/ORSE		Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	70,00	15,47	1.082,90	0,20
01.01.004.005. 0363/ORSE		Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m m (1")	un	20,00	8,11	162,20	0,03
01.01.004.005. 0372/ORSE		Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	35,00	3,17	110,95	0,02
01.01.004.005. 0401/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	200,00	7,98	1.596,00	0,29
01.01.004.005. 0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	6,27	1.881,00	0,34
01.01.004.005. 0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	6,27	1.881,00	0,34
01.01.004.005. 0401/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	200,00	7,98	1.596,00	0,29
01.01.004.005. 0401/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	200,00	7,98	1.596,00	0,29
01.01.004.005. 0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	6,27	1.881,00	0,34
01.01.004.005. 0401/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	300,00	7,98	2.394,00	0,43
01.01.004.005. 0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	600,00	6,27	3.762,00	0,68
01.01.004.005. 0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	6,27	1.881,00	0,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.004.005.0400/ORSE		Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	500,00	6,27	3.135,00	0,57
01.01.004.005.8458/ORSE		Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90° C	m	300,00	29,24	8.772,00	1,58
01.01.004.005.9006/ORSE		Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	200,00	20,38	4.076,00	0,74
01.01.004.005.9140/ORSE		Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	100,00	14,21	1.421,00	0,26
01.01.004.005.91834/SINAPI		Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	150,00	9,83	1.474,50	0,27
01.01.004.005.12469/ORSE		Quadro Geral - QDG-2, em policarbonato c/proteção UV, com barramento para 250A, sem disjuntores, Obra Mercado da Carne - Tobias Barreto	un	1,00	7.108,47	7.108,47	1,28
01.01.004.005.12242/ORSE		Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	933,23	933,23	0,17
01.01.004.005.0357/ORSE		Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	9,00	30,23	272,07	0,05
01.01.004.005.0366/ORSE		Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	2,00	21,37	42,74	0,01
01.01.004.005.0375/ORSE		Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	4,00	7,80	31,20	0,01
01.01.004.005.3998/ORSE		Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	1,00	40,48	40,48	0,01
01.01.004.005.7871/ORSE		Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SUL Siemens ou similar	un	3,00	77,75	233,25	0,04
01.01.004.005.13178/ORSE		Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	10,00	66,54	665,40	0,12
01.01.004.005.13031/ORSE		Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	37,00	104,80	3.877,60	0,70
01.01.004.005.12971/ORSE		Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	8,00	65,19	521,52	0,09
01.01.004.005.3296/ORSE		Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	10,00	289,56	2.895,60	0,52
01.01.004.005.03247/SINAPI		Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	2,00	2.307,93	4.615,86	0,83
01.01.004.005.03253/SINAPI		Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	3,00	4.563,59	13.690,77	2,47
01.01.004.006		PINTURA				45.853,75	8,27
01.01.004.006.8624/ORSE		Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	177,35	16,43	2.913,86	0,53
01.01.004.006.2289/ORSE		Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	615,00	21,49	13.216,35	2,38
01.01.004.006.2290/ORSE		Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	909,00	22,02	20.016,18	3,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref: Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.004.006.2308/ORSE		Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de mãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	264,00	18,11	4.781,04	0,86
01.01.004.006.2306/ORSE		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	266,00	18,52	4.926,32	0,89
01.01.004.007		DIVERSOS				15.914,04	2,86
01.01.004.007.03314/SINAPI		Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af_11/2021	m2	30,69	270,56	8.303,49	1,50
01.01.004.007.9858/ORSE		Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	76,98	16,30	1.254,77	0,23
01.01.004.007.2328/ORSE		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	80,38	14,07	1.130,95	0,20
01.01.004.007.12111/ORSE		Mesa em concreto armado polido (c=1,60, l=0,80 e h=0,75m), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, l=0,40 e h=0,40 mm), com pintura acrílica.	Un	2,00	1.223,45	2.446,90	0,44
01.01.004.007.2497/ORSE		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,60	48,88	78,21	0,01
01.01.004.007.2450/ORSE		Limpeza geral	m2	306,20	2,24	685,89	0,12
01.01.004.007.10360/ORSE		Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1,00	2.013,83	2.013,83	0,36
Importa o presente orçamento em : (quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e três reais e setenta e cinco centavos)					CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>		554.203,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA				678.740,35	100,00
01.01	MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA				678.740,35	100,00
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				25.277,72	3,80
01.01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	18.259,51	18.259,51	2,76
01.01.001.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	4.058,78	4.058,78	0,60
01.01.001.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	2.959,43	2.959,43	0,44
01.01.002	CRAS				184.918,12	27,19
01.01.002.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				10.440,41	1,53
01.01.002.001.	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	22,68	10,83	245,62	0,04
01.01.002.001.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	2,73	33,61	91,76	0,01
01.01.002.001.	Demolição de reboco	m2	140,03	9,92	1.389,10	0,20
01.01.002.001.	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	122,75	22,41	2.750,83	0,41
01.01.002.001.	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	188,79	15,69	2.962,12	0,44
01.01.002.001.	Remoção de vidro	m2	8,36	3,97	33,19	0,00
01.01.002.001.	Remoção de torneira	un	3,00	5,47	16,41	0,00
01.01.002.001.	Remoção de caixão de madeira (aduela)	un	12,00	8,92	107,04	0,02
01.01.002.001.	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	326,57	7,97	2.602,76	0,38
01.01.002.001.	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	3,13	46,99	147,08	0,02
01.01.002.001.	Remoção de fechadura	un	12,00	6,20	74,40	0,01
01.01.002.001.	Remoção de pia	m2	0,85	23,65	20,10	0,00
01.01.002.002	SERVIÇOS GERAIS				63.057,25	9,27
01.01.002.002.	Retirada e recolocação de ripa em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	62,93	27,83	1.751,34	0,26
01.01.002.002.	Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12	m2	138,79	62,31	8.648,00	1,27
01.01.002.002.	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	47,19	59,36	2.801,20	0,41
01.01.002.002.	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	62,04	144,80	8.983,39	1,32
01.01.002.002.	Emassamento de algeroz	m	16,00	10,85	173,60	0,03
01.01.002.002.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	0,32	89,72	28,71	0,00
01.01.002.002.	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,32	594,96	190,39	0,03
01.01.002.002.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,89	52,18	98,62	0,01
01.01.002.002.	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	0,80	53,97	43,18	0,01
01.01.002.002.	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	146,61	7,73	1.133,30	0,17
01.01.002.002.	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	146,41	30,08	4.404,01	0,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.002.002.	Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 40 x 40 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	48,95	76,79	3.758,87	0,55
01.01.002.002.	Execução de lomborampas	m2	26,40	52,67	1.390,49	0,20
01.01.002.002.	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	13,38	671,44	8.983,87	1,32
01.01.002.002.	Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica	m2	7,03	637,74	4.483,31	0,66
01.01.002.002.	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	188,79	85,73	16.184,97	2,38
01.01.002.003	ESQUADRIAS				26.167,47	3,85
01.01.002.003.	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	7,00	1.487,74	10.414,18	1,53
01.01.002.003.	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador. af_12/2019	m2	2,10	572,38	1.202,00	0,18
01.01.002.003.	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	m	8,00	158,89	1.271,12	0,19
01.01.002.003.	Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	m	8,00	52,94	423,52	0,06
01.01.002.003.	Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado	cj	1,00	606,81	606,81	0,09
01.01.002.003.	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	1.440,71	2.881,42	0,42
01.01.002.003.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	2,00	870,39	1.740,78	0,26
01.01.002.003.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	833,87	833,87	0,12
01.01.002.003.	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m2	8,36	183,69	1.535,65	0,23
01.01.002.003.	Revisão de esquadria de ferro	m2	2,00	182,36	364,72	0,05
01.01.002.003.	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,00	129,49	258,98	0,04
01.01.002.003.	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	14,00	161,76	2.264,64	0,33
01.01.002.003.	Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar - Rev 01_10/2021	Un	1,00	673,59	673,59	0,10
01.01.002.003.	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021	un	1,00	933,45	933,45	0,14
01.01.002.003.	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	15,20	50,18	762,74	0,11
01.01.002.004	HIDRÁULICA				2.833,16	0,42
01.01.002.004.	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	282,58	565,16	0,08
01.01.002.004.	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	2,00	42,30	84,60	0,01
01.01.002.004.	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	2,00	138,16	276,32	0,04
01.01.002.004.	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00	548,27	1.096,54	0,16
01.01.002.004.	Revisão de ponto de água tipo 3	un	2,00	189,11	378,22	0,06
01.01.002.004.	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	2,00	161,56	323,12	0,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.002.004.	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	2,00	54,60	109,20	0,02
01.01.002.005	ELÉTRICA				50.450,43	7,41
01.01.002.005.	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	57,00	11,76	670,32	0,10
01.01.002.005.	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	27,00	17,49	472,23	0,07
01.01.002.005.	Interruptor 03 seções simples	un	2,00	12,63	25,26	0,00
01.01.002.005.	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	12,00	28,87	346,44	0,05
01.01.002.005.	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	18,00	44,74	805,32	0,12
01.01.002.005.	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	13,00	24,30	315,90	0,05
01.01.002.005.	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,00	20,78	103,90	0,02
01.01.002.005.	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	139,21	278,42	0,04
01.01.002.005.	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	6,00	20,78	124,68	0,02
01.01.002.005.	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	1,00	95,22	95,22	0,01
01.01.002.005.	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	4,00	97,63	390,52	0,06
01.01.002.005.	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	50,00	15,14	757,00	0,11
01.01.002.005.	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	200,00	12,04	2.408,00	0,35
01.01.002.005.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	20,00	14,78	295,60	0,04
01.01.002.005.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6,00	7,18	43,08	0,01
01.01.002.005.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	8,00	2,51	20,08	0,00
01.01.002.005.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	40,00	18,95	758,00	0,11
01.01.002.005.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	15,00	9,93	148,95	0,02
01.01.002.005.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	18,00	3,88	69,84	0,01
01.01.002.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	7,68	2.304,00	0,34
01.01.002.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	200,00	7,68	1.536,00	0,23
01.01.002.005.	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	100,00	9,77	977,00	0,14
01.01.002.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	200,00	7,68	1.536,00	0,23
01.01.002.005.	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	100,00	9,77	977,00	0,14
01.01.002.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	400,00	7,68	3.072,00	0,45
01.01.002.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	400,00	7,68	3.072,00	0,45
01.01.002.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	7,68	2.304,00	0,34
01.01.002.005.	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	50,00	12,04	602,00	0,09
01.01.002.005.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	8,00	2,51	20,08	0,00
01.01.002.005.		un	1,00	1.146,83	1.146,83	0,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores					
01.01.002.005.	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	12,00	81,49	977,88	0,14
01.01.002.005.	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	16,00	128,35	2.053,60	0,30
01.01.002.005.	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	12,00	79,84	958,08	0,14
01.01.002.005.	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	3,00	4.101,88	12.305,64	1,81
01.01.002.005.	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	3,00	2.826,52	8.479,56	1,25
01.01.002.006	PINTURA				28.985,78	4,27
01.01.002.006.	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	136,18	20,12	2.739,94	0,40
01.01.002.006.	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	464,75	26,32	12.232,22	1,80
01.01.002.006.	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	107,09	22,18	2.375,26	0,35
01.01.002.006.	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	378,82	26,97	10.216,78	1,51
01.01.002.006.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	62,68	22,68	1.421,58	0,21
01.01.002.007	DIVERSOS				2.983,62	0,44
01.01.002.007.	Limpeza geral	m2	188,79	2,74	517,28	0,08
01.01.002.007.	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1,00	2.466,34	2.466,34	0,36
01.01.003	CREAS				183.320,14	26,98
01.01.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.443,25	1,38
01.01.003.001.	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	21,21	10,83	229,70	0,03
01.01.003.001.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	2,67	33,61	89,74	0,01
01.01.003.001.	Demolição de reboco	m2	102,00	9,92	1.011,84	0,15
01.01.003.001.	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	209,16	22,41	4.687,28	0,69
01.01.003.001.	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	147,84	15,69	2.319,61	0,34
01.01.003.001.	Remoção de vidro	m2	1,52	3,97	6,03	0,00
01.01.003.001.	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m2	57,04	12,76	727,83	0,11
01.01.003.001.	Remoção de caixão de madeira (aduela)	un	10,00	8,92	89,20	0,01
01.01.003.001.	Remoção de pia	m2	2,56	23,65	60,54	0,01
01.01.003.001.	Remoção de fechadura	un	12,00	6,20	74,40	0,01
01.01.003.001.	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	3,13	46,99	147,08	0,02
01.01.003.002	SERVIÇOS GERAIS				60.627,74	8,93
01.01.003.002.	Retirada e recolocação de ripa em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	60,98	27,83	1.697,07	0,25
01.01.003.002.		m2	117,95	62,31	7.349,46	1,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.003.002.	Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12	m2	45,47	59,36	2.699,10	0,40
01.01.003.002.	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m	52,38	144,80	7.584,62	1,12
01.01.003.002.	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	16,00	10,85	173,60	0,03
01.01.003.002.	Emassamento de algeroz	m3	2,41	89,72	216,23	0,03
01.01.003.002.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	2,41	594,96	1.433,85	0,21
01.01.003.002.	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m2	12,06	52,18	629,29	0,09
01.01.003.002.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	102,00	7,73	788,46	0,12
01.01.003.002.	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	102,00	30,08	3.068,16	0,45
01.01.003.002.	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	147,84	76,79	11.352,63	1,67
01.01.003.002.	Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 40 x 40 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	9,20	52,67	484,56	0,07
01.01.003.002.	Execução de lomborampas	m3	11,12	671,44	7.466,41	1,10
01.01.003.002.	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m2	182,95	85,73	15.684,30	2,31
01.01.003.002.	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021					
01.01.003.003	ESQUADRIAS				26.537,22	3,90
01.01.003.003.	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	1.487,74	7.438,70	1,10
01.01.003.003.	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	m2	3,60	572,38	2.060,57	0,30
01.01.003.003.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	5,00	833,87	4.169,35	0,61
01.01.003.003.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	2,00	1.441,80	2.883,60	0,42
01.01.003.003.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	928,47	928,47	0,14
01.01.003.003.	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	m	5,60	158,89	889,78	0,13
01.01.003.003.	Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	m	5,60	52,94	296,46	0,04
01.01.003.003.	Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados)	cj	13,00	266,19	3.460,47	0,51
01.01.003.003.	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m2	0,76	183,69	139,60	0,02
01.01.003.003.	Revisão de esquadria de ferro	m2	2,00	182,36	364,72	0,05
01.01.003.003.	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,00	129,49	258,98	0,04
01.01.003.003.	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	13,00	161,76	2.102,88	0,31
01.01.003.003.	Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021	un	1,00	933,45	933,45	0,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.003.003.	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	12,16	50,18	610,19	0,09
01.01.003.004	HIDRÁULICA				11.332,10	1,68
01.01.003.004.	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00	548,27	1.096,54	0,16
01.01.003.004.	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	4,00	521,07	2.084,28	0,31
01.01.003.004.	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	6,00	282,58	1.695,48	0,25
01.01.003.004.	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	6,00	42,30	253,80	0,04
01.01.003.004.	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	un	2,00	462,03	924,06	0,14
01.01.003.004.	Revisão de ponto de água tipo 3	un	6,00	189,11	1.134,66	0,17
01.01.003.004.	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	6,00	161,56	969,36	0,14
01.01.003.004.	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	4,00	54,60	218,40	0,03
01.01.003.004.	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,00	369,44	2.955,52	0,44
01.01.003.005	ELÉTRICA				35.263,62	5,19
01.01.003.005.	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	55,00	11,76	646,80	0,10
01.01.003.005.	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	26,00	17,49	454,74	0,07
01.01.003.005.	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento	un	18,00	28,74	517,32	0,08
01.01.003.005.	Interruptor 03 seções simples	un	2,00	12,63	25,26	0,00
01.01.003.005.	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	1,00	24,52	24,52	0,00
01.01.003.005.	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	11,00	28,87	317,57	0,05
01.01.003.005.	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	24,00	24,30	583,20	0,09
01.01.003.005.	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	2,00	44,74	89,48	0,01
01.01.003.005.	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	50,00	13,64	682,00	0,10
01.01.003.005.	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	200,00	12,22	2.444,00	0,36
01.01.003.005.	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	40,00	13,73	549,20	0,08
01.01.003.005.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	15,00	7,18	107,70	0,02
01.01.003.005.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	20,00	2,51	50,20	0,01
01.01.003.005.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	18,95	568,50	0,08
01.01.003.005.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	10,00	9,93	99,30	0,01
01.01.003.005.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	15,00	3,88	58,20	0,01
01.01.003.005.	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	1,00	95,22	95,22	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.003.005.	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	4,00	97,63	390,52	0,06
01.01.003.005.	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	8,00	20,78	166,24	0,02
01.01.003.005.	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	20,78	41,56	0,01
01.01.003.005.	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	58,72	58,72	0,01
01.01.003.005.	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	20,78	20,78	0,00
01.01.003.005.	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4,00	20,78	83,12	0,01
01.01.003.005.	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	139,21	278,42	0,04
01.01.003.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	200,00	7,68	1.536,00	0,23
01.01.003.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	100,00	7,68	768,00	0,11
01.01.003.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	200,00	7,68	1.536,00	0,23
01.01.003.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	400,00	7,68	3.072,00	0,45
01.01.003.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	7,68	2.304,00	0,34
01.01.003.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	7,68	2.304,00	0,34
01.01.003.005.	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	100,00	9,77	977,00	0,14
01.01.003.005.	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	100,00	9,77	977,00	0,14
01.01.003.005.	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1.849,25	1.849,25	0,27
01.01.003.005.	Arandela uso externo lâmpada Led 18W G-light ou similar	un	14,00	81,49	1.140,86	0,17
01.01.003.005.	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	16,00	128,35	2.053,60	0,30
01.01.003.005.	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	10,00	79,84	798,40	0,12
01.01.003.005.	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	9,00	354,62	3.191,58	0,47
01.01.003.005.	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	1,00	2.826,52	2.826,52	0,42
01.01.003.005.	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento	pt	4,00	394,21	1.576,84	0,23
01.01.003.006	PINTURA				37.148,59	5,47
01.01.003.006.	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	304,58	20,12	6.128,15	0,90
01.01.003.006.	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	609,16	26,32	16.033,09	2,36
01.01.003.006.	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	456,00	26,97	12.298,32	1,81
01.01.003.006.	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	62,88	22,18	1.394,68	0,21
01.01.003.006.		m2	57,07	22,68	1.294,35	0,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.003.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1				2.967,62	0,43
01.01.003.007	DIVERSOS					
01.01.003.007.	Limpeza geral	m2	182,95	2,74	501,28	0,07
01.01.003.007.	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1,00	2.466,34	2.466,34	0,36
01.01.004	CENTRO DE CONVIVÊNCIA				285.224,37	42,03
01.01.004.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.847,10	0,57
01.01.004.001.	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	25,00	10,83	270,75	0,04
01.01.004.001.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	15,48	33,61	520,28	0,08
01.01.004.001.	Demolição de reboco	m2	82,16	9,92	815,03	0,12
01.01.004.001.	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	62,76	22,41	1.406,45	0,21
01.01.004.001.	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	37,71	15,69	591,67	0,09
01.01.004.001.	Remoção de vidro	m2	4,50	3,97	17,87	0,00
01.01.004.001.	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	8,00	1,51	12,08	0,00
01.01.004.001.	Remoção de torneira	un	2,00	5,47	10,94	0,00
01.01.004.001.	Remoção de caixão de madeira (aduela)	un	4,00	8,92	35,68	0,01
01.01.004.001.	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	1,89	46,99	88,81	0,01
01.01.004.001.	Remoção de fechadura	un	4,00	6,20	24,80	0,00
01.01.004.001.	Remoção de pia	m2	2,23	23,65	52,74	0,01
01.01.004.002	SERVIÇOS GERAIS				62.222,06	9,16
01.01.004.002.	Retirada e recolocação de ripa em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	132,97	27,83	3.700,56	0,55
01.01.004.002.	Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12	m2	265,95	62,31	16.571,34	2,44
01.01.004.002.	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	48,46	144,80	7.017,01	1,03
01.01.004.002.	Emassamento de algeroz	m	20,00	10,85	217,00	0,03
01.01.004.002.	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	66,48	59,36	3.946,25	0,58
01.01.004.002.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	4,14	89,72	371,44	0,05
01.01.004.002.	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	4,14	594,96	2.463,13	0,36
01.01.004.002.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	28,51	52,18	1.487,65	0,22
01.01.004.002.	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	88,68	7,73	685,50	0,10
01.01.004.002.	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	88,68	30,08	2.667,49	0,39
01.01.004.002.	Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 40 x 40 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	107,61	76,79	8.263,37	1,22
01.01.004.002.	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	10,00	671,44	6.714,40	0,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.004.002.	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	94,68	85,73	8.116,92	1,20
01.01.004.003	ESQUADRIAS				35.781,84	5,27
01.01.004.003.	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m2	4,50	183,69	826,61	0,12
01.01.004.003.	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	2.167,07	10.835,35	1,60
01.01.004.003.	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	6,00	1.856,88	11.141,28	1,64
01.01.004.003.	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	1,00	827,16	827,16	0,12
01.01.004.003.	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2019	m	120,60	8,63	1.040,78	0,15
01.01.004.003.	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	3,78	129,49	489,47	0,07
01.01.004.003.	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	12,00	161,76	1.941,12	0,29
01.01.004.003.	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021	un	1,00	2.436,37	2.436,37	0,36
01.01.004.003.	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021	un	1,00	4.885,83	4.885,83	0,72
01.01.004.003.	Película insulfilme aplicada ou Similar	m2	27,06	50,18	1.357,87	0,20
01.01.004.004	HIDRÁULICA				6.975,42	1,02
01.01.004.004.	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	282,58	565,16	0,08
01.01.004.004.	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	2,00	42,30	84,60	0,01
01.01.004.004.	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	2,00	138,16	276,32	0,04
01.01.004.004.	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	2,00	548,27	1.096,54	0,16
01.01.004.004.	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas, válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	1,00	1.916,84	1.916,84	0,28
01.01.004.004.	Revisão de ponto de água tipo 3	un	4,00	189,11	756,44	0,11
01.01.004.004.	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	2,00	161,56	323,12	0,05
01.01.004.004.	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	2,00	54,60	109,20	0,02
01.01.004.004.	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00	369,44	1.847,20	0,27
01.01.004.005	ELÉTRICA				100.750,31	14,88
01.01.004.005.	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	73,00	11,76	858,48	0,13
01.01.004.005.	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	51,00	17,49	891,99	0,13
01.01.004.005.	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	10,00	19,72	197,20	0,03
01.01.004.005.	Interruptor 03 seções simples	un	2,00	12,63	25,26	0,00
01.01.004.005.		un	11,00	28,87	317,57	0,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"					
01.01.004.005.	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	1,00	44,74	44,74	0,01
01.01.004.005.	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	28,00	24,30	680,40	0,10
01.01.004.005.	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	21,00	30,34	637,14	0,09
01.01.004.005.	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	12,00	20,78	249,36	0,04
01.01.004.005.	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,00	20,78	103,90	0,02
01.01.004.005.	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	139,21	278,42	0,04
01.01.004.005.	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	4,00	97,63	390,52	0,06
01.01.004.005.	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	200,00	9,69	1.938,00	0,29
01.01.004.005.	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	400,00	7,51	3.004,00	0,44
01.01.004.005.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	50,00	14,78	739,00	0,11
01.01.004.005.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	20,00	7,18	143,60	0,02
01.01.004.005.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	30,00	2,51	75,30	0,01
01.01.004.005.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	70,00	18,95	1.326,50	0,20
01.01.004.005.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	20,00	9,93	198,60	0,03
01.01.004.005.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	35,00	3,88	135,80	0,02
01.01.004.005.	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	200,00	9,77	1.954,00	0,29
01.01.004.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	7,68	2.304,00	0,34
01.01.004.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	7,68	2.304,00	0,34
01.01.004.005.	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	200,00	9,77	1.954,00	0,29
01.01.004.005.	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	200,00	9,77	1.954,00	0,29
01.01.004.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	7,68	2.304,00	0,34
01.01.004.005.	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	300,00	9,77	2.931,00	0,43
01.01.004.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	600,00	7,68	4.608,00	0,68
01.01.004.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	300,00	7,68	2.304,00	0,34
01.01.004.005.	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	500,00	7,68	3.840,00	0,57
01.01.004.005.	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm ² , 1kv / 90° C	m	300,00	35,81	10.743,00	1,58
01.01.004.005.	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm ² , 1kv / 90° C	m	200,00	24,96	4.992,00	0,74
01.01.004.005.	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	100,00	17,40	1.740,00	0,26
01.01.004.005.	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	150,00	12,04	1.806,00	0,27
01.01.004.005.	Quadro Geral - QDG-2, em policarbonato c/proteção UV, com barramento para 250A, sem disjuntores, Obra Mercado da Carne - Tobias Barreto	un	1,00	8.705,74	8.705,74	1,28
01.01.004.005.	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1.142,93	1.142,93	0,17
01.01.004.005.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	9,00	37,02	333,18	0,05
	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE
Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do
Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

BDI: 22,47%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.004.005.		un	2,00	26,17	52,34	0,01
01.01.004.005.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	4,00	9,55	38,20	0,01
01.01.004.005.	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	1,00	49,58	49,58	0,01
01.01.004.005.	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	3,00	95,22	285,66	0,04
01.01.004.005.	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	10,00	81,49	814,90	0,12
01.01.004.005.	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	37,00	128,35	4.748,95	0,70
01.01.004.005.	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	8,00	79,84	638,72	0,09
01.01.004.005.	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	10,00	354,62	3.546,20	0,52
01.01.004.005.	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	2,00	2.826,52	5.653,04	0,83
01.01.004.005.	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe	un	3,00	5.589,03	16.767,09	2,47
01.01.004.006	PINTURA				56.159,21	8,27
01.01.004.006.	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	177,35	20,12	3.568,28	0,53
01.01.004.006.	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	615,00	26,32	16.186,80	2,38
01.01.004.006.	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	909,00	26,97	24.515,73	3,61
01.01.004.006.	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	264,00	22,18	5.855,52	0,86
01.01.004.006.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	266,00	22,68	6.032,88	0,89
01.01.004.007	DIVERSOS				19.488,43	2,86
01.01.004.007.	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af_11/2021	m2	30,69	331,35	10.169,13	1,50
01.01.004.007.	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	76,98	19,96	1.536,52	0,23
01.01.004.007.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	80,38	17,23	1.384,95	0,20
01.01.004.007.	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, l=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, l=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	Un	2,00	1.498,36	2.996,72	0,44
01.01.004.007.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,60	59,86	95,78	0,01
01.01.004.007.	Limpeza geral	m2	306,20	2,74	838,99	0,12
01.01.004.007.	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1,00	2.466,34	2.466,34	0,36
Importa o presente orçamento em :				VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	678.740,35	
(seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00058

Desc Empreendimento: MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIÊNCIA

Prof. Resp.: ENG. GABRIELA CRUZ LEÃO GOMES

Operador Resp: orse

Referência: Março/2023-1

Prazo de Execução: 05 MESES

Encargo.: CALCULADO 111,9300%

B.D.I.: CALCULADO 22,4700%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M ²	(%)
01	MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA PÇ. DR. CLOALDO PASSOS, 38, CENTRO ROSÁRIO DO CATETE-SE	1	678.740,35	678.740,35	678.740,35	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

678.740,35

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO